

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lampy oświetleniowe			
1 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - słup 4m, typu SAL DP-42	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
2 d.1	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m	kpl.prz ew.		
		3	kpl.prz ew.	3	
				RAZEM	3
3 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa Auris LED	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
2		Kable i przewody			
4 d.2	KNR-W 5-10 0316-05	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3		
		35	m3	35	
				RAZEM	35
5 d.2	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m		
		70	m	70	
				RAZEM	70
6 d.2	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm - AROT DVK 75	m		
		70	m	70	
				RAZEM	70
7 d.2	KNR-W 5-10 0317-05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem kategorii III-IV	m3		
		35	m3	35	
				RAZEM	35
8 d.2	KNNR 5 0707-02	Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych - YKY-żo 4x16	m		
		82	m	82	
				RAZEM	82
3		Pomiary i sprawdzenia			
9 d.3	KNR-W 4-03 1205-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy	pomiar .		
		1	pomiar .	1	
				RAZEM	1
10 d.3	KNR-W 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej NN 2-żyłowej	odc.		
		3	odc.	3	
				RAZEM	3
11 d.3	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar .		
		1	pomiar .	1	
				RAZEM	1
12 d.3	KNR-W 5-08 0808-04	Roboty uzupełniające, oznaczenie przewodu	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
13 d.3	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej Ogółem kosztorys	pomiar		
		1	pomiar	1	
				RAZEM	1