

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	4,31	0,00										
				2,76	0,10	17,00	46,92	1,70	1,70	45,22	0,00		
2	0,0170	1,21	0,20									45,22	0,00
				1,00	0,55	26,00	25,87	14,17	14,17	11,70	0,00		
3	0,0430	0,78	0,89									56,92	0,00
				0,72	1,51	24,00	17,28	36,24	17,28	0,00	18,96		
4	0,0670	0,66	2,13									37,96	0,00
				0,90	1,61	19,00	17,10	30,50	17,10	0,00	13,40		
5	0,08600	1,14	1,08									24,56	0,00
				0,93	1,00	20,00	18,60	20,00	18,60	0,00	1,40		
6	0,1060	0,72	0,92									23,16	0,00
				0,69	0,84	36,00	24,66	30,06	24,66	0,00	5,40		
7	0,1420	0,65	0,75									17,76	0,00
				1,10	0,56	40,00	44,00	22,20	22,20	21,80	0,00		
8	0,1820	1,55	0,36									39,56	0,00
				1,62	0,35	36,00	58,14	12,42	12,42	45,72	0,00		
9	0,2180	1,68	0,33									85,28	0,00
				1,37	0,70	28,00	38,36	19,60	19,60	18,76	0,00		
10	0,2460	1,06	1,07									104,04	0,00
				0,79	1,38	30,00	23,55	41,25	23,55	0,00	17,70		
11	0,2760	0,51	1,68									86,34	0,00
				0,57	1,07	15,00	8,55	15,98	8,55	0,00	7,42		
12	0,2910	0,63	0,45									78,92	0,00
				1,16	0,28	38,00	43,89	10,45	10,45	33,44	0,00		
13	0,3290	1,68	0,10									112,36	0,00
				1,36	0,35	49,00	66,40	16,91	16,91	49,49	0,00		
14	0,3780	1,03	0,59									161,85	0,00
				1,05	0,59	32,00	33,44	18,88	18,88	14,56	0,00		
15	0,4100	1,06	0,59									176,41	0,00
				1,94	0,33	25,00	48,50	8,13	8,13	40,38	0,00		
16	0,4350	2,82	0,06									216,79	0,00
				3,73	0,03	11,00	41,03	0,33	0,33	40,70	0,00		
17	0,4460	4,64	0,00									257,49	0,00
				<b>Razem:</b>			<b>556,29</b>	<b>298,80</b>	<b>234,52</b>	<b>321,77</b>	<b>64,28</b>		