

Otázka č. 2:

V stavebnom objekte SO 103 FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD – STAVEBNÉ ÚPRAVY

sa nachádzajú okrem iných aj nasledujúce položky:

56 K 966001222.S Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t ks 1,000

65 M 2831000000R Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, s bočnými stenami, lavička M 2,000

V technickej správe SO 408.1 Prístrešky MHD sa píše:

„ V rámci pôvodnej zastávky Amfiteáter na Festivalovom námestí smer Tr. SNP bol osadený 1 prístrešok od spoločnosti JCDecaux, typ: „Foster“, ktorý sa demontuje, v novej polohe zastávky budú osadené prístrešky 2 od spoločnosti JCDecaux, typ: „Foster“ vo vzájomnom rozstupe 3,8m.“

Po oslovení spoločnosti JCDecaux, nám bola doručená odpoveď, že demontáž existujúcich prístreškov a ich spätná montáž , vybudovanie nových základov ako aj dodávku nových prístreškov zrealizuje z vlastných zdrojov na základe Zmluvy s Mestom Košice naša spoločnosť JCDecaux Slovakia. Cenové ponuky pre potreby verejnej súťaže TLAČIARNE – ÚPRAVA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY uchádzačom nebude poskytovať.

Chápe uchádzač správne, že horeuvedené položky s poradovým číslom 56. a s poradovým číslom 65. nebude oceňovať, teda uchádzač uvedie jednotkové ceny „0“ ?

Odpoveď č. 2:

Demontáž existujúcich prístreškov, vybudovanie nových základov, spätná montáž existujúcich prístreškov, ako aj dodávka a montáž nových prístreškov MHD je zabezpečená spoločnosťou JCDecaux Slovakia na základe samostatného zmluvného vzťahu s Mestom Košice, tieto práce nie sú predmetom tejto verejnej zákazky.

Predmetom zákazky naďalej zostávajú práce súvisiace s pripojením prístreškov na elektrickú sieť, uzemnením prístreškov a ostatné práce podľa projektovej dokumentácie.

V stavebnom objekte SO 103 – FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD – STAVEBNÉ ÚPRAVY uchádzači pri položkách č. 20, 56 a 65 uvedú jednotkovú cenu 0,00 EUR. Uvedené práce nie sú predmetom tejto verejnej zákazky.

20	K	272313711.1	Betón základových dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základových múrov - prístrešok MHD , prostý tr.B30(C 25/30)	m3
56	K	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	ks
65	M	2831000000R	Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, s bočnými stenami, lavička	M

Otázka č. 3:

SO 401.11.

PD rieši napájanie skrine SR z DTS4 káblom NAYY-J 4×150 mm² v HDPE 110, pričom následne sú zo SR napájané RE-VO káblom 4×50 a RE-CSS káblom 4×25. Prosíme potvrdiť, či je dodávka a montáž NAYY-J 4×150 vrátane HDPE 110 súčasťou predmetu obstarávania, keďže sme túto položku vo VV neidentifikovali. PD tento prívod explicitne požaduje.

Odpoveď č. 3:

Dodávka a montáž kábla NAYY-J 4×150 mm² vrátane chráničky HDPE 110 je súčasťou predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ doplnil predmetnú položku do výkazu výmer.

Otázka č. 4:

SO 401.11

PD požaduje pozdĺžne uzemnenie rozvodu VO (verejného osvetlenia) pásom FeZn 30×4 mm a jeho pripojenie na stožiare. Prosíme potvrdiť, v ktorej položke VV je tento rozsah zahrnutý.

Odpoveď č. 4:

Položky týkajúce sa uzemnenia verejného osvetlenia boli doplnené do výkazu výmer.

Otázka č. 5:

SO 405.1.2 PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE

V jednotlivých častiach PD sú rozdielne parametre svietidiel. Situácia a svetlotechnický výpočet pracujú so svietidlami 82 W + 29 W, elektrovýzbroj stožiara uvádza 84 W + 41,5 W, pričom VV obsahuje inú hodnotu druhého svietidla. Prosíme určiť záväznú technickú špecifikáciu svietidiel pre ocenenie.

Odpoveď č. 5:

Záväzné výkony svietidiel sú **82 W pre osvetlenie komunikácie a 29 W pre osvetlenie chodníka**. Výkaz výmer bol v tomto rozsahu upravený.

Otázka č. 6:

SO 405.1.2 PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE

PD a výkres uloženia káblov uvádzajú rozvod VO káblom AYKY-J 4×25 mm², zatiaľ čo VV obsahuje odlišný prierez (AYKY-J 4×35 mm²). Prosíme potvrdiť záväzný typ a prierez kábla.

Odpoveď č. 6:

Záväzný typ a prierez kábla je **AYKY-J 4×25 mm²**. Výkaz výmer bol v tomto rozsahu upravený.

Otázka č. 7:

SO 407.1 PRÍPOJKA NN – CSS

PD požaduje prípojku CYKY-J 3×6 mm² v chráničke FXP Ø32. Vo VV je chránička uvedená odlišne a množstvo nezodpovedá celej dĺžke káblovej prípojky. Prosíme potvrdiť správny typ, priemer a požadovanú dĺžku chráničky.

Odpoveď č. 7:

Záväzným typom chráničky je **HDPE 40** v dĺžke **167 m**. Výkaz výmer bol v tomto rozsahu upravený.

Otázka č. 8:

SO409.1 PRÍPOJKA NN – PRÍSTREŠKY MHD

PD požaduje CYKY-J 3×2,5 mm² v FXP Ø25 a v každom napájacom bode doplnenie kombinovaného prúdového chrániča s ističom 6 A / 30 mA / 10 kA. Prosíme potvrdiť správny typ/dĺžku chráničiek a položku VV, v ktorej sú zahrnuté istiace prvky.

Odpoveď č. 8:

Záväzným typom chráničky pre ocenenie predmetu zákazky je **HDPE 40** v dĺžke **50 m**. Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer. Zároveň boli do výkazu výmer doplnené položky „**kombinovaný prúdový chránič s ističom 6 A / 30 mA / 10 kA**“ v množstve **2 ks**.

Otázka č. 9:

SO 410.1 INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM

Názov objektu je „Informačný a kamerový systém“, avšak v dostupnej PD a VV sme neidentifikovali konkrétny rozsah kamerového systému. Prosíme potvrdiť, či kamerový systém nie je predmetom požadovaného rozsahu, prípadne doplniť jeho technickú špecifikáciu a VV.

Odpoveď č. 9:

Kamerový systém nie je predmetom tejto verejnej zákazky. Stavebný objekt **SO 410.1 – Informačný a kamerový systém** rieši elektrické prípojky pre informačné tabule osadené na navrhovaných označníkoch zastávok MHD a pre automat na lístky v rámci stavby „**Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry**“.

Otázka č. 10:

SO 410.1 INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM

Prosíme potvrdiť množstvo technologických zariadení a základov: podľa PD sú riešené 2 označníky s informačnými tabuľami + 1 automat na lístky, pričom automat má samostatný základ. VV používa agregované položky, ktoré umožňujú rozdielnu interpretáciu. Prosíme o presné rozdelenie zariadení a základov.

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že predmetom zákazky sú **2 označníky s informačnými tabuľkami a 1 automat na lístky**, pričom automat je osadený na samostatnom základe. Pri ocenení je potrebné vychádzať z projektovej dokumentácie.

Otázka č. 11:

Na základe projektovej dokumentácie v SO 408.1 PRÍSTREŠKY MHD – v TS je uvedené:

Prístrešky MHD sú predmetom tohto stavebného objektu SO 408.1 Prístrešky MHD -103,104. Taktiež je v rámci tohto stavebného objektu riešený jednoduchý označník MHD pre zastávku na Starej spišskej ceste v úrovni ulice Fakľová (v rámci SO 105).

Vo výkaze výmer sa nachádza v SO 408.1 položka prístrešky mhd s mernou jednotkou komplet, zároveň sa nachádzajú položky dodávky prístrešku v SO 103 a 104.

Po preštudovaní podkladov máme zato, či sa nejedná o duplicitné položky na rovnakú vec.

Zároveň vo výkaze výmer chýba položka označovníka zo SO105.

Žiadame VO o zosúladenie PD a VV.

Odpoveď č. 11:

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že vo výkaze výmer sú duplicitne vykázané položky týkajúce sa prístreškov MHD v stavebných objektoch **SO 103, SO 104 a SO 408.1**.

SO 103 – FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD

Uchádzači položky týkajúce sa prístreškov MHD **nebudú oceňovať** (resp. uvedú jednotkovú cenu **0,00 EUR**).

Demontáž existujúcich prístreškov spoločnosti **JCDecaux**, vybudovanie nových základov, spätná montáž existujúcich prístreškov, ako aj dodávka a montáž nových prístreškov MHD sú zabezpečené spoločnosťou **JCDecaux Slovakia** na základe samostatného zmluvného vzťahu s Mestom Košice a **nie sú predmetom tejto verejnej zákazky**.

Predmetom zákazky naďalej zostávajú práce súvisiace s pripojením prístreškov na elektrickú sieť, uzemnením prístreškov a ostatné práce podľa projektovej dokumentácie.

SO 104

Položky týkajúce sa prístrešku MHD je potrebné **oceniť**. Ide o nový prístrešok **MMCITÉ GE300 – GEOMERE** vrátane základovej konštrukcie. Konštrukčný výkres prístrešku je súčasťou objektu **SO 408.1**, výkres „**SO408.1-07 Konštrukčný náčrt prístrešku MHD_SO104**“.

SO 408.1

V rámci objektu **SO 408.1** je potrebné oceniť **označník zastávky MHD**.

Označník zastávky je riešený ako jednoduchý označník bez elektronickej informačnej tabule. Základ označníka je betónový **400 × 400 × 600 mm**. Nosný stĺpik je v striebornej farbe, pričom na ňom je upevnená informačná tabuľa v ráme a tabuľa s cestovným poriadkom v ráme, krytá plexisklom. Všetky použité materiály musia byť odolné voči vode a poveternostným vplyvom. Orientačný vizuál je súčasťou technickej správy objektu **SO 408.1**.

Otázka č. 12:

SO408.1 Prístrešky MHD

Výkaz výmer daného objektu obsahuje len jednu položku:

Prístrešky MHD kpl 1

Z projektovej dokumentácie pre daný objekt nie je jasné o koľko prístreškov a akých sa jedná a súčasťou dokumentácie nie je žiadny výpis a špecifikácia jednotlivých prístreškov. Taktiež v technickej správe je uvedené, že na zástavke Amfiteáter na Festivalovom námestí sa bude demontovať „nejaký“ pôvodný prístrešok, no nie je jasné či sa bude ten prístrešok späť montovať, alebo sa budú montovať nové? Z čoho jednoznačne vyplýva otázka či je potrebné oceniť pri pôvodnom prístrešku aj likvidáciu odpadu z demontovaného prístrešku?

V technickej správe je uvedené okrem iného nasledovné:

„V rámci zastávky Amfiteáter na Starej spišskej ceste smer Festivalové námestie sa navrhuje osadenie prístrešku od spoločnosti mmcité, typ: „GE 300 – GEOMERE“ bez bočných stien a reklamného panelu z dôvodu stiesnených podmienok.“ Vo výkaze výmer takýto prístrešok nie je vykázaný.

Ďalej:

V SO103 je položka:

Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, s bočnými stenami, lavička – 2 ks

V SO104 je položka:

Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, s bočnými stenami, lavička – 1 ks

V SO410.1 je položka:

Označníky zastávky MHD a automaty na lístky, kotviaci materiál a chemické kotvy, podružný materiál 3 ks

Žiadame VO o jednoznačnú špecifikáciu všetkých prístreškov a označníkov vrátane ich počtu a miesta umiestnenia.

Taktiež špecifikáciu, ktoré a aké prístrešky a označníky majú byť ocenené v SO408.1.

Nie je to duplicitne vykázane v SO103, SO104, SO410. verus SO408.1?

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že položky týkajúce sa prístreškov MHD sú vykázané v stavebných objektoch **SO 103, SO 104 a SO 408.1**. Rozsah plnenia je nasledovný:

SO 103 – FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD

Uchádzači pri položkách č. **20, 56 a 65** uvedú **jednotkovú cenu 0,00 EUR**.

Demontáž existujúcich prístreškov spoločnosti **JCDecaux**, vybudovanie nových základov, spätná montáž existujúcich prístreškov, ako aj dodávka a montáž nových prístreškov MHD sú zabezpečené spoločnosťou **JCDecaux Slovakia** na základe samostatného zmluvného vzťahu s Mestom Košice a nie sú predmetom tejto verejnej zákazky.

Predmetom zákazky naďalej zostávajú práce súvisiace s pripojením prístreškov na elektrickú sieť, uzemnením prístreškov a ostatné práce podľa projektovej dokumentácie.

SO 104

Položku prístrešku MHD je potrebné oceniť. Ide o nový prístrešok **MMCITÉ GE300 – GEOMERE** vrátane základovej konštrukcie. Konštrukčný výkres prístrešku je súčasťou objektu **SO 408.1**, výkres „**SO408.1-07 Konštrukčný náčrt prístrešku MHD_SO104**“.

SO 408.1 – Prístrešky MHD

V rámci objektu **SO 408.1** je potrebné oceniť **jednoduchý označnik zastávky MHD** bez elektronickej informačnej tabule. Základ označníka je betónový **400 × 400 × 600 mm**. Nosný stĺpik je v striebornej farbe, na ktorom je upevnená informačná tabuľa v ráme a tabuľa s cestovným poriadkom v ráme krytá plexisklom. Všetky použité materiály musia byť odolné voči vode a poveternostným vplyvom. Orientačný vizuál je súčasťou technickej správy objektu **SO 408.1**.

SO 410.1 – Informačný a kamerový systém

Objekt **SO 410.1** rieši technologické zariadenia a ich základy, t. j. **2 označníky s informačnými tabuľami a 1 automat na lístky**. Pri ocenení je potrebné vychádzať z projektovej dokumentácie, v ktorej sú definované typy, rozmery, spôsob a miesto montáže jednotlivých prvkov.

Otázka č. 13:

Vo VV pre SO 403.1.4 pri vykope ryhy takých rozmerov vznikne aj po spätnom záhoze značný nadbytok zeminy.

Ako bude táto zemina resp. výkopový materiál likvidovaný?

Žiadame VO o doplnenie položiek do výkazu výmer.

Odpoveď č. 13:

Do výkazu výmer boli doplnené položky pre nakladanie, odvoz a uloženie prebytočnej zeminy na skládku.