

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač / skupina
dodávateľovCOLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31651402Kritérium na vyhodnotenie
ponúk

Cena

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹~~NE~~

	Celková cena v EUR bez DPH	DPH	Celková cena v EUR s DPH
TLAČIARNE – ÚPRAVA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY	1 868 684,63	429 797,46	2 298 482,09

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V Košiciach, dňa 08.09.2026

.....
meno a priezvisko, funkcia
podpis²

Bc. Marián Adamčík, MBA, LL.M.
riaditeľ divízie východ
COLAS Slovakia, a.s.
na základe plnomocenstva

¹ nehodiace prečiarknuť

² Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

JKSO:
Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:
Dátum: 8.9.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:
d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 868 684,63
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	1 868 558,75	429 768,51

Cena s DPH	v	EUR	2 298 453,14
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Bc. Marián Adamčík, MBA, LL.M.
riaditeľ divízie východ
na základe plnomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 868 684,63

2 298 453,14

SO000	INVESTICNÉ NAKLADY NEOBSIAHNUTÉ V CENÁCH	33 065,13	40 670,11
SO011	DOPRAVNÉ ZNAČENIE	24 748,17	30 440,25
SO101	WATSONOVA ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY	435 455,08	535 609,75
SO102	LETNÁ ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY NAPOJENIE NA WATSONOVU U.L	51 126,10	62 885,10
SO103	FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD – STAVEBNÉ ÚPRAVY	164 411,78	202 226,49
SO104	ZASTÁVKA AMFITEÁTER (SMER LETNÁ)-STAV. ÚPRAVY	50 674,52	62 329,66
SO105	STARÁ SPIŠSKÁ CESTA – SLÁDKOVIČOVA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KRIŽOVATKY	73 439,36	90 330,41
SO106	PRESTAVBA ZASTÁVKY NA PARKOVACIE PLOCHY -WATSONOVA U.L	41 146,36	50 610,02
SO107	PRIECHOD PRE CHODCOV - WATSONOVA ULICA	65 061,64	80 025,82
SO401	VEREJNÉ OSVETLENIE	74 957,44	92 168,70
SO 401.11	VEREJNÉ OSVETLENIE – VYVOLANÉ ÚPRAVY	70 408,75	86 602,76
SO 401.12	VEREJNÉ OSVETLENIE	4 548,69	5 565,94
SO402.1	PRÍPOJKY CESTNEJ KANALIZÁCIE	92 840,44	114 193,74
SO403	PRELOŽKY A OCHRANA IS	398 627,63	490 311,98
SO403.1.1	PRELOŽKY A OCHRANA IS – PRELOŽKA PLYNOVODU	94 143,74	115 796,80
SO403.1.2	PRELOŽKY A OCHRANA IS – REK. VEREJNEJ KANALIZÁCIE	45 609,32	56 099,46
SO403.1.3	PRELOŽKY A OCHRANA IS – OCHRANA IS	41 129,59	50 589,40
SO403.1.4	PRELOŽKY A OCHRANA IS – VSD	217 744,98	267 826,33
SO404.1	TERENNÉ A SADOVÉ ÚPRAVY	48 495,54	59 649,51
SO405	PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA	82 622,02	101 625,08
SO405.1.1	PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – TROLEJOVÉ VEDENIE	65 242,93	80 248,80
SO405.1.2	PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE	17 379,09	21 376,28
SO406.1	CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA	142 658,23	175 469,62
SO407.1	PRÍPOJKA NN – CSS	7 812,49	9 609,36
SO408.1	PRÍSTREŠKY MHD	844,45	1 038,67
SO409.1	PRÍPOJKA NN – PRÍSTREŠKY MHD	1 314,13	1 616,38
SO410.1	INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM	44 758,69	55 053,19
SO411.1	PRELOŽKY VEREJNÉHO VODOVODU, 203 - VYVOLANÉ ÚPRAVY	34 625,43	42 589,28

košice 08.09.2026

Bc. Marián Adamčík, MBA, LL.M.
riadiťel divízie východ
na základe plnomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DŮVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO000 - INVESTIČNÉ NÁKLADY NEOBSIAHNUTÉ V CENÁCH

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 065,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33 065,13
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	33 065,13	23,00%	7 604,98	
Cena s DPH	v	EUR		40 670,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO000 - INVESTIČNÉ NÁKLADY NEOBSIAHNUTÉ V CENÁCH

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 065,13

D		HSV	Práce a dodávky HSV			
1	K	1003 IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	
2	K	1004 IS	Geodetické práce	hod	385,000	
3	K	HZS-005.1	Projekt skutočného vyhotovenia	sada	1,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU **DÔVERNÉ**

Stavba:
Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice
Objekt:
SO011 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE

JKSO:
Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2112
Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Zhotoviteľ:
Colas Slovakia, a.s.

Projektant:
d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 748,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				24 748,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	24 748,17	23,00%	5 692,08	
Cena s DPH	v	EUR		30 440,25

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO011 - DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 748,17

D 22 Práce na pozemných komunikáciach a letiskách 2 813,06

D 22250671 Doplnujúce konštrukcie zvislé dopravné značky normálny alebo zväčšený rozmer 2 813,06

1	M	404410033930.S	Regulačná značka všeobecná, rozmer 750 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	25,000	
2	M	404410011300.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	
3	M	404410112315.S	Informatívna značka, rozmer 1260 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	9,000	
4	M	404410176198	Návesť ZDZ 344 "Varovná tabuľa", Zn lisovaná, V2 - 1600x1200 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	
5	M	404410177544.S	Pruhová značka, rozmer 1600x1200 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	
6	M	404450006000.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	7,000	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	K	914812211.S	Montáž zvislej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	46,000	
8	K	915709111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú	m2	255,000	
9	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	604,000	
10	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 303,000	
11	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 303,000	
12	K	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	965,000	
13	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	1 303,000	
14	K	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	317,000	
15	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	3 814,000	
16	K	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	2 564,000	
17	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	215,000	
18	K	915721322.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom - podfarbenie plochy - červená retroreflexná	m2	40,000	
19	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3 189,000	

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	255,000		
21	M	4044633000	Nosič DZ - stĺpik oceľ 4m	ks	46,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO101 - WATSONOVA ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	435 455,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	435 455,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	435 455,08	23,00%	100 154,67

Cena s DPH	v EUR	535 609,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO101 - WATSONOVA ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

435 455,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

435 455,08

D 1

Zemné práce

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	35,000	
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	52,000	
3	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	3 777,000	
4	K	113157222.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	52,000	
5	K	113157231.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	52,000	
6	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	428,000	
7	K	113157323.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3 777,000	
8	K	113157331.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	428,000	
9	K	113157341.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy do 50 mm, -0,11000t	m2	428,000	
10	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	650,000	
11	K	122101402.S	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	
12	K	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	78,000	
13	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	78,000	
14	K	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	252,000	
15	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	252,000	
16	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	780,000	
17	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13 260,000	
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	594,000	
19	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 033,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1 033,000		
21	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 033,000		
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 320,000		
23	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1 033,000		

D 2 Zakladanie

24	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	336,000		
25	M	286110016490.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, SN4, s geotextíliou	m	342,720		
26	K	212755118.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	336,000		
27	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 320,000		
28	K	289971801.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, Tensar pevnosť v ťahu do 200 kN/m sklon do 1 : 5	m2	7 554,000		

D 5 Komunikácie

29	K	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 300 mm	m2	3 777,000		
30	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm-0-63mm	m2	1 320,000		
31	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 320,000		
32	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 320,000		
33	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 417,000		
34	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5 097,000		
35	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	5 097,000		
36	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 320,000		

D 8 Rúrové vedenie

37	K	895991113.S	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200	ks	16,000		
38	M	VK101031	Uličná vpusť s horným alebo dolným odtokom DN 300 priemer odtoku/výška vpuste 200/1500,	ks	16,000		
39	K	895991121.S	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	16,000		
40	M	286630055900.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125/110, PP, priamy	ks	16,000		
41	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	16,000		
42	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	16,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	K	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	745,000		
44	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x300 mm	ks	752,450		
45	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	740,000		
46	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	747,400		
47	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	134,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	919716321.S	Vystuženie krytu kryte výstuž priem. 12 mm dl. 1200 mm	ks	760,000		
49	K	933902091.S0	Zaťažovacie skúšky statické zaťažovacie prostriedky	ks	15,000		
50	K	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových-vpustov -2,44700t	ks	11,000		
51	K	966006132.S	Odstránenie pätky bilbordov i, -0,08200t	ks	6,000		
52	K	976011211.S1	Demontáž bilbordov	ks	6,000		
53	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 862,689		
54	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	54 391,091		
55	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 862,689		
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	281,839		
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	957,250		
58	K	979089961.S	Poplatok za zneškodňovanie stavebného odpadu - iné materiály-štrk	t	1 623,600		

D 99

Presun hmôt HSV

59	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 239,505		
60	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	5 238,722		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO102 - LETNÁ ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY NAPOJENIE NA
WATSONOVU U.L

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2111

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	51 126,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	51 126,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	51 126,10	23,00%	11 759,00

Cena s DPH	v EUR	62 885,10
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO102 - LETNÁ ULICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY NAPOJENIE NA WATSONOVU U.L

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 126,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 402,83

D 1

Zemné práce

1	K	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	284,000	
2	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m3	78,600	
3	K	113153220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	759,000	
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	174,300	
5	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	284,000	
6	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	34,000	
7	K	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	34,000	
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	34,000	
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	34,000	
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,000	
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	61,200	
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	244,000	
13	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	50,785	
14	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	244,000	
15	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	244,000	
16	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	244,000	

D 2

Zakladanie

17	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	86,000	
18	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šíry nad 3 do 6 m	m2	40,000	

D 4

Vodorovné konštrukcie

19	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	40,000	
20	M	592460019800	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP PLUS hrúbka 100 mm, rozmery 100x200 mm, sivá	m2	40,800	
21	M	283230002000.S	Profilovaná fólia z HDPE, výška nopov 4 mm, pevnosť v tlaku 300 kN/m2, s nakaširovanou geotextiliou z PP, pre spodnú stavbu	m2	40,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	40,000		
D 5			Komunikácie				
23	K	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	44,000		
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,000		
25	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	44,000		
26	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 950,000		
27	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	803,000		
28	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	803,000		
29	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	44,000		
30	K	596841111	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m2	40,800		
D 8			Rúrové vedenie				
31	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000		
32	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
33	K	916561111	Osadenie cestného obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	116,000		
34	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	117,160		
35	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.50 cm	ks	103,020		
36	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	51,510		
37	K	918101121.S	Betónové lôžko pod obrubníky zo suchého betónu min. C 16/20, zrnitosti 0/8-0/16	m3	11,940		
38	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	135,000		
39	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	1,365		
40	K	960111221.S	Búranie konštrukcií vpustov dažďovej kanalizácie z prefabrikovaných dielov betónových a železobetónových -2,44700t	ks	2,000		
41	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	473,042		
42	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 365,210		
43	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	473,042		
44	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	362,552		
D 99			Presun hmôt HSV				
45	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	362,552		
D Ostatné			Ostatné				
D VRN			VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
46	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	473,042		
47	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DŮVERNÉ

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO103 - FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD – STAVEBNÉ UPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2111

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 411,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	164 411,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	164 411,78	23,00%	37 814,71

Cena s DPH	v EUR	202 226,49
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO103 - FESTIVALOVÉ NÁMESTIE ZÁPAD – STAVEBNÉ UPRAVY

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 411,78

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	74,000	
2	K	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	942,000	
3	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m3	489,100	
4	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 190,000	
5	K	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	405,000	
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	66,600	
7	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	1 085,000	
8	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	452,080	
9	K	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	452,080	
10	K	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach - pätky stožiarov VO a reklamného pylónu	m3	5,000	
11	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	452,080	
12	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	452,080	
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	452,080	
14	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	234,000	
15	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	48,704	
16	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	234,000	
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	234,000	
18	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	234,000	

D 2 Zakladanie

19	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 035,000	
20	K	272313711.1	Betón základových dosiek, pásov, pátiok, blokov, a základových múrov - prístrešok MHD , prostý tr.B30(C 25/30)	m3	0,000	
21	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	604,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6932002000.1	☐ Geotextília filtračná	m2	604,000		
D 4 Vodrovnné konštrukcie							
23	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	522,000		
24	M	592460002500	Dlažba betónová PREMAC GRANIKO, rozmer 140x140x60 mm, grafit	m2	479,400		
P Poznámka k položke: ☐ Spotreba 51 ks/m2							
D 5 Komunikácie							
25	K	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	195,000		
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	522,000		
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	727,000		
28	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	82,000		
29	K	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	82,000		
30	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	400,000		
31	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	82,000		
32	K	572953121.S	Chodník s krytom z asfaltového betónu ABO8 hr.40 mm	m2	205,000		
33	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	400,000		
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 508,000		
35	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 213,000		
36	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 213,000		
37	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	195,000		
38	K	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	82,000		
39	K	596841111	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m2	522,000		
40	M	5922902690	Semmelrock ECKWELLE dlažba slepecká 6 cm, červená	m2	53,040		
D 8 Rúrové vedenie							
41	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000		
42	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
43	K	916561111	Osadenie cestného obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	152,000		
44	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	153,520		
45	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	115,000		
46	K	916932114.S	Osadenie kasselského obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	39,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	5921850000	Krajník betónový kasselovského typu výšky 25 cm	m	39,000		
48	K	917862111	Osadenie obrubníka betónového zapusteného s bočnou oporou z betónu prostého	m	78,000		
49	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 20/25	m3	2,700		
50	K	918101121.S	Betónové lôžko pod obrubníky zo suchého betónu min. C 16/20, zrnitosti 0/8-0/16	m3	18,870		
51	K	919720232.S	Geomreža pre vystuženie vrstiev exist. krytu komunikácií Tensar TX160, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	82,000		
52	M	693210000200	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX160, šx/4x75 m, TENSAR	m2	82,000		
53	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	211,000		
54	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	2,076		
55	K	960111221.S	Búranie konštrukcií vpustov dažďovej kanalizácie z prefabrikovaných dielov betónových a železobetónových -2,44700t	ks	5,000		
56	K	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	ks	0,000		
57	K	966005111.S	Demontáž zábranných tyčiek s vybúraním betónových pätiiek	ks	37,000		
58	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	2 145,682		
59	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	10 728,410		
60	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	2 145,682		
61	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 577,425		
62	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.50 cm	ks	232,300		
63	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 1-15 zapustený	m	78,000		

D 99 Presun hmôt HSV

64	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 577,425		
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--

D OST Ostatné

D A DODÁVKY

65	M	2831000000R	Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, s bočnými stenami, lavička	M	0,000		
----	---	-------------	---	---	-------	--	--

D Ostatné Ostatné

D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

66	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	2 145,682		
67	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO104 - ZASTÁVKA AMFITEÁTER (SMER LETNÁ)-STAV. ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2111

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	50 674,52
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	50 674,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	50 674,52	23,00%	11 655,14

Cena s DPH	v EUR	62 329,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO104 - ZASTÁVKA AMFITEÁTER (SMER LETNÁ)-STAV. ÚPRAVY

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 674,52

D HSV Práce a dodávky HSV

42 323,18

D 1 Zemné práce

1	K	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	151,000	
2	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m3	151,000	
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	62,000	
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	52,500	
5	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	151,000	
6	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	119,380	
7	K	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	119,380	
8	K	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	1,000	
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	119,380	
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	119,380	
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	54,500	
12	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,000	
13	M	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	29,555	
14	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	142,000	
15	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,000	
16	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	142,000	
17	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	142,000	

D 2 Zakladanie

18	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	222,000	
19	K	216311111	Ochranná vrstva z prostého vodostavebného betónu na základovej škáre, hr. do 150mm tr.V8-B20(C 16/20)	m3	1,050	
20	K	272313711.1	Betón základových dosiek, pásov, pätiok, blokov, a základových múrov - prístrešok MHD , prostý tr.B30(C 25/30)	m3	0,650	
21	K	272313711.2	Betón základových pätiok zábradlia, prostý tr.B30(C 25/30)	m3	1,000	
22	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	222,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	6932002000.1	☐ Geotextília filtračná	m2	226,440		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

24	K	348941112.1	Montáž zábradlia výška 120 cm	m	10,000		
25	M	5533190000.1	Zábradlie výška 120 cm	m	10,000		
26	M	3133105000.1	Stĺpik pre zábradlie oceľový eloxovaný hliník 1,5 m	ks	8,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie

27	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	142,000		
28	M	592460002500	Dlažba betónová PREMAC GRANIKO, rozmer 140x140x60 mm, grafit	m2	133,620		

P Poznámka k položke: ☐ Spotreba 51 ks/m2

D 5 Komunikácie

29	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	142,000		
30	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	142,000		
31	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 350 mm	m2	80,000		
32	K	565141121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000		
33	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	80,000		
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000		
35	K	581140212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	80,000		
36	K	596841111	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m2	81,600		
37	M	5922902690	Semmelrock ECKWELLE dlažba slepecká 6 cm, červená	m2	11,550		

D 8 Rúrové vedenie

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 4-15 zapustený	ks	42,420		
39	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	42,420		
40	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.0,5 m	ks	183,820		
41	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	133,000		
42	K	916932114.S	Osadenie kasselského obrubníka do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	19,000		
43	K	916991115.S	schodiskový monolit 1000x400x150	m	20,000		
44	M	592170000.2	schodiskový panel 100x40x15 farba melír med'	ks	20,000		
45	K	917862111	Osadenie obrubníka betónového zapusteného s bočnou oporou z betónu prostého	m	42,420		
46	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 20/25	m3	15,240		
47	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	14,850		
48	M	5921850000	Krajník betónový kasselovského typu výšky 25 cm	m	19,570		
49	K	919720232.S	Geomreža pre vystuženie vrstiev exist. krytu komunikácií Tensor TX160, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	80,000		
50	M	693210000200	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX160, šx l 4x75 m, TENSAR	m2	92,000		
51	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	62,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	3,126		
53	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	225,674		
54	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 128,370		
55	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	225,674		
56	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	421,056		
D 99 Presun hmôt HSV							
57	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	421,056		
D OST Ostatné							
D A DODÁVKY							
58	M	2831000000R	Prístrešok MHD 1-modulový, dl.4,0 m, bez bočných stien, lavička	M	1,000		6
D Ostatné Ostatné							
D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
59	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	225,674		
60	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

**SO105 - STARÁ SPIŠSKÁ CESTA – SLÁDKOVIČOVA – STAVEBNÉ
ÚPRAVY KRIŽOVATKY**

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2111

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 439,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	73 439,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	73 439,36	23,00%	16 891,05

Cena s DPH	v EUR	90 330,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO105 - STARÁ SPIŠSKÁ CESTA – SLÁDKOVIČOVA – STAVEBNÉ
ÚPRAVY KRIŽOVATKY

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 439,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 906,98

D 1

Zemné práce

1	K	113107243	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	406,500	
2	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drveného -1,300t	m3	151,350	
3	K	113153220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	694,000	
4	K	113202111	Výtrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	68,000	
5	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	406,500	
6	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapadená pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	85,170	
7	K	122302209	Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	85,170	
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	85,170	
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	85,170	
10	K	171201101.S	Uloženie zmesi hĺna 70%-piesok 30% do stredového ostrovčeka pre výsadbu rozchodníka	m3	8,100	
11	M	581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	t	4,350	
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	85,170	
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	151,000	
14	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	31,428	
15	M	005740000110.S	Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2	kg	2,700	
16	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	151,000	
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	197,000	
18	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	151,000	
19	K	183205505.S	Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov v ostrovčeku	m2	27,000	

D 2

Zakladanie

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	281,000	
21	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	223,000	
22	M	6932002000.1	Geotextília filtračná	m2	227,460	

D 4

Vodorovné konštrukcie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	223,000		
24	M	592460002500	Dlažba betónová PREMAC GRANIKO, rozmer 140x140x60 mm, grafit	m2	146,000		
P			Poznámka k položke: □ Spotreba 51 ks/m2				
D 5			Komunikácie				
25	K	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	58,000		
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	163,000		
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	163,000		
28	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	60,000		
29	M	592460019400	Dlažba betónová SEMMELROCK BEHATON extra základný prvok s fázou, rozmer 200x165x100 mm, sivá	m2	61,200		
30	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	58,000		
31	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	60,000		
32	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	58,000		
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 504,000		
34	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	752,000		
35	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	752,000		
36	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	58,000		
37	K	596841111	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m2	223,000		
38	M	5922902690	Semmelrock ECKWELLE dlažba slepecká 6 cm, červená	m2	17,340		
D 8			Rúrové vedenie				
39	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000		
40	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
41	K	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	32,000		
42	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.50 cm	ks	178,000		
43	K	916561111	Osadenie cestného obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	158,000		
44	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	159,580		
45	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	309,000		
46	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu prostého tr. C 20/25	m3	8,460		
47	K	918101121.S	Betónové lôžko pod obrubníky zo suchého betónu min. C 16/20, zrnitosti 0/8-0/16	m3	16,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	221,000		
49	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	1,100		
50	K	960111221.S	Búranie konštrukcií vpustov dažďovej kanalizácie z prefabrikovaných dielov betónových a železobetónových -2,44700t	ks	1,000		
51	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	664,322		
52	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3 321,610		
53	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	664,322		
54	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	665,865		
55	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 1-15 zapustený	m	94,000		
D 99 Presun hmôt HSV							
56	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	665,865		
D Ostatné Ostatné							
D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
57	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	664,322		
58	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO106 - PRESTAVBA ZASTÁVKY NA PARKOVACIE PLOCHY -
WATSONOVA U.L

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

2111

Dátum:

08.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	41 146,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 146,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 146,36	23,00%	9 463,66

Cena s DPH	v EUR	50 610,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO106 - PRESTAVBA ZASTÁVKY NA PARKOVACIE PLOCHY - WATSONOVA U.L

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 146,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 597,74

D 1

Zemné práce

1	K	113106612.S	Rozoberanie chodníkovej zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	58,000	
2	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drevného -1,300t	m3	83,900	
3	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	174,000	
4	K	113157244.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 200 mm, - 0,44000t	m2	11,000	
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	195,000	
6	K	113208213.S	Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žlabu betónového šírky 200 mm, -0,08800t	m	35,000	
7	K	114203103.S	Rozobratie cestnej dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	55,200	
8	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	49,900	
9	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	191,000	
10	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapázaná pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	124,000	
11	K	122302209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	124,000	
12	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	124,000	
13	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	124,000	
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	124,000	
15	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	47,871	
17	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	230,000	
18	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	
19	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	

D 2

Zakladanie

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	209,000	
----	---	-----------	---	----	---------	--

D 4

Vodorovné konštrukcie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	7,000		
22	M	592460002500	Dlažba betónová PREMAC GRANIKO, rozmer 140x140x60 mm, grafit	m2	7,000		

P Poznámka k položke: □
Spotreba 51 ks/m2

D 5 Komunikácie

23	K	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	202,000		
24	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,000		
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,000		
26	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	202,000		
27	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	202,000		
28	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	752,000		
29	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	376,000		
30	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	376,000		
31	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	202,000		

D 8 Rúrové vedenie

32	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000		
33	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	K	916561111	Osadenie cestného obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	72,000		
35	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	72,720		
36	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	15,000		
37	K	918101121.S	Betónové lôžko pod obrubníky zo suchého betónu min. C 16/20, zrnitosť 0/8-0/16	m3	6,930		
38	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	91,000		
39	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	0,688		
40	K	960111221.S	Búranie konštrukcií vpustov dažďovej kanalizácie z prefabrikovaných dielov betónových a železobetónových -2,44700t	ks	1,000		
41	K	966001222.S	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z polykarbonátu 2 polia s bočnými stenami, -0,44100 t	ks	0,000		
42	K	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, -0,03500t	m	52,000		
43	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	431,753		
44	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 158,765		
45	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	431,753		

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	350,901		
47	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.50 cm	ks	30,000		
D 99 Presun hmôt HSV							
48	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	350,901		
D Ostatné Ostatné							
D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
49	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	431,753		
50	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO107 - PRIECHOD PRE CHODCOV - WATSONOVA ULICA

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS: 2111

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402

IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 061,64
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	65 061,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	65 061,64	23,00%	14 964,18

Cena s DPH	v EUR	80 025,82
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO107 - PRIECHOD PRE CHODCOV - WATSONOVA ULICA

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 061,64

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drevného -1,300t	m3	17,200	
2	K	113153220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	933,000	
3	K	113157242.S	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm, - 0,22000t	m2	86,000	
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	208,000	
5	K	113108442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	86,000	
6	K	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapazaná pre cesty a letiská v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	103,600	
7	K	122302209	Príplatek za lepivosť horniny 4	m3	103,600	
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	103,600	
9	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	103,600	
10	K	171201101.S	Uloženie zmesi hliny 70%-piesok 30% do stredového ostrovčeka pre výsadbu rozchodníka	m3	5,400	
11	M	581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	t	2,916	
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	103,600	
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	
14	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	31,428	
15	M	005740000110.S	Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2	kg	2,800	
16	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	10,000	
17	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28,000	
18	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,000	
19	K	183205505.S	Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov v ostrovčeku	m2	18,000	

D 2 Zakladanie

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	189,000	
21	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	49,000	
22	M	6932002000.1	Geotextília filtračná	m2	49,980	

D 4 Vodorovné konštrukcie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	49,000		
24	M	592460002500	Dlažba betónová PREMAC GRANIKO, rozmer 140x140x60 mm, grafit	m2	37,000		
P			Poznámka k položke: □ Spotreba 51 ks/m2				
D 5			Komunikácie				
25	K	564762113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	140,000		
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	49,000		
27	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-45 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	49,000		
28	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000		
29	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	140,000		
30	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 146,000		
31	K	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 073,000		
32	K	577154361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 073,000		
33	K	577164461.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	140,000		
34	K	596841111	Kladenie dlažby komunikácií do lôžka z cementovej malty	m2	49,000		
35	M	5922902690	Semmelrock ECKWELLE dlažba slepecká 6 cm, červená	m2	12,240		
D 8			Rúrové vedenie				
36	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	3,000		
37	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
38	K	916331113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	16,000		
39	M	5921745200	Obrubník chodníkový ABO 4-5 dl.50 cm	ks	48,000		
40	K	916561111	Osadenie cestného obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	180,000		
41	M	5921745000	Obrubník betónový cestný ABO 1-15 100x15x30	ks	165,640		
42	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24,000		
43	K	918101121.S	Betónové lôžko pod obrubníky zo suchého betónu min. C 16/20, zrnitosti 0/8-0/16	m3	16,920		
44	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	193,000		
45	M	1116253000	Emulzia asfaltová	t	1,614		
46	K	960111221.S	Búranie konštrukcií vpustov dažďovej kanalizácie z prefabrikovaných dielov betónových a železobetónových -2,44700t	ks	2,000		
47	K	966006132.S	Odstránenie betonovej pätky billboardu	ks	4,000		
48	K	976011211.S	Demontáž billboardu	ks	2,000		
49	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	496,392		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2 481,960		
51	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	496,392		
52	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	564,716		
53	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 1-15 zapustený	m	16,000		
D 99			Presun hmôt HSV				
54	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	564,716		
D Ostatné			Ostatné				
D VRN			VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
55	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	496,392		
56	K	ZR	Zariadenie staveniska	súbor	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO401 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

SO 401.11 - VEREJNÉ OSVETLENIE – VYVOLANÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	70 408,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	70 408,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	70 408,75	23,00%	16 194,01

Cena s DPH	v EUR	86 602,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO401 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

SO 401.11 - VEREJNÉ OSVETLENIE – VYVOLANÉ ÚPRAVY

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 408,75

D M Práce a dodávky M

70 408,75

D 21-M Elektromontáže

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	10,000	
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	10,000	
3	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	790,000	
4	M	286130073500	Chránička dvojplášťová DN 63, HDPE	m	790,000	
5	K	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	220,000	
6	M	345710005900	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, D 90,	m	220,000	
7	K	210010094.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	95,000	
8	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	3,000	
9	M	345710006000.S	Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	95,000	
10	K	210194024.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, zapustená SR 4 Z532 VV S/2x400A/3x160A P2	ks	1,000	
11	M	357110011900.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, zapustená SR 4 Z532 VV S/2x400A/3x160A P2	ks	1,000	
12	K	210194024.S1	Rozvádzačová skriňa F402	ks	1,000	
13	M	357110011900.S1	Rozvádzačová skriňa F402	ks	1,000	
14	K	210194024.S2	Rozvádzačová skriňa RE F402	ks	2,000	
15	M	357110011900.S2	Rozvádzačová skriňa RE F402	ks	2,000	
16	M	345290007400.S	Poistková vložka nožová PNA2 160A gG, veľkosť 2	ks	3,000	
17	M	345290006300.S	Poistková vložka nožová PNA1 125A gG, veľkosť 1	ks	3,000	
18	M	345290005900.S	Poistková vložka nožová PNA1 50A gG, veľkosť 1	ks	3,000	
19	M	345290005695.S	Poistková vložka nožová PNA1 32A gG, veľkosť 1	ks	6,000	
20	M	345290006000.S	Poistková vložka nožová PNA1 63A gG, veľkosť 1	ks	3,000	
21	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	20,000	
22	M	04-SV	Svetelný zdroj (svetidlo 1) s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	20,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: □ „Svietidlo 1* LED má parametre: □ - Prikon svetidla P = 89 W, □ - Svetelný tok svetidla Φs = 14930 lm, □ - Svetelný tok žiarovka Φž = 12426 lm, □ - CRI 70 □ - CCT 3000K □ - Svetelný výťažok 139lm/W □ - ochrana pred prepätím – min. 10 kV, integrovaná v svietidle, s funkciou notifikácie prevádzkového stavu □ prostredníctvom riadiaceho systému, □ - napájací zdroj je programovateľný s DALI □ - riadenie – v svietidle integrovaný modul obojsmernej komunikácie po silovom vedení, □ - min. krytie IP65, □ - min. mechanická odolnosť IK08,				
23	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	13,000		
24	M	Rosa TB1	Stožiarový rozvádzač ROSA	ks	13,000		
52	M	3838895000501	Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V gG/gL	ks	13,000		
25	K	210204032.S	Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 6 m s prírubou	ks	13,000		
26	M	01	Nový stožiar VO s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (STN EN ISO 1461) a s jedným pozdĺžnym zvarom Stožiar o výške 10 m, s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	13,000		
			Poznámka k položke: □ Navrhované stožiare VO budú s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (STN EN ISO 1461) a □ kuželové s jedným pozdĺžnym zvarom. Všetky stožiare budú mať výšku 10 m (svetlotechnický výpočet). □ Kotvenie stožiariov bude uskutočnené F80/30 prefabrikovaným □ betónovým základom, resp. celistvou armovanou konštrukciou, v ktorej sú osadené kotvy M18u pre upevnenie □ príruby stĺpa. Farebné prevedenie stožiariov bude realizované podľa požiadaviek Mesta Košice v palete RAL. Na □ stožiaroch bude urobená povrchová úprava pre zvýšenie antikorózneho odolnosti, v časti od päty stožiara po □ spodnú hranu servisného otvoru, termoplastickou manžetou minimálnej hrúbky 400 μm a s izolačným odporom □ minimálne 1015 Ω/cm2. Stožiare sú navrhované s minimálnou záručnou dobou 60 mesiacov.				
27	K	210204032.SD	Demontáž stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 6 m s prírubou	ks	15,000		
28	K	RD-OS	Demontáž reklamnej tabule z osvetľovacieho stožiara	ks	8,000		
29	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000		
30	M	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 2,0 m, d 114 mm	ks	6,000		
31	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	7,000		
32	M	316770002200.S	Výložník dvojramenný oceľový zaoblený, vyloženie 2 m, d 76 mm	ks	7,000		
33	K	210902116.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50	m	10,000		
34	M	341110030700.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x50 mm2	m	10,000		
35	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	570,000		
36	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	570,000		
53	K	210902120.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150	m	95,000		
54	M	341110031100.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x150 mm2	m	95,000		
55	K	210101361.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	28,000		
56	M	8591120124636	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 55/20 zmraziteľná 4x25-120mm2	ks	28,000		
57	K	210101364.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1 kV (120-240 mm2), pre vonkajšie práce	ks	2,000		
58	M	345810006300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0063-L12 120-240	ks	2,000		
59	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	525,000		
60	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	525,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	4013364028517	Páska protikorózná 556125 50mm UV odolná na ochranu spojov	ks	15,000		
62	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	60,000		
63	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	37,500		
64	K	210222095.S	Náter vodiča, pre vonkajšie práce	m	13,000		
65	K	210222245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP, pre vonkajšie práce	ks	15,000		
66	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	15,000		
67	K	210222252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2), pre vonkajšie práce	ks	44,000		
68	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	44,000		
69	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	34,000		
70	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	34,000		

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

37	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,000		
38	K	275313311.S	Betón, prostý tr. C 8/10 do výkopu	m3	30,500		
39	K	BZPS	Uloženie betónového prefabrikátu	ks	13,000		
40	M	BZPS10	Základ pre oceľ.stĺpy 10 m	ks	13,000		
41	K	460050713	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	7,260		
42	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	95,000		
43	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,850		
44	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 75 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	418,000		
45	K	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm,	m	213,000		
46	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	m3	7,500		
47	M	035430	Platňa kábl. 250x2 PVC červená	m	213,000		
48	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	220,000		
49	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	220,000		
50	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	418,000		
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	146,300		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO401 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

SO 401.12 - VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 08.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	4 548,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 548,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 422,81	23,00%	1 017,25

Cena s DPH	v EUR	5 565,94
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO401 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Časť:

SO 401.12 - VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 548,69

D M

Práce a dodávky M

4 548,69

D 21-M

Elektromontáže

1	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	25,000	
2	M	345710005700	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS	m	25,000	
3	K	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená voľne	m	16,000	
4	M	345710005900	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, D 90,	m	16,000	
5	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	
6	M	01-SV	Svetelný zdroj (svetidlo 1) s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	3,000	

Poznámka k položke: □

Svetidlo 1" LED má parametre: □

- Príkon svetidla P = 74 W, □

- Svetelný tok svetidla Φs = 11657 lm, □

- Svetelný výťažok 157,5 lm/W, □

- ochrana pred prepätím – min. 10 kV, integrovaná v svetidle, s

funkciou notifikácie prevádzkového stavu □

prostredníctvom riadiaceho systému, □

- napájací zdroj je programovateľný s DALI □

- riadenie – v svetidle integrovaný modul obojsmernej komunikácie po

silovom vedení, □

- min. krytie IP65, □

- min. mechanická odolnosť IK08.

7	M	01-SV.1	Svetelný zdroj (svetidlo 2) s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	1,000	
---	---	---------	--	----	-------	--

Poznámka k položke: □

Svetidlo 2" LED má parametre: □

- Príkon svetidla P = 16 W, □

- Svetelný tok svetidla Φs = 2486 lm, □

- Svetelný výťažok 155,4 lm/W, □

- ochrana pred prepätím – min. 10 kV, integrovaná v svetidle, s

funkciou notifikácie prevádzkového stavu □

prostredníctvom riadiaceho systému, □

- napájací zdroj je programovateľný s DALI □

- riadenie – v svetidle integrovaný modul obojsmernej komunikácie po

silovom vedení, □

- min. krytie IP65, □

- min. mechanická odolnosť IK08.

8	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	1,000	
9	M	8584101160433	Stožiarový rozvádzač SR 721-27/N, IP20	ks	1,000	
37	M	3838895000501	Poistka patrónová D01 E14 2211003 6A 400V gG/gL	ks	1,000	
38	K	210204032.S	Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 6 m s prírubou	ks	1,000	
10	M	01	Nový stožiar VO s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (STN EN ISO 1461) a s jedným pozdĺžnym zvarom Stožiar o výške 10 m, s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	1,000	

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položke: □
 Navrhované stožiare VO budú s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (STN EN ISO 1461) a □
 kuželové s jedným pozdĺžnym zvarom. Všetky stožiare budú mať výšku 10 m (svetotechnický výpočet). □
 Kotvenie stožiarov bude uskutočnené F80/30 prefabrikovaným □
 betónovým základom, resp. celistvou armovanou konštrukciou, v ktorej sú osadené kotvy M18u pre upevnenie □
 príruby stĺpa. Farebné prevedenie stožiarov bude realizované podľa požiadaviek Mesta Košice v palete RAL. Na □
 stožiaroch bude urobená povrchová úprava pre zvýšenie antikorošnej odolnosti, v časti od päty stožiara po □
 spodnú hranu servisného otvoru, termoplastickou manžetou minimálnej hrúbky 400 µm a s izolačným odporom □
 minimálne 1015 Ω/cm2. Stožiare sú navrhované s minimálnou záručnou dobou 60 mesiacov.

11	K	210204031.S	Osadenie stožiara hliníkového osvetľovacieho výšky nad 3 do 6 m s prírubou so zapojením LED svetidla	ks	1,000	
12	M	0.1	Nový stožiar VO s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním (STN EN ISO 1461) a s jedným pozdĺžnym zvarom Stožiar o výške 6 m, s parametrami v poznámke v súlade s TS	ks	1,000	

P

Poznámka k položke: □
 Kužeľový votknutý stožiar č. SB 20937 bude mať výšku 6 m.
 Konštrukcia stožiara v SO □
 401.12 bude pripojená na navrhované uzemnenie, ktoré bude pozostávať zo zemniaceho pásu FeZn 30x4 mm. □
 Kotvenie stožiarov bude □
 uskutočnené F80/30 prefabrikovaným betónovým základom, resp. celistvou armovanou konštrukciou, v ktorej sú □
 osadené kotvy M18u pre upevnenie príruby stĺpa. Farebné prevedenie stožiarov bude realizované podľa □
 požiadaviek Mesta Košice v palete RAL. Na stožiaroch bude urobená povrchová úprava pre zvýšenie antikorošnej □
 odolnosti, v časti od päty stožiara po spodnú hranu servisného otvoru, termoplastickou manžetou minimálnej □
 hrúbky 400 µm a s izolačným odporom minimálne 1015 Ω/cm2.

13	K	210204107.S	Výložník oceľový trojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	1,000	
14	M	316770002500.S	Výložník trojramenný oceľový, vyloženie 2 m, d 76 mm	ks	1,000	
15	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2	m	14,000	
16	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	14,000	
17	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	6,000	
18	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,750	
19	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	
20	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	
21	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	
22	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	
23	K	210812019.S	Kábel medený silový uložený voľne NY 0,6/1 kV 3x1,5	m	50,000	
24	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	50,000	
25	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	25,000	
26	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	25,000	
39	K	210101361.S	NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble do 1 kV (4-35 mm2), pre vonkajšie práce	ks	2,000	
40	M	8591120124636	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 55/20 zmraziteľna 4x25-120mm2	ks	2,000	

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

27	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,500	
28	K	275313311.S	Betón, prostý tr. C 8/10 do výkopu	m3	3,000	
29	K	BZPS	Uloženie betónového prefabrikátu	ks	2,000	
30	M	BZPS10	Základ pre oceľ.stĺpy 10 m	ks	2,000	
31	K	460050713	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3	m3	1,210	
32	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 75 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	14,000	
33	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	15,000	

DÔVERNÉ

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	15,000		
35	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000		
36	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO402.1 - PRÍPOJKY CESTNEJ KANALIZÁCIE

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 08.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	92 840,44
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	92 840,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	92 840,44	23,00%	21 353,30

Cena s DPH	v EUR	114 193,74
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO402.1 - PRÍPOJKY CESTNEJ KANALIZÁCIE

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 840,44

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	180,731	
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	180,731	
3	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 225,904	
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 225,904	
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 174,037	
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	86,240	
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 174,037	
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	86,240	
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	404,058	
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 828,406	
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	404,058	
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	727,304	
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 002,577	
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	303,603	
15	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm	t	546,485	

D 2 Zakladanie

16	K	212752128.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	327,610	
----	---	-------------	--	---	---------	--

D 4 Vodorovné konštrukcie

17	K	451541121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm	m3	0,350	
18	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	75,594	
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,650	
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,758	

D 8 Rúrové vedenie

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	817364111.Sp	Montáž-napojenie do jestv. kanalizácie DN 250	ks	14,000		
22	K	871354206.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	204,470		
23	K	871364208.S	Potrúbie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 250	m	36,000		
24	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	204,470		
25	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	36,000		
26	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000		
27	M	286610037600.S	Šachtové dno zberné DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	8,000		
28	M	286610045100.S	Vlnocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	8,000		
29	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	16,000		
30	M	552410002200.S	Poklop liatinový C250 priemer 600 mm	ks	8,000		
31	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	8,000		
32	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	7,000		
33	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	7,000		
34	M	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks	7,000		
35	M	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	7,000		
36	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	7,000		
37	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	7,000		
38	M	592270008800.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 300 mm	ks	7,000		
39	K	895941111.Spp	Preloženie kanalizačného vpustu uličného	ks	14,000		
40	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	7,000		
41	M	P31250D	Mreža liatinová kruhová DN600mm, D400kN s nálevkou	ks	7,000		
42	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	568,080		
D 99 Presun hmôt HSV							
43	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	793,648		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.1 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – PRELOŽKA PLYNOVODU

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				94 143,74
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				94 143,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	94 143,74	23,00%	21 653,06	
Cena s DPH	v EUR			115 796,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.1 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – PRELOŽKA PLYNOVODU

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 143,74

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

25 416,92

D 1 ZEMNE PRÁCE

1	K	105151121	Odstránenie živičného krytu, chodník	m2	16,000	
2	K	105211132	Ryha v rastlom teréne pre plynovod nad D 160	m	180,000	
3	K	105212132	Povrchová úprava v rastlom teréne pre plynovod nad D 160	m	180,000	
4	K	105320230	Montážna jama do 2m2 - rastlý terén	komple t	2,000	
5	K	105320930	Montážna jama nad 5m2 - rastlý terén	komple t	2,000	
6	K	105321920	Montážna jama bez povrchu nad 5m2 - v asfaltovom chodníku	komple t	2,000	

D 5 KOMUNIKÁCIE

7	K	567401121	Spätná úprava živičného krytu, chodník	m2	16,000	
---	---	-----------	--	----	--------	--

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

8	K	802001315	Plynovod PE 100 RC, d 315	m	180,000	
9	K	802059160	Uzatvorenie plynovodu uzatváracou hlavickou do DN300/d315	komple t	3,000	
10	K	802058315	Uzatvorenie plynovodu do DN300/d315 poistným balónom	komple t	3,000	
11	K	802000531	Zaslepenie znefunkčneného PE plynovodu do d315	kus	2,000	
12	K	802011315	Chránička pre plynovod do d 315	m	9,000	
13	K	802016900	Obtok nad DN50/d63	komple t	2,000	
14	K	802053315	Uzáver DN 300/d315	kus	1,000	
15	K	802082010	Čuchačka	kus	2,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.2 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – REK. VEREJNEJ KANALIZÁCIE

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 609,32
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	45 609,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	45 609,32	23,00%	10 490,14

Cena s DPH	v EUR	56 099,46
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.2 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – REK. VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 609,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 609,32

D 1

Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	70,202	
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	283,024	
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	70,202	
4	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,900	
5	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	3,000	
6	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	29,700	
7	K	132201202.S	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	231,290	
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	231,290	
9	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	347,191	
10	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	347,191	
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	231,290	
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 619,030	
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	231,290	
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	416,322	
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	160,565	
16	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	289,017	
17	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,576	
18	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	82,037	
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,202	

D 4

Vodorovné konštrukcie

20	K	451541121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-32 mm	m3	0,950	
----	---	-------------	--	----	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,724		
D 5 Komunikácie							
22	K	567144112.S1	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 230 mm-250mm	m2	70,202		
23	K	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	70,202		
24	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	70,202		
25	K	577154261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	283,024		
D 8 Rúrové vedenie							
26	K	831392121.S	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 400	m	28,730		
27	M	597110001800.S	Kameninová hrdlová rúra, DN 400, spoj K, trieda pevnosti 200	m	28,730		
28	K	831422121.S	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 500	m	18,010		
29	M	597110002000.S	Kameninová hrdlová rúra, DN 500, spoj K, trieda pevnosti 160	m	18,010		
30	K	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	28,730		
31	K	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 500 mm	m	18,010		
39	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000		
40	M	592240013250.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 230 mm	ks	2,000		
41	M	592240002700.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x100 mm	ks	2,000		
42	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000		
43	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000		
44	M	552410002200.S	Poklop liatinový C250 priemer 600 mm	ks	2,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
32	K	931994171.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	93,480		
45	K	960111221.Sp1	Búranie konštrukcií zo železobetónu -kanal. šachty - 2,44700t	m3	2,400		
46	K	976085211.S2	Vybúranie poklopu -0,02400t	ks	2,000		
33	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	129,328		
34	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 163,952		
35	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	129,328		
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	41,022		
37	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	88,306		
D 99 Presun hmôt HSV							
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	488,463		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.3 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – OCHRANA IS

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 08.09.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	41 129,59
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 129,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 129,59	23,00%	9 459,81

Cena s DPH	v EUR	50 589,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.3 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – OCHRANA IS

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 129,59

D SO 403.1.3 Preložky a ochrana inžinierskych sietí – 101-107 – vyvolané úpravy – och

41 129,59

D 21-M Elektromontáže

29	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	162,000	
30	M	345710005500.S	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	162,000	
27	K	210010602.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 160 uložená voľne + preloženie inžinierskych sietí	m	395,000	
28	M	8595057651791	Chránička delená elektroinštalačná HDPE bezhalogenová KOPOHALF pr. 160 mm, 750N/20cm, červená	m	395,000	

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

5	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	900,000	
6	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	900,000	
22	K	460200323.S65	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení	m	145,000	
23	K	460560323.S165	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	145,000	
1	K	460200323.S150	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 150 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení	m	77,000	
2	K	460560323.S150	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 120 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	77,000	
7	K	271573031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm	m3	14,000	
8	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	23,763	
21	K	275313611.S	Betón základový, prostý tr. C 16/20	m3	33,000	
19	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,000	
20	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	8,000	
31	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh, vrstva zeminy 20 cm	m3	133,200	
24	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	
25	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	

D OST Ostatné

15	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	
----	---	-------------	---	-----	-------	--

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		
17	K	001000011.S	Inžinierska činnosť	kpl	1,000		
18	K	REV01	Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.4 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – VSD

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

IČ DPH:

31651402

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	217 744,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	217 744,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	217 744,98	23,00%	50 081,35

Cena s DPH	v EUR	267 826,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO403 - PRELOŽKY A OCHRANA IS

Časť:

SO403.1.4 - PRELOŽKY A OCHRANA IS – VSD

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217 744,98

D SO 403.2.1 Preložky a ochrany inžinierskych sietí - 201-206 - vyvolané úpravy - VSD

62 997,45

D 02 Preložka VSD VN 4 káble

10	K	210101350.S	VN spojky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou pre 10 kV, 22 kV a 35 kV (240-630 mm2)	ks	36,000	
11	M	345820031800.S	Spojka POLJ-24/1x120-240	ks	36,000	
37	K	210930204.S-D	Demontáž - Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x150/25	m	1 212,000	
12	K	210930206.S-D	Demontáž - Vodič hliníkový silový uložený voľne 22-AXEKVCE 12,7/22 kV 1x240/25	m	1 212,000	
13	K	210930226.S	Vodič hliníkový silový uložený voľne NA2XS(F)2Y 1x240 RM/25	m	2 360,000	
14	M	341130009600.S	VN kábel hliníkový NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm2	m	2 360,000	
15	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	4 784,000	
16	K	D	Doprava	%	2,000	
42	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

19	K	460200323.S150	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 + Výkop existujúcich vedení	m	856,000	
20	K	460560323.S150	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	856,000	
21	K	460200313.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	840,000	
22	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	840,000	
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	840,000	
24	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	840,000	
25	K	271573031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 22 mm	m3	408,000	
26	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	673,200	
38	K	275313311.S	Betón prostý	m3	105,000	
39	M	275313311.S	Betón prostý	m3	105,000	
27	K	460510221.S	Káblvový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov asfaltovaný TK1(17x14cm/10,5 mm x 10 cm	m	810,000	
28	M	592650000600	Káblvový žľab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 1000x112x105 mm, vonkajší 1000x170x140 mm, betónový, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	810,000	

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	592650001800	Betónový kryt BG-TK1, lxšxv 500x170x30 mm, pre káblové žľaby, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	1 620,000		
44	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	536,409		
45	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	536,409		
46	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	804,614		
40	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000		
41	K	PD	Presun dodávok	%	3,000		
43	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		

D OST

Ostatné

33	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000		
34	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		
35	K	001000011.S	Inžinierska činnosť	kpl	1,000		
36	K	REV01	Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO404.1 - TERENNÉ A SADOVÉ ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 495,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	48 495,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	48 495,54	23,00%	11 153,97

Cena s DPH	v EUR	59 649,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO404.1 - TERENNÉ A SADOVÉ ÚPRAVY

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 495,54

D D.01 Prípravné práce

10 493,56

D D.01.1 Výrub

1	K	112 10 3121	Výrub stromov v sťažených podmienkach s premiestnením a uložením vetví na hromady, odvozom a so zložením pri Ø konára alebo kmeňa – do 20 cm	ks	10,000	
2	K	112 10 3122	Bez plošiny – do 30 cm	ks	6,000	
3	K	111 21 2121	Odstraňovanie nevhodných drevín, Ø kmeňa do 10 cm, s odpratáním vyťaženej hmoty do 50 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravným prostriedok – výšky nad 1 m bez odstránenia pňa	m2	158,000	
5	K	-	Čistiace práce (naloženie, vodorovné premiestnenie, zloženie a likvidácia konárov nad 7 m3) na vzdialenosť do 5 km	m³	10,000	
6	K	-.1	Príplatok za každý začatý 1 km	m³	200,000	
7	K	111 25 1111	Drvenie konárov strojovo – s 1 zamestnancom-strojníkom (mimo miesta výrubu)	hod.	15,000	

D D.01.3 Koreňové bariéry - Tree Root Guiding

8	K	460200141.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej ryhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj ryhy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	155,000	
9	K	MONT:	montáž vodiaceho panelu Tree Root Guiding 0,6 m (panel 60x60cm)	m	155,000	
10	K	460560143.S	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy s prípadným rozpájaním výkopu. Bez zhutnenia zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	155,000	
11	K	181101102.S	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m²	109,000	
12	K	998 22 2012	Presun hmôt (vnútrostaveniskový)	t	0,260	
13	M	MAT	Tree Root Guiding, 0,6m (bal. 20ks/12m, rozmer 60x60 cm)	bal.	13,000	

D D.02 Sadové úpravy

D D.02.2 Výsadba stromov - listnaté

14	K	183 10 1215	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,4 m3	ks	16,000	
15	K	184 10 2116	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri Ø balu – do 800 mm	ks	16,000	
16	K	184 90 1112	Osadenie kolov pri dĺžke – do 3 m	ks	48,000	
17	K	184 91 1111	Uviazanie dreviny ku kolom	ks	16,000	
18	K	184 50 1111	Obalenie kmeňa stromčeka prírodnou jutovinou vmieste uviazania kotvenia	m2	1,952	
19	K	HZS 1	Osadenie zavlažovacieho vaku 85l	h.	4,000	
20	K	HZS 1.1	Osadenie chráničky	h.	4,000	
21	K	184 92 1093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	16,000	
22	M	MAT.1	Zemina pre 50%VP (1m³=1,4t) KOMPOST	t	4,410	

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	MAT.2	Drevené koly 2,5 m Ø 5 cm (kotvenie)	ks	48,000		
24	M	MAT.3	Drevené koly 2,5m polov. 6 cm (spojky - horné a spodné priečne laty 9x 0,7m =>narezané z 2,5m kolov)	ks	48,000		
25	M	MAT.4	Jutový pás na ochranu kmeňa v mieste uviazania kotvenia (rolka š: 0,1m, 1 m/strom)	bm	16,000		
26	M	MAT.5	Popruh 30 mm (uviazanie stromu ku kotveniu)	bm	48,000		
27	M	MAT.6	Chránička kmeňa (proti mechanickému poškodeniu kosením)	ks	16,000		
28	M	MAT.7	Zavlažovací vak 85l	ks	16,000		
29	M	MAT.8	Mulčovacia kôra / 80l	ks	32,000		
30	M	MAT.9	Voda pre zálievku rastlín	m3	0,800		

D D1 Rastlinný materiál - STROMY LISTNATÉ

31	M	MAT.10	Prunus avium 'Plena', obk. 14-16 cm	ks	4,000		
32	M	MAT.11	Tilia cordata, obk. 14-16 cm	ks	6,000		
33	M	MAT.12	Quercus rubra, obk. 16-18 cm	ks	6,000		

D D.02.3 Výsadba záhonov

34	K	-.2	Uloženie záhonovej lišty	m	200,000		
35	K	183 10 1211	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,01 m3	ks	275,000		
36	K	184 10 2111	Výsadba drevín s balom so zaliatím pri Ø balu – do 200 mm	ks	275,000		
37	K	183 20 5111	Založenie záhonu s urovnáním, nalož. odpadu na dopr.prostriedok, odvoz do 20 km a zloženie – v hornine 1-2	m2	176,000		
38	K	183 10 1211	Hĺbenie jám s 50% VP – do 0,01 m3	ks	335,000		
39	K	183 20 4112	Výsadba trvaliek so zaliatím	ks	335,000		
40	M	184 92 1093	Mulčovanie rastlín o hrúbke do 0,1 m v rovine	m²	176,000		
41	M	MAT.13	Zemina pre 50%VP	t	0,500		
42	M	MAT.8	Mulčovacia kôra / 80l	ks	176,000		
43	M	MAT.14	Záhonová lišta EKO-BRIM (vrátane 10% stratného)	m	220,000		
44	M	MAT.15	Klince pre lištu EKO-BRIM (5ks/bm)	ks	1 100,000		
45	M	MAT.16	Voda pre zálievku rastlín (5l /ker, 2l / trvalka)	m3	2,045		

D D2 Kry

46	M	MAT.17	Cornus alba 'Sibirica', 20-40 cm	ks	40,000		
47	M	MAT.18	Lonicera pileata, 20-40 cm	ks	115,000		
48	M	MAT.19	Spiraea x cinerea 'Grefsheim', 20-40 cm	ks	120,000		

D D3 Trvalky

49	M	MAT.20	Hemerocallis 'Chicago Sunrise'	ks	108,000		
50	M	MAT.21	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	ks	42,000		
51	M	MAT.22	Pennisetum alopecuroides (alternatívne kultivar s rovnakou / podobnou výškou)	ks	95,000		
52	M	MAT.23	Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'	ks	62,000		
53	M	MAT.24	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	ks	28,000		

D D.02.6 Založenie trávniku s doplnením zeminy (10 cm)-rovina

54	K	182 00 1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach ± 10 cm	m2	1 380,000		
55	K	183 40 3111	Obrobenie pôdy prekopáním, hĺbky do 10 cm	m²	1 380,000		
56	K	162 70 1105	Vodorovné premiestnením ornice (dovoz) do 10 000 m (0,1m³ / m³)	m³	138,000		
57	K	Pol1	Príplatok za každých 1 000 m	m³	690,000		
58	K	181 30 1111	Rozprestretie a urovnávanie ornice nad 500 m², hrúbky vrstvy – do 100 mm	m2	1 380,000		
59	K	183 40 3113	Obrobenie pôdy frézovaním	m²	1 380,000		
60	K	183 40 3153	Obrobenie pôdy hrabaním 2x	m²	1 380,000		

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	180 40 2111	Založenie trávniku výsevom s 1 pokosením, zaliatím (bez dovozu vody), naložením, odvozom odpadu do 20 km a zloženie – v hĺbke 1-2	m ²	1 380,000		
62	K	183 40 3161	Obrobenie pôdy valcováním 2x	m ²	1 380,000		
63	K	185 85 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 20 km (0,01m ³ /m ²)	m ²	13,800		
64	K	185 80 4312	Zálievka rastlín - nad 20 m ² (0,01m ³ /m ²)	m ²	13,800		
65	M	MAT.25	Zemina pre doplnenie	t	138,000		
66	M	MAT.26	Trávne osivo (30g/m ²)	kg	41,400		
67	M	MAT.27	Voda pre zálievku rastlín (trávník)	m ³	13,800		

D D.02.7 Rozchodníkové výsadby

68	K	182 00 1111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach ± 10 cm	m ²	45,000		
69	K	183 40 3111	Obrobenie pôdy prekopením, hĺbky do 10 cm	m ²	45,000		
70	K	162 70 1105	Vodorovné premiestnením ornice (dovoz) do 10 000 m (0,1m ³ / m ²)	m ³	4,500		
71	K	Pol1	Priplatok za každých 1 000 m	m ³	67,500		
72	K	181 30 1111	Rozprestretie a urovanie ornice nad 500 m ² , hrúbky vrstvy – do 100 mm	m ²	45,000		
73	K	183 40 3113	Obrobenie pôdy frézovaním	m ²	45,000		
74	K	183 40 3153	Obrobenie pôdy hrabaním 2x	m ²	45,000		
75	K	180 40 6111	Uloženie rozchodníkových predpestovaných kobercov	m ²	45,000		
76	K	185 85 1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 20 km (0,01m ³ /m ²)	m ²	0,450		
77	K	185 80 4312	Zálievka rastlín - nad 20 m ² (0,01m ³ /m ²)	m ²	0,450		
78	M	MAT.25	Zemina pre doplnenie	t	6,300		
79	M	MAT.28	Predpestovaný rozchodníkový koberec - MIX (6-8 druhov), 5% stratné, bez dovozu	m ²	47,000		
80	M	MAT.27	Voda pre zálievku rastlín (trávník)	m ³	0,450		

D D.02.9 Ostatné práce pre sadové úpravy

81	K	185 85 1111.1	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 20 km (bez trávniku)	m ³	2,845		
82	K	Pol2	Vodorovné premiestnenie	sub.	1,000		
83	K	162 70 1105.1	Vodorovné premiest. ornice (dovoz) do 10 000 m (bez trávniku)	m ³	3,507		
84	K	Pol3	Priplatok za každých 1 000 m	m ³	17,536		
85	K	998 23 1311	Presun hmôt pre sadové úpravy (vnútroštaveniskový)	t	156,733		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO405 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA

Časť:

SO405.1.1 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – TROLEJOVÉ VEDENIE

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 242,93
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	65 242,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	65 242,93	23,00%	15 005,87

Cena s DPH	v EUR	80 248,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO405 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA

Časť:

SO405.1.1 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – TROLEJOVÉ VEDENIE

Miesto: ul. Letná, Košice

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant: d.g.A design graphic architecture s.r.o

Zhotoviteľ: Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 242,93

D M Práce a dodávky M

59 197,82

D 21-M Elektromontáže

1	K	210251367.S	Základy TV - Kontrolné geodetické zameranie základu TV	ks	3,000	
2	K	210251510.S	Demontáž TV - Búranie betónového základu TV vr. rozdrvenia bet. sute	t	43,650	
3	K	210251512.S	Demontáž TV - Stožiar TV jednoduchý - voľknutý do základu	ks	3,000	
4	K	210251572.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie protokolu spôsobilosti pre TV	ks	1,000	
5	K	210251575.S	Revízie, skúšky a merania TV - Vystavenie revíznej správy UTZ - Úradná skúška	ks	1,000	
6	K	210252100.S	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 8,5m, TSRK-8,5-25	ks	2,000	
7	M	369110009100.S	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný TSRK-8,5-25, žiarový pozink	ks	2,000	
8	K	210252009.S	Montáž rúrového trakčného stožiara do dutín - nadzemná výška 10,5m, TSR-10,5-20	ks	1,000	
9	M	369110009600.S	Trakčný stožiar trubkový kombinovaný TSRK-10,5-20, žiarový pozink	ks	1,000	
10	K	210252255.S	Trojsmerné spojenie lán	ks	11,000	
11	M	369150009100.S	Trojsmerné spojenie lán	ks	11,000	
12	K	210252260.S	Montáž zostavy S1 na lano 35-50	ks	13,000	
13	M	369120001200.S	Zostava S1	ks	13,000	
14	K	210252261.S	Montáž zostavy S13 na lano 35-50	ks	14,000	
15	M	369120001700.S	Zostava S13	ks	14,000	
16	K	210252270.S	Montáž objímky na stožiar	ks	27,000	
17	M	369160000400.S	Objímka na stožiar	ks	27,000	
18	K	210252389.S	Montáž jednoduchého pevného závesu do oblúku s čapom 16mm	ks	1,000	
19	M	369120003000.S	Jednoduchý pevný záves do oblúku s čapom 16mm	ks	1,000	
20	K	210252389.S.1	Montáž bočného držiaku s hákom upevnený na lano 25-50 mm	ks	1,000	
21	M	369120003000.S.1	Bočný držiak s hákom upevnený na lano 25-50 mm2	ks	1,000	
22	K	210252389.S.2	Montáž dvojitého bočného držiaku s hákom upevnený na lano 25-50 mm2	ks	1,000	
23	M	369120003000.S.2	Dvojitý bočný držiak upevnený na lano 25-50 mm2	ks	1,000	
24	K	210252414.S	Montáž lana oceleového FeZn 50 mm2	m	580,000	
25	M	369320000200.S	Lano oceleové FeZn 50 mm2	m	580,000	

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	24,080		
27	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	24,080		
28	M	589310005700.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	24,080		
29	K	460600002.S	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	24,080		
30	K	460700101.S	Stratené debnenie základu, betónovanie základu	ks	3,000		

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

31	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	40,000		
32	K	HZS000113.S2	Stavebno montážne práce náročné ucelené - žeriav	hod	8,000		

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

33	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie súradníc stožiarov	kpl.	1,000		
34	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO405 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA

Časť:

SO405.1.2 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 379,09
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 379,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 379,09	23,00%	3 997,19

Cena s DPH	v EUR	21 376,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO405 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA

Časť:

SO405.1.2 - PRELOŽKY TRAKČNÉHO VEDENIA – VEREJNÉ OSVETLENIE

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	
2	M	348370001618.S	LED svietidlo uličné 1x84W, IP66, LED, 3000 K min. 11760lm	ks	3,000	
3	M	348370001618.S 1	LED svietidlo uličné 1x29W, IP66, LED, 3000 K min. 5810lm	ks	3,000	
4	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	3,000	
5	M	316770001900.S	Výložník dvojramenný oceľový zinkový na trakčný stožiar vyloženie 2,0 m 180°	ks	3,000	
6	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	3,000	
7	M	348370005000.S	Stožiarová svorkovnica NTB-2	ks	3,000	
8	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	6,000	
9	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovací spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	6,000	
10	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	100,000	
11	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	
12	M	354410054800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn d10 mm	kg	3,000	
13	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	
14	M	341110000750.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	70,000	
15	K	210902115.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	100,000	
16	M	341110030600.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m	100,000	
17	K	210010151.S	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná d 63 uložená v zemi	m	100,000	
18	M	345710006230.S	Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná d 63	m	100,000	
19	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	100,000	
20	K	210962077.S	Demontáž výložníka dvojramenného do 70 kg	ks	3,000	
21	K	210962085.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 2 okruhy	ks	3,000	
22	K	210964423.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiara do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	6,000	

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

23	M	581530000300.S	Piesok kopaný	t	14,000	
24	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	
25	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	
26	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	100,000	
27	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	100,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	100,000		
29	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	90,000		
30	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
31	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - montážna plošina	hod	32,000		
32	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
33	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							
34	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO406.1 - CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

2112

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	142 658,23
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	142 658,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	142 658,23	23,00%	32 811,39

Cena s DPH	v EUR	175 469,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO406.1 - CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 658,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 680,71

D 1

Zemné práce

1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	50,700	
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	50,700	
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,700	
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,000	
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	11,020	
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,500	
7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,100	

D 2

Zakladanie

D 4

Vodorovné konštrukcie

8	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	43,500	
9	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	43,500	
10	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	43,500	

D 5

Komunikácie

11	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	M2	55,100	
12	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb. pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	43,500	
13	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	57,762	
14	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	173,286	
15	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	57,762	
16	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	44,370	
17	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	9,300	
18	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	9,100	

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

D 99

Presun hmôt HSV

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	60,039		
20	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	60,039		

D M Práce a dodávky M

D	21-M	Elektromontáže			
21	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	10,000
22	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	10,000
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	104,000
24	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	208,000
25	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	3,000
26	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	10,000
27	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	5,000
28	K	210810026	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 24x1.5	M	70,000
29	K	220550112	RE-1- Elektromerový rozvádzač KOO - montáž a zapojenie	ks	1,000
30	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000
31	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000
32	K	HZS-001	Revízie	hod	30,000
33	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	50,000
34	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	50,000
35	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	40,000
36	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	50,000

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

37	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,140	
38	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,330	
39	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	8,265	
40	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar., (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	3,625	
41	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	
42	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	3,625	
43	K	460120082	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	M3	8,265	
44	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	91,000	
45	K	460200244	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	95,000	
46	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	16,000	
47	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	48,000	
48	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	16,000	
49	K	460560885.1	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	16,000	
50	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	8,000	
51	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN75-110 s chráničkou, riadené	m	48,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej trasy	M	98,000		
53	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	12,000		
54	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	M	91,000		
55	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	91,000		
56	K	460560244	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	95,000		
57	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	M2	51,500		
58	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	10,140		

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

59	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálika voľne uložený tienových káblov CAT 5e NETSET ftp	M	305,000		
60	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov - koordinačných káblov TCEKEZE 12Px1	M	260,000		
61	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	70,000		
62	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienových káblov CAT 5e NETSET ftp	m	86,000		
63	K	220061578.1	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika koordinačných káblov TCEKEZE 12Px1	m	131,000		
64	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	31,000		
65	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	18,000		
66	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC	KUS	14,000		
67	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	3,000		
68	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	5,000		
69	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	50,000		
70	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000		
71	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	13,000		
72	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 25 x 2 mm	ks	3,000		
73	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m, na kábli nad 20 x 2 mm	ks	3,000		
74	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	10,000		
75	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	3,000		
76	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	4,000		
77	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	3,000		
78	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	1,000		
79	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000		
80	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000		
81	K	2209600361	Demontáž návestidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000		

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	4,000		
83	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	4,000		
84	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 3x300 na výložník	KUS	2,000		
85	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000		
86	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	2,000		
87	K	220960072.2	Montáž chodeckého návěstidla s odpočtom konca červená-zelená, zapojenie preskúšanie funkcií na stožiar	ks	4,000		
88	K	220960072.6	Montáž modulu RSU-2x, zapojenie preskúšanie funkcií na stožiar	ks	1,000		
89	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	4,000		
90	K	220960131R	Montáž kamerového detektora TrafficCamera Flow	ks	2,000		
91	K	220960181	Úprava radiča - zatahnutie káblov do radiča, zapojenie	KUS	1,000		
92	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000		
93	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000		
94	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	2,000		
95	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	3,000		
96	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	10,000		
97	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 12Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000		
98	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000		
99	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F, kontrola	ks	1,000		
100	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000		
101	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	24,000		
102	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	4,000		
103	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000		
104	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	4,000		
105	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000		
106	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000		
107	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000		

D OST Ostatné

D A DODÁVKY CSS

108	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 12 P 1	m	265,200		
109	M	348900012.1R	Návěstidlo CSS D210 trojsvetlové chodec /cyklista, kombinované/ s odpočtom LED	ks	4,000		
110	M	348900040R	Návěstidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	2,000		
111	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	51,000		
112	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000		
113	M	MCSS0101R	Nosič návěstidla výložníkový	ks	4,000		
114	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	1,000		

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	112,200		
116	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000		
117	M	MATCSS211R	Výložníkové rameno 4,5 m	ks	2,000		
118	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	4,000		
119	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	8,190		
120	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	1,000		
121	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	30,000		
122	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	3,000		
123	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	40,000		
124	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	3,625		
125	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	311,100		
126	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	24,000		
127	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	126,480		
128	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	10,000		
129	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	138,000		
130	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	12,000		
131	M	283002000R	Fólia červená v m	M	92,820		
132	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	4,000		
133	M	3410350109	CYKY-J 24x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	71,400		
134	M	MCSS0150R	RADIČ CSS B.Němcovej - úprava HW SW, odpojenie križovatkovej časti	ks	1,000		
135	M	MCSS0151R	RADIČ CSS - 4 sign.skupín, 2 detektory Traficam, 4 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM, rádiolink, croslink, modul RSU2x, ovládanie detektorových kamier a odpočtov Č-Z	ks	1,000		
136	M	MCSS0151110R	detektorová kamera TraficCAMsite	ks	2,000		
137	M	MCSS015114R	modul RSU2x	ks	1,000		
138	M	MCSSN002	Návestidlo CSS dopravné 3x210 LED	ks	4,000		
139	M	MCSSN003	Návestidlo CSS dopravné 300-300-300 LED	ks	2,000		
140	M	MCSS00200	RE-1- Elektromerový rozvádzač - skrinka KOO	ks	1,000		

D VRN

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

141	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	
142	K	DN	Dopravné náklady	%	7,000	
143	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	57,762	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO407.1 - PRÍPOJKA NN – CSS

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 812,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	7 812,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 812,49	23,00%	1 796,87

Cena s DPH	v EUR	9 609,36
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO407.1 - PRÍPOJKA NN – CSS

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 812,49

D M

Práce a dodávky M

7 812,49

D 21-M

Elektromontáže

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	167,000	
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, D 40 mm	m	167,000	
3	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	167,000	
4	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	m	167,000	

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

5	K	275313311.S	Betón prostý tr. C 8/10 do výkopu	m3	9,590	
6	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 75 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	101,000	
7	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	35,000	
8	K	460420372.S	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm,	m	61,000	
9	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	m3	2,100	
10	M	035430	Platňa kábl. 250x2 PVC červená	m	61,000	
11	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	140,000	
12	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	140,000	
13	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	136,000	
14	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	35,000	
15	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	47,600	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DŮVERNÉ

Stavba:
Tlačiarnie – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice
Objekt:
SO408.1 - PRÍSTREŠKY MHD

JKSO:
Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:
Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Colas Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:
d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				844,45
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				844,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	844,45	23,00%	194,22	
Cena s DPH	v EUR			1 038,67

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO408.1 - PRÍSTREŠKY MHD

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

844,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

844,45

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1	K	767-001	Prístrešky MHD	kpl	1,000		
---	---	---------	----------------	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO409.1 - PRÍPOJKA NN – PRÍSTREŠKY MHD

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 314,13
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 314,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 314,13	23,00%	302,25

Cena s DPH	v EUR	1 616,38
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO409.1 - PRÍPOJKA NN – PRÍSTREŠKY MHD

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 314,13

D M

Práce a dodávky M

1 314,13

D 21-M

Elektromontáže

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená voľne	m	50,000	
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	50,000	
22	K	210120410.S	Kombinovaný prúdový chránič s ističom 6A/30mA/10kA	ks	2,000	
23	M	3606480472695	Chránič prúdový 10A/1P+N/30mA B 6kA A kombi s ističom	ks	2,000	
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ²	m	20,000	
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	20,000	
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,800	
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,000	
7	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	
8	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	
9	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,000	
10	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	2,000	
11	K	210812020.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x2,5	m	50,000	
12	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	50,000	

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

13	K	275313311.S	Betón prostý tr. C 8/10 do výkopu	m ³	1,450	
14	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 75 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	
15	K	460420372.S	Zriadiť káblovoho lôžka z piesku vrstvy 10 cm,	m	2,500	
16	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	m ³	0,010	
17	M	035430	Platňa kábl. 250x2 PVC červená	m	2,500	
18	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	3,000	
19	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	3,000	
20	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	
21	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	7,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO410.1 - INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 758,69
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	44 758,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 758,69	23,00%	10 294,50

Cena s DPH	v EUR	55 053,19
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO410.1 - INFORMAČNÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 758,69

D M Práce a dodávky M

44 758,69

D 21-M Elektromontáže

1	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	60,000	
2	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	60,000	
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	18,000	
15	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	18,000	
16	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	35,000	
17	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	23,698	
19	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	
20	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	6,000	
23	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	
24	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000	
21	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	
22	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	3,000	
3	K	210812020.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x2,5	m	60,000	
4	M	341110000850.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	60,000	
25	K	CSS	Doplnenie do rozvádzača CSS, 1x Prúdový chránič s ističom 30mA 10A B typ A, podružný materiál	kpl.	1,000	
26	K	CSS.2	Doplnenie do stožiarovej svorkovnice, 1x Prúdový chránič s ističom 30mA 10A B typ A, podružný materiál	kpl.	1,000	
5	K	MHDO	Označníky zastávky MHD, kotviaci materiál a chemické kotvy, podružný materiál	kpl.	2,000	
27	K	MHDO	Automaty na lístky, kotviaci materiál a chemické kotvy, podružný materiál	kpl.	1,000	
12	K	PP	Základový prefabrikát pod MHD označník,	kpl.	2,000	
28	K	PP	Základový prefabrikát pod automaty na lístky,	kpl.	1,000	

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

6	K	275313711.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 25/30	m ³	5,229	
7	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 75 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	
8	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	
13	M	035430	Platňa kábl. 250x2 PVC červená	m	60,000	
9	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	60,000	

DÔVERNÉ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000		
11	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO411.1 - PRELOŽKY VEREJNÉHO VODOVODU, 203 - VYVOLANÉ
ÚPRAVY

JKSO:

Miesto: ul. Letná, Košice

ČS:

Dátum: 08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

d.g.A design graphic architecture s.r.o

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 625,43
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	34 625,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 625,43	23,00%	7 963,85

Cena s DPH	v EUR	42 589,28
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DÔVERNÉ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry - Mesto Košice

Objekt:

SO411.1 - PRELOŽKY VEREJNÉHO VODOVODU, 203 - VYVOLANÉ ÚPRAVY

Miesto:

ul. Letná, Košice

Dátum:

08.09.2026

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice

Projektant:

d.g.A design graphic
architecture s.r.o

Zhotoviteľ:

Colas Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 625,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 319,21

D 1

Zemné práce

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	61,204	
2	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	172,484	
3	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	61,204	
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	121,337	
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	121,337	
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	164,377	
7	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	56,237	
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	164,377	
9	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	56,237	
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	121,337	
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	849,359	
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	121,337	
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	218,407	
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	105,435	
15	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	199,272	
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,050	
17	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	41,490	
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	61,204	

D 4

Vodorovné konštrukcie

19	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,120	
----	---	-------------	--	----	-------	--

D 5

Komunikácie

20	K	567144112.S1	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 230 mm-250mm	m2	61,204	
----	---	--------------	---	----	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	61,204		
22	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	61,204		
23	K	577154261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	172,484		
D 8 Rúrové vedenie							
24	K	851241121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	m	13,920		
25	M	552510001700.S	<i>Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 80, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojom, pre vodu</i>	m	13,920		
26	K	851261121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	41,720		
27	M	552510002100	<i>Rúra hrdlová z tvárnej liatiny OCM BLS, DN 100, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a zaisteným násuvným spojom, pre vodu, DUKTUS</i>	m	41,720		
28	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000		
29	M	552520011557	<i>Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s dvoma hrdlami DN 80/45° PFA 100 s pružným násuvným spojom TYTON, DUKTUS</i>	ks	1,000		
30	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000		
31	M	5005037	<i>špeciálna príruha-System 2000, 0400 DN 80 / 90</i>	ks	1,000		
32	M	5012594	<i>FF-kus, 8500 DN 80</i>	ks	1,000		
33	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000		
34	M	552520011512	<i>Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s dvoma hrdlami DN 100/11° PFA 100, s pružným násuvným spojom TYTON, DUKTUS</i>	ks	1,000		
35	M	552520011514	<i>Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s dvoma hrdlami DN 100/22° PFA 100 s pružným násuvným spojom TYTON, DUKTUS</i>	ks	1,000		
36	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000		
37	M	5013329	<i>T-kus, 8510 DN 100-80</i>	ks	1,000		
38	M	5012605	<i>FF-kus, 8500 DN 100</i>	ks	1,000		
39	M	5005053	<i>špeciálna príruha-System 2000, 0400 DN 100 / 110</i>	ks	2,000		
40	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000		
41	M	5001500	<i>E1 - posúvač s prírubami, 4000 E1 DN 80</i>	ks	1,000		
42	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000		
43	M	5001505	<i>E1 - posúvač s prírubami, 4000 E1 DN 100</i>	ks	2,000		
44	M	5008124	<i>ZS teleskopická posúvačová, 9500 E2/E3 DN 50-100 RD 1,30-1,80</i>	ks	3,000		
45	M	2040004001	<i>Ochranná rúra pre zákop. súpravu</i>	ks	3,000		
46	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	13,920		
47	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	41,720		
48	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	55,640		
49	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000		
50	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000		
51	M	5007812	<i>Uličný pokl. "tuhý" posúvačový LT, 1750</i>	ks	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	56,000		
53	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	55,640		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

54	K	931994171.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým izolačným pásom š. do 500 mm	m	111,280		
68	K	960111221.Sp	Búranie konštrukcií zo železobetónu -vodomer. šachty - 2,44700t	m3	2,898		
69	K	976085211.S2	Vybúranie poklopu -0,02400t	ks	1,000		
55	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	96,139		
56	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	865,251		
57	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	96,139		
58	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	37,717		
59	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	58,422		

D 99 Presun hmôt HSV

60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	318,643		
----	---	-------------	--	---	---------	--	--

D M Práce a dodávky M

D 23-M Montáže potrubia

61	K	230200187.S	Montáž ochrannej rúry D 300 mm s nasunutím	m	12,810		
62	M	286130034900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 315x28,6x12 m	m	12,810		
63	K	230200188.S	Montáž ochrannej rúry D 350 mm s nasunutím	m	33,200		
64	M	286130035000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 355x32,2x12 m	m	33,200		
65	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,000		
66	K	PM	Podružný materiál	%	2,000		
67	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000		

ZMLUVA O DIELO

č.

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Číslo účtu (IBAN): [...]
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Číslo účtu (IBAN): ‘
V mene ktorého koná: predstavenstvo
Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vystupujúci v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o VO**“) vyhlásil verejné obstarávanie na obstaranie zákazky Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.155/2026 zo dňa 03.08.2026 pod označením 11038 - MSP (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „**zmluva**“) v nasledovnom znení:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby „Tlačiarne – úprava dopravnej infraštruktúry“ v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby, vypracovanej projekčnou kanceláriou „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Prešov (ďalej len „**PD**“), a príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len „**dielo**“).
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „**lehota plnenia**“).
3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s touto zmluvou (ďalej tiež „**požiadavky objednávateľa**“).
4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „**zmluvná cena**“). Ak zmluva výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek väd diela a poskytnutie ostatných plnení na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu zmluvy alebo ostatných súčiastkach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním PD a dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len „**DSP**“), a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na účely tejto zmluvy sa **ponukou zhotoviteľa** rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní.
6. Miestom vykonania diela sú komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto, Letná a Hušťáky podľa PD – realizačný projekt.
7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká nárok na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmien diela vykonaných počas realizácie diela, ktoré zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj tieto zmeny. To neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu stavebno-technického riešenia diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela v zmysle PD a DSP,
 - c) s PD diela a že táto je úplná, zrozumiteľná a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, o ktorých s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti mal, alebo mohol vedieť, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Základné podmienky

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované PD a DSP, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len „**technické normy**“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „**právne predpisy**“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za právne predpisy považujú aj technické predpisy rezortu (<https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc>).
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcoch inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.
5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením, resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela objednávateľom.

Stavebný dozor

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej len „**dozor objednávateľa**“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska.
9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy
 - odovzdanie a prevzatie staveniska,
 - organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní,
 - vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,

- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD, odsúhlasovanie zmenových konaní,
- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom odstránenia prípadných väd v PD,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, atď.),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrola postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí.

Harmonogram prác

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží doзору objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany záväzný.
12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží doзору objednávateľa revidovaný harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy.
14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác.

15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané.

Plán organizácie výstavby

16. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží objednávateľovi plán organizácie výstavby, ktorý bude obsahovať jednotlivé etapy, vrátane uzávierok a zmien organizácie dopravy, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (na emailovú adresu dozoru objednávateľa) za účelom jeho odsúhlasenia. Plán organizácie výstavby musí obsahovať podrobné riešenie postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska. Plán organizácie výstavby musí zohľadniť potrebnú koordináciu stavebných prác so stavebnými prácami týkajúcich sa súbežného vykonávania iných stavieb, ak takáto požiadavka objednávateľa bola definovaná rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní.

Kontrolné dni

17. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady (tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. Zhotoviteľ je povinný poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri riešení kolízií a nadväzností stavebných objektov realizovaných v území staveniska a zúčastňovať sa aj na kontrolných dňoch, poradách a koordinačných stretnutiach organizovaných objednávateľom v súvislosti s činnosťou stavebníka – CTR Watsonova s.r.o. a jeho zhotoviteľa/zhotoviteľov (ďalej v zmluve označený ako „druhý zhotoviteľ“), a to v rozsahu potrebnom na zabezpečenie riadnej koordinácie, nadväznosti a kompatibility všetkých dotknutých stavebných objektov. Účasť zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho na týchto kontrolných dňoch je povinná.

Stavenisko

18. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objedávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
19. Zmluvné strany berú na vedomie, že stavebné objekty v území staveniska sú realizované dvomi samostatnými zhotoviteľmi. Stavenisko bude z tohto dôvodu rozdelené na (i) časť určenú pre realizáciu diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy a (ii) časť určenú pre realizáciu stavebných objektov druhým zhotoviteľom. Konkrétny rozsah a hranice jednotlivých častí staveniska budú vyznačené v situačnom pláne, ktorý bude tvoriť podklad pre protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Situačný plán bude tvoriť prílohu protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Akákoľvek zmena v rozsahu alebo hraniciach časti staveniska určenej pre zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo pre druhého zhotoviteľa je možná len na základe písomnej dohody objednávateľa so zhotoviteľom; zmeny budú zaznamenané v aktualizovanom situačnom pláne a/alebo v dodatku k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je oprávnený vstupovať do časti staveniska druhého zhotoviteľa, alebo

ju dočasne zabráť len v rozsahu nevyhnutnom na riadnu realizáciu diela, po predchádzajúcej koordinácii a na základe súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať hranice časti staveniska určenej pre druhého zhotoviteľa a nesmie ich meniť ani rozširovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

20. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho; k označeniu stavebníka pripojí aj logo mesta Košice v súlade s dizajn manuálom zverejneným na webovej stránke <https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media>). Tabuľa s označením stavby bude tiež obsahovať informáciu o spôsobe financovania realizácie stavby podľa pokynu objednávateľa.
21. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkości miesta vykonávania diela ich vlastníckmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek uvedených v PD, DSP a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa.
22. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody, ktoré vzniknú na časti staveniska, na stavebných objektoch alebo na majetku druhého zhotoviteľa, druhého stavebníka alebo tretích osôb v priamej príčinnej súvislosti s činnosťou zhotoviteľa alebo osôb, ktoré pri realizácii diela použije, najmä v dôsledku nedostatočnej koordinácie, neprimeraného obmedzovania prístupu, nesprávneho postupu prác alebo nedodržania podmienok stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. V prípade, ak dôjde k vzniku škody v súvislosti s interakciou činností zhotoviteľa a druhého zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi a druhému zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri objasnení príčin vzniku škody, určení miery zodpovednosti jednotlivých subjektov a pri uplatňovaní nárokov voči osobám zodpovedným za vznik škody. Ak bude preukázané, že škoda vznikla výlučne v dôsledku konania alebo opomenutia druhého zhotoviteľa, zhotoviteľ za takúto škodu neodpovedá; v prípade spoluzavinenia zhotoviteľa a druhého zhotoviteľa sa zodpovednosť zhotoviteľa voči objednávateľovi určí podľa miery jeho účasti na spôsobení škody.
23. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody (vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie. V prípade, že odberné miesta alebo rozvody médií sú spoločné alebo technicky nadväzujúce aj na stavebné objekty realizované druhým zhotoviteľom, zhotoviteľ je povinný organizovať a koordinovať odber médií tak, aby nedochádzalo k neprimeranému obmedzovaniu alebo ohrozovaniu realizácie stavebných objektov druhého zhotoviteľa; prípadné škody spôsobené porušením tejto povinnosti znáša zhotoviteľ.
24. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie. Zhotoviteľ je povinný pri plánovaní a realizácii dopravného-inžinierskych opatrení zohľadniť aj potreby a harmonogram prác druhého zhotoviteľa tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zmareniu realizácie stavebných objektov druhého stavebníka - CTR

WatsoNova s.r.o.; povinnosť súčinnosti a koordinácie podľa ustanovení tejto zmluvy o vzťahoch k druhému stavebníkovi a jeho zhotoviteľom sa použije primerane aj na dopravné a prístupové opatrenia.

25. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás a to v koordinácii s druhým zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie obmedzení pre verejnosť.

Stavebný denník

26. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „**zápisy**“). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
27. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom:
- a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
28. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant - autorský dozor a ďalšie osoby oprávnené podľa stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
29. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len dozor objednávateľa.

Pokyny objednávateľa

30. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi do dvoch (2) pracovných dní.

31. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn nesplní.

Kontrola a výzva na nápravu

32. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

Spresnenie PD

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom.

Výkon vybraných odborných činností (odborníci)

34. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej ponuke zhotoviteľa (ďalej len „**odborníci**“). Zoznam jednotlivých odborníkov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria súčasť ponuky zhotoviteľa.
35. Ak chce zhotoviteľ nahradiť niektorého z odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval odborník, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového odborníka zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval spôsobilosť pôvodného odborníka. V prípade nahradenia odborníkov je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany aktualizujú zoznam odborníkov o údaje o novom odborníkovi.
36. Ak má byť odborník dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu objednávateľa) a objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi odborníka. Právomoc zástupcu odborníka je rovnaká ako právomoc odborníka.

Osobitné podmienky

37. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované za súčasnej plnej prevádzky existujúcich objektov dotknutých predmetom diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje po celý čas vykonávania diela prijať, uplatňovať a udržiavať všetky nevyhnutné organizačné, technické a bezpečnostné opatrenia tak, aby zásahy do riadnej prevádzky týchto objektov boli obmedzené na nevyhnutné minimum. Zhotoviteľ týmto výslovne prehlasuje, že existencia

prebiehajúcej prevádzky uvedených objektov nepredstavuje prekážku brániacu riadnemu vykonávaniu diela a z tohto dôvodu sa vzdáva práva namietat' nemožnosť riadneho vykonávania diela, požadovať zmenu zmluvných podmienok alebo uplatňovať akékoľvek nároky voči objednávatel'ovi z titulu prebiehajúcej prevádzky týchto objektov.

38. Zhotoviteľ ďalej berie na vedomie, že projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola spracovaná pre stavbu – „Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry“ ako jeden ucelený funkčný a technický celok a že stavebné objekty zahrnuté v predmetnom stavebnom povolení boli následne rozdelené medzi dvoch samostatných stavebníkov tak, že jednu časť stavebných objektov realizuje stavebník CTR Watsonova s. r. o. a druhú časť stavebných objektov realizuje Mesto Košice; táto druhá časť stavebných objektov je predmetom podkladov k verejnému obstarávaniu a predmetom realizácie diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že predmetom tejto zmluvy o dielo je výlučne realizácia diela podľa realizačného projektu, ktorý sa vzťahuje na stavebné objekty určené na realizáciu Mestom Košice a ktoré sú zároveň predmetom tohto verejného obstarávania.
39. Zhotoviteľ sa zároveň výslovne zaväzuje, že pri realizácii diela bude vychádzať z toho, že predmetná stavba je navrhnutá, povolená a posudzovaná ako jeden ucelený funkčný a technický celok. Zhotoviteľ je preto povinný oboznámiť sa so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov, stanoviskami, podmienkami, obmedzeniami a požiadavkami uvedenými v stavebnom povolení a v DSP ako celku, tieto zohľadniť pri plánovaní a vykonávaní diela a v plnom rozsahu ich dodržiavať aj pri realizácii stavebných objektov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené podmienky a požiadavky nemožno vykladať a uplatňovať izolovane len vo vzťahu k časti stavebných objektov, ktoré realizuje, ale sú vzájomne prepojené a viažu sa na stavbu ako jeden celok; zhotoviteľ je preto povinný nakladať s týmito podmienkami a informáciami ako s jednotným, vzájomne súvisiacim súborom a plniť ich, ako keby boli výslovne uvedené v tejto zmluve ako jeho zmluvné povinnosti.
40. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy riadne a dostatočne oboznámil so stavebným povolením vydaným pre stavbu ako celok, s DSP spracovanou pre stavbu ako celok, vrátane častí týkajúcich sa stavebných objektov, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ako aj PD vzťahujúcim sa na stavebné objekty realizované Mestom Košice.
41. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že plne porozumel technickým, funkčným a prevádzkovým väzbám medzi stavebnými objektmi realizovanými Mestom Košice a stavebnými objektmi realizovanými stavebníkom CTR Watsonova s. r. o., a že nemá žiadne námietky voči rozsahu a obsahu stavebného povolenia, DSP, PD ani voči zvolenému technickému riešeniu a funkčným nadväznostiam medzi jednotlivými stavebnými objektmi.
42. Podpisom tejto zmluvy ďalej zhotoviteľ potvrdzuje, že uvedený stav je mu jednoznačne a úplne známy, že bol z jeho strany zohľadnený pri tvorbe ponuky, najmä v dohodnutej cene diela a v navrhnutom harmonograme, a zaväzuje sa prispôbiť tomuto stavu organizáciu výstavby, technologické postupy a časový harmonogram prác. V tejto súvislosti sa zhotoviteľ výslovne vzdáva práva dodatočne namietat' nejasnosti, neúplnosť alebo nevhodnosť podkladov vyplývajúcich zo stavebného povolenia a z DSP a PD.
43. Jednotlivé stavebné objekty, aj napriek ich rozdeleniu medzi dvoch stavebníkov, na seba technicky a funkčne nadväzujú a vzájomne sa ovplyvňujú. Z uvedeného dôvodu sa zhotoviteľ

zaväzuje zabezpečiť potrebnú súčinnosť a koordináciu so stavebníkom CTR Watsonova s. r. o. a jeho zhotoviteľmi. Zhotoviteľ je povinný najmä:

- zabezpečiť koordináciu harmonogramu prác tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zmareniu realizácie stavebných objektov druhého stavebníka,
- prispôbiť technologické postupy a organizáciu výstavby tak, aby bola zachovaná funkčná nadväznosť jednotlivých stavebných objektov,
- poskytovať druhému stavebníkovi a jeho zhotoviteľom všetky potrebné informácie na zabezpečenie vzájomnej koordinácie,
- umožniť vstup na stavenisko v rozsahu potrebnom na realizáciu nadväzujúcich stavebných objektov,
- bezodkladne riešiť a oznamovať všetky zistené kolízie, technické nezrovnalosti alebo okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu stavebných objektov druhého stavebníka,
- dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia, ktoré sa týkajú koordinácie, nadväznosti a spoločného technického riešenia stavby ako celku.

44. Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosť zabezpečiť súčinnosť, koordináciu a prispôbenie sa vyššie opísanému projektovému a povoľovaciemu stavu je nevyhnutnou podmienkou riadneho, bezpečného a technicky kompatibilného uskutočnenia všetkých dotknutých stavebných objektov ako jedného funkčného celku. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto článku sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy so všetkými z toho vyplývajúcimi právnymi následkami podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

45. Zhotoviteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak si nesplní povinnosti podľa tohto článku, najmä ak sa riadne neoboznami so stavebným povolením a DSP pre stavbu ako celok, PD, nepostupuje pri realizácii diela v súlade s nimi, nezabezpečí potrebnú súčinnosť a koordináciu so stavebníkom CTR Watsonova s. r. o. a jeho zhotoviteľmi alebo neprispôbí organizáciu výstavby, technologické postupy a harmonogram prác projektovému a povoľovaciemu stavu stavby ako celku, nebude mať z týchto dôvodov voči objednávateľovi nárok najmä na zvýšenie alebo zmenu ceny diela, úhradu prác navyše, predĺženie lehoty na vykonanie diela ani na akékoľvek iné dodatočné peňažné alebo nepeňažné plnenie.

46. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo tak, aby neohrozil možnosť úspešného vydania kolaudačného rozhodnutia (resp. osvedčenia o kolaudácii) pre stavbu ako jeden ucelený funkčný a technický celok podľa stavebného povolenia. V prípade, ak orgán verejnej správy odmietne vydať kolaudačné rozhodnutie alebo ho podmieni odstránením nedostatkov, ktoré súvisia s porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (vrátane povinností koordinácie so stavebníkom CTR Watsonova s. r. o. a jeho zhotoviteľmi), je zhotoviteľ povinný tieto nedostatky bezodplatne odstrániť a nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.

Všeobecné podmienky

47. Zhotoviteľ môže pri zhotovení diela použiť len také stavebné výrobky a materiály, ktorých vlastnosti počas trvania predpokladanej životnosti stavby pri predpoklade bežnej údržby stavby zaručujú jej požadovanú mechanickú pevnosť a stabilitu, požiaru bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu zdravia a životného prostredia. Nemožno použiť stavebné výrobky a materiály, vo vzťahu ku ktorým zhotoviteľ nevie preukázať certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov.

48. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

49. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi.
50. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
51. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady koordinátora bezpečnosti práce na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami. Tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia o technickom vybavení, ak boli ustanovené.
53. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Postup pred odovzdaním diela

54. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami).
55. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
56. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.

Predčasné ukončenie zmluvy

57. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je zhotoviteľ povinný:

- a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia zmluvy (ďalej len „**deň ukončenia zmluvy**“),
58. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny neschváli, pričom schválenie zmeny je podmienené aj predchádzajúcim súhlasom projektanta. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa.
2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstve ktorejkoľvek položky prác zahrnutej v zmluve,
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu harmonogramu prác.
3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku zmluvy.
4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie diela.
5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru objednávateľa.
6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

- a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť;
 - b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác (vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu na lehotu plnenia; a
 - c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie (pozitívne či negatívne) zmeny.
7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
- a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „**rozpočet zmluvnej ceny**“) pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v rozpočte zmluvnej ceny;
 - b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením položky uvedenej v rozpočte zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa;
 - c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela.
10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele a je povinný pokračovať v plnení zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak.
11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj

povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.

12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO.

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené na náklady zhotoviteľa.
2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Objednávateľ odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ.
3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou.
4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. **dokumentácia na vykonanie prác**, ďalej len „**DVP**“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. Zhotoviteľ odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
5. Zhotoviteľ vypracuje **dokumentáciu skutočného realizovania stavby** resp. **dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby** v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len „**DSRS**“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať **záverečné stanovisko stavbyvedúceho** o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby

vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie stavby.

7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený **geometrický plán** porealizačného vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.
8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg,) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickej médiu (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa.
9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „**preberací protokol**“).
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady a dokumentáciu v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme:
 - a) preberací protokol (návrh),
 - b) certifikáty/vyhĺásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov,
 - c) dodacie listy ku všetkým technickým a technologickým zariadeniam,
 - d) príslušné časti stavebného denníka,
 - e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní,
 - f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela,
 - g) prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné objekty vrátane technických a technologických zariadení,
 - h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS),
 - i) geodetickú dokumentáciu z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného protokolu o meraní priestorovej polohy stavby,

- j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení a zariadení),
 - k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu,
 - l) energetický certifikát budovy,
 - m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby,
 - n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho,
 - o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre úspešné kolaudačné konanie.
4. Ak sú súčasťou diela stavebné konštrukcie, zariadenia alebo úseky, ktoré technicky alebo funkčne nadväzujú na stavebné objekty realizované druhým stavebníkom alebo jeho zhotoviteľom, nepovažujú sa tieto časti diela za riadne dokončené a odovzdané iba z toho dôvodu, že zodpovedajú projektovej dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo podľa tejto zmluvy. Za riadne dokončené sa považujú až okamihom, keď objednávateľ potvrdí, že tieto časti diela sú bezpečne a plne funkčne prevádzkovateľné v rámci stavby ako jedného uceleného funkčného a technického celku a že spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo stavebného povolenia a projektovej dokumentácie spracovanej pre stavbu ako celok. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi a druhému stavebníkovi/zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri kontrole, skúškach, preberaní a uvádzaní týchto častí do prevádzky, najmä predkladať požadovanú dokumentáciu, umožniť vykonanie skúšok a bezodkladne odstrániť zistené nedostatky brániace ich riadnemu fungovaniu v nadväznosti na stavebné objekty druhého stavebníka.
 5. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných väd, ktoré nebránia užívaniu diela.
 6. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol v posledný deň tejto lehoty.
 7. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo závažných dôvodov neurčí inak.
 8. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela.
 9. Po úplnom odstránení väd diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa zmluvné strany vyhotovia **protokol o úplnom vyhotovení diela**, ktorým objednávateľ deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom vyhotovení diela.
 10. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude

vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či väd diela, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii).

11. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia prác. Začatie prác bude určené v preberacom protokole, alebo vo výzve objednávateľa.
2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv na lehotu plnenia.
5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
 - a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov,
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa,
 - c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X),
 - d) dôvody nepredvídateľných fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak; za nepredvídateľné podmienky sa považujú také podmienky, ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní,
 - e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa,
 - f) omeškanie alebo iné zdržanie prác zhotoviteľa zabezpečujúceho realizáciu stavebných objektov pre stavebníka CTR Watsonova s. r. o., ktoré preukázateľne bráni zhotoviteľovi vykonávať práce podľa tejto zmluvy na nadväzujúcich alebo koordinovaných stavebných objektoch.
6. Právo na predĺženie lehoty plnenia podľa odseku 5 písm. f) tohto článku zmluvy zhotoviteľovi nevznikne, ak omeškanie alebo zdržanie prác zhotoviteľa zabezpečujúceho realizáciu stavebných objektov pre stavebníka CTR Watsonova s. r. o. vzniklo úplne alebo sčasti v dôsledku nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, najmä povinností koordinácie, súčinnosti, poskytovania informácií, prispôsobenia organizácie výstavby, technologických postupov a harmonogramu prác projektovému a povolovaciemu stavu

stavby ako celku, alebo povinnosti umožniť vstup na stavenisko v rozsahu potrebnom na realizáciu nadväzujúcich stavebných objektov.

7. Zhotoviteľ nebude v omeškaní so splnením svojho záväzku, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky preukázateľne spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami.
8. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
9. Termíny stanovené v harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, a to ani v časti, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	1 868 684,63,- eur
DPH 23 %:	429 797,46,- eur
Cena vrátane DPH:	2 298 482,09,- eur

(slovom: Dva milióny dvestodeväťdesiatosemtisícštyristoosemdesiatdva 9/100 eur s DPH).
3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne znížiť (o výšku DPH).
4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená.
5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD a DSP) ako sú napr. colné poplatky, správne poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie verejného priestranstva, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, náklady na dopravu a pod.
6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby alebo ostatných súčiastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy,

o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná.

7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať nasledovné náležitosti:
 - a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o DPH**“),
 - b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti,
 - e) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
9. Prílohou faktúr budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác objednávateľovi.
10. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou šesťdesiat (60) dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
13. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma

zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia **šesťdesiat (60) mesiacov** po podpise protokolu o úplnom vyhotovení diela.

2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, DSP, podmienkam zmluvy, technickými normám a právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávatelom v záručnej dobe nastúpi zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávatelom; v takom prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s objednávatelom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej lehote.
5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni odstránenia vady zhotoviteľom.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávatel'a voči zhotoviteľovi.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za všetky škody na majetku objednávatel'a a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela.
2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávatel'a, ktoré boli objednávatel'ovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak objednávatel' riadne a včas umožnil zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní zhotoviteľ objednávatel'a písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však nezaniká, ak objednávatel' neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávatel'ovi s tým spojené náklady (napríklad správne poplatky a pod.).
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že omeškania v realizácii stavebných objektov zhotoviteľa môžu mať za následok vznik škody na strane stavebníka CTR Watsonova s. r. o. alebo tretích osôb. V prípade, ak v dôsledku zavineného omeškania zhotoviteľa s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy dôjde k omeškaniu realizácie stavebných objektov druhého zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu, ktorá tým vznikne spoločnosti CTR Watsonova s. r. o. ako stavebníkovi, objednávatel'ovi a/alebo tretím osobám, v rozsahu, v akom bola spôsobená konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.
4. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych predpisov.

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania.
8. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
9. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
10. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
12. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
13. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
14. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
15. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
16. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane a aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
17. Ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti týkajúce sa súčinnosti, koordinácie a prispôsobenia organizácie výstavby, technologických postupov a harmonogramu prác projektovému a povolovaciemu stavu stavby ako celku podľa článku II tejto zmluvy v časti „Osobitné podmienky“, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo

zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

18. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny.
19. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
20. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
21. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti.
22. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi.
23. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
24. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.
25. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezavahuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie vecí kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky

d'alšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „*mimoriadne udalosti*“), ktoré nevznikli zavinením objednávateľa ani zhotoviteľa.

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Subdodávateľa

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy.
3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o RPVS*“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva.
5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný

konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu zhotoviteľ.

8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.

Poistenie

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne udržiavať v platnosti:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny.

Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu diela podľa tejto zmluvy).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistné zmluvy podľa tejto zmluvy budú pokrývať aj škody spôsobené na stavebných objektoch a zariadení staveniska druhého stavebníka a jeho zhotoviteľov, pokiaľ vzniknú v priamej súvislosti s činnosťou zhotoviteľa alebo osôb, ktoré pri realizácii diela použije. V prípade poistnej udalosti, ktorá sa týka takýchto objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa, druhého stavebníka/zhotoviteľa a poistiteľa, zabezpečiť dokumentáciu škody a poskytnúť plnú súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti. Poistné plnenie sa použije prednostne na uvedenie dotknutých objektov do stavu pred vznikom škody; ak poistné plnenie nepokryje celý rozsah škody, zhotoviteľ uhradí rozdiel v rozsahu svojej zodpovednosti podľa tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska a následne aj kedykoľvek na žiadosť objednávateľa. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované dielo sám na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.
12. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
13. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Zábezpeka (banková záruka)

14. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len „**banková záruka**“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky bankovej záruky.

15. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v lehote desiatich (10) pracovných dní od predloženia návrhu nevyjadrí, má sa za to, že voči zneniu bankovej záruky nemá námietky.
16. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
 - a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny;
 - b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny.
17. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 16 písm. a) s primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 20 tohto článku.
18. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.
19. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť primerane.
20. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú záruku.
21. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti.

Práva duševného vlastníctva

22. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene.

23. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelennej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
25. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela.

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok

26. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
27. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa.

Všeobecná informačná povinnosť

28. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy.
29. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy.

Doručovanie

30. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „**oznámenie**“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.
31. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní

odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

32. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

Protikorupčná doložka

33. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnením záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom objednávateľa rozumie aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
34. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku.

Rozhodovacia právomoc objednávateľa pri konfliktoch s druhým zhotoviteľom

35. V prípade rozporov medzi zhotoviteľom a druhým zhotoviteľom týkajúcich sa rozsahu alebo spôsobu vykonávania prác, vstupu alebo záberu do časti staveniska, používania spoločných zariadení staveniska, dopravno-inžinierskych opatrení alebo inej koordinácie stavebných činností, rozhodne po prerokovaní s oboma zhotoviteľmi objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný rozhodnutie objednávateľa rešpektovať; takéto rozhodnutie sa nepovažuje za pokyn, ktorý by zakladal zhotoviteľovi nárok na zmenu ceny diela, lehoty plnenia alebo na akékoľvek iné dodatočné plnenie.

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa.
3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch:
 - a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy,
 - b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije,
 - c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
 - d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.
7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä:
 - a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov,
 - b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave,
 - c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),
 - d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a aktualizácie poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla,
 - f) ostatné prípady ustanovené zmluvou.
8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich

sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Zánikom zmluvy najmä nezaniká nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela)
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3: Zoznam odborníkov
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

Za objednávateľa

V Košiciach dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Za zhotoviteľa

V Košiciach dňa 08.09.2026

.....
Bc. Marián Adamčík, MBA, LL.M.
riaditeľ divízie východ
na základe plnomocenstva
COLAS Slovakia, a.s.