

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Dostrzegalnia p-poż w leśnictwie Herby nr ew. 291/651

Adres : Nadleśnictwo Herby nr ew. 291/651

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty remontowo-malarskie dostrzegalni p-poż nr ew. 291/651

Inwestor : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby

Adres : 42-284 Herby ul. Lubliniecka 6

Objekt : Dostrzegalnia p-poż w leśnictwie Herby nr ew. 291/651
Adres : Nadleśnictwo Herby nr ew. 291/651

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Punkt obserwacyjny		
1	KNR 401-0426-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebanie obicia ścian drewnianych: z płyt wiórowo-cementowych lub pilśniowych panele pod oknami: 0.90 * 0.76 * 8 = 5,47	5,47	m2
	Razem = 5,47	5,47	m2
2	KNR 222-0601-07-00 MRiGŻ [Wydanie - 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92] Jednostronne obicie szkieletu ścianki lub przepierzenia płytami: OSB 22mm	5,47	m2
3	KNR 516-0301-21-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Transport pionowy jednego ładunku materiałów na wysokość ponad 30 do 45 m, przy masie ładunku: do 15 kg zniesienie zdemontowanych paneli i wniesienie nowych z płyty OSB 8 * 2 = 16,00	16,00	szt
	Razem = 16,00	16,00	szt
4	KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotnie z oczyszczeniem podłoża kątownik 50x50 L=0,90m: 0.90 * (0.05 * 4) * 8 = 1,44 widoczny fragment kształtownika stalowego 50mm L=2,3m: 2.30 * 0.05 * 8 = 0,92 widoczny fragment kształtownika stalowego 50mm L=0,87m: 0.87 * 0.50 * 8 = 3,48 wylaz: 0.70 * 0.70 * 2 = 0,98	6,82	m2
	Razem = 6,82	6,82	m2

Roboty remontowo-malarskie dostrzegalni p-poż nr ew. 291/651

2. Wejście współczynnik do R=1,15

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
2	Wejście współczynnik do R=1,15		
5	KNR 401-1209-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2	3,20	m2
6	KNR 401-1212-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną drabiny wejściowej dwukrotne z oczyszczeniem podłoża 0.50 * 2.30 = 1,15 Razem = 1,15	1,15 1,15	m2 m2
7	KNR 401-1212-28-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną pochwyty z rura fi 25mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	26,00	m
8	KNR 401-1212-34-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą olejną słup fi 170mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	26,00	m
9	KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża podesty spoczników blacha podestów spocznikowych 2-stronnie: 1.20 * 1.50 * 2 * 11 = 39,60 Razem = 39,60	39,60 39,60	m2 m2
10	KNR 401-1212-55-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża elementy montażowe podestów od strony ściany: elementy montażowe podestów od słupa: elementy montażowe schodów od strony ściany: elementy montażowe schodów: 3 * 11 = 33,00 11 = 11,00 121 = 121,00 121 = 121,00 Razem = 286,00	286,00 286,00	szt szt
11	KNR 401-0353-06-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. do 1 m2	11,00	szt
12	KNR 401-0322-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Obsadzenie w ścianach z betonu: ościeżnic stal. o pow. otworu do 1 m2	11,00	szt
13	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża do robót malarskich - gruntowanie x 1 5.02 * 29.5 = 148,09 Razem = 148,09	148,09 148,09	m2 m2
14	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian wewnętrznych	148,09	m2

Roboty remontowo-malarskie dostrzegalni p-poż nr ew. 291/651

3. Malowanie z zewnątrz

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
3	Malowanie z zewnątrz		
15	Pozycja Projekt rusztowania wieży	1,00	kpl
16	KNR 202-1603-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 30 m $((3.00 + 3.00 + 2.00 + 2.00) * 30) / 100 =$ Razem =	3,00 <u>3,00</u> <u>3,00</u>	100 m2 100 m2
17	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża do robót malarskich - gruntowanie x 1 $6.28 * 29.5 =$ Razem =	185,26 <u>185,26</u> <u>185,26</u>	m2 m2
18	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian zewnętrznych	185,26	m2

--- Koniec wydruku ---

Roboty remontowo-malarskie dostrzegalni p-poż nr ew. 291/651

Obiekt : Dostrzegalnia p-poż w leśnictwie Herby nr ew. 291/651
Adres : Nadleśnictwo Herby nr ew. 291/651

NAKLADY RMS

					Str. 1	
Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999	Robocizna		532,37924	r-g
Nakład robocizny :					532,37924	r-g
Materiały						
1.				Brantho KorruX "3 w 1" RAL 3009	31,78156	dm3
2.				Farba REMMERS Siliconfarbe Color SF z żywicą silikonową biała	74,04500	dm3
3.				Farba REMMERS Siliconfarbe Color SF z żywicą silikonową Ral 6019	92,63000	dm3
4.				Grunt Remers Primer Hydro HF	60,00300	dm3
5.				Ramka 320x610 z profili aluminiowych malowanych proszkowo z siatką aluminiową z oczkiem 1mmx2mm	11,00000	szt
6.				Rozcieńczalnik Combi Thinner	13,99572	m2
7.	1122220			Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm	2,70000	kg
8.	1332000			Gwoździe budowlane gołe okrągłe	1,09400	kg
9.	1342199			Haki do muru	3,60000	kg
10.	1568102			Taśmy uszczelniające rozprężne odporne na UV	21,48300	m
11.	2600111			Bale igł.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II	0,00300	m3
12.	2600611			Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	0,06000	m3
13.	2600621			Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,00300	m3
14.	2621300			Listwy iglaste strugane 1-stronnie kl.I	0,01258	m3
15.	2662121			Płyty wiórowe typu OSB - 3 22 mm	5,74350	m2
16.	2791199			Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	4,77000	m2
17.	2791210			Płyty pomostowe komunikacyjne długie	0,12000	m2
18.	2791220			Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	0,09000	m2
19.	3920099			Papiery ściernie w arkuszach	91,98800	ark
20.	8990402			Kołki rozpor.uni.w.polietyl.z wkrętami,6 mm	44,00000	szt
Sprzęt						
1.	34312			Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	1,21000	m-g
2.	39511			Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,03334	m-g
3.	48115			Rusztow.rur.zewn.do 30 m-100 m2 pow.ruszt.	79,50000	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---