

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do wymiany schodów drewnianych do pomieszczeń w piwnicy w budynku leśniczówki w Zapowiedzi 179 43-476 Jaworzynka .

Wymiana schodów polega na ;

- rozebranie istniejących schodów drewnianych , stopni wpuszczanych i policzków.
- rozebranie podestu pod schodami z desek grubości 25 mm.
- wykonanie elementów schodów na warsztacie ;
schody o przekroju 32x300 mm o długości 90 cm
- wykonanie policzków o przekroju 40x400mm i długości 310 cm wraz z wykonaniem faz do osadzenia stopni .
- wszystkie elementy drewniane należy ostrugać oraz przeszlifować i pomalować farbami impregnacyjnymi.

Montaż schodów na budynku;

- wykonanie podestu pod biegiem schodowym z desek struganych łączonych na własne pióro , deski o przekroju 25x120 mm
 - osadzenie policzków do ścian ,
 - osadzenie stopni w policzkach .
 - wykonanie i montaż pochwyty o przekroju 40x60 mm z drewna twardego (buk, dąb , jesion) z wyrobieniem na rękę (kształt pochwyty do uzgodnienia z Zamawiającym) ,
 - pochwyty osadzić na wspornikach metalowych w odległości 4 cm od ściany.
- Dokonać utylizacji drewna z rozebranych elementów schodów drewnianych.

Całość robót należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót budowlanych .

Po zakończeniu wszystkich robót objętych umową i uporządkowaniu terenu gdzie prowadzone były roboty Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu o zakończeniu robót,

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty oraz deklaracji zgodności na zabudowane materiały z adnotacją kierownika budowy : zabudowano przy wymianie schodów drewnianych w budynku leśniczówki w leśnictwie Zapowiedź .

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót , umową oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru na obiekcie.

Paweł Cieślak
upr. bud. 448/69 - Katowice
w spec. Arch. Konstr. inżynier.
43-460 Wł. Zapowiedź 179 43-476
tel. 033 448 23 83