

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Remont pomieszczenia technicznego w Podziemiu w budynku Karpackiego Banku Genów

Kod CPV: 45453000-7

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110818- 05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar : $3.52 \times 3.20 + 4.55 \times 1.30 + 0.80 \times 1.10 = 18.06 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	18,06
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354- 04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar : 2 szt krotność = 1,00	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701- 02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach obmiar : $3.52 + 3.20) \times 2 \times 1.20 + (4.55 + 1.30) \times 2 \times 0.50 + 1.10 \times 2 \times 0.50 =$ 23.08 m2 krotność = 1,00	m2	23,08
4	wg nakładów rzeczowych BO-01ul. -indywid.-021	Uszczelnienie ścian izomurem metoda iniekcji ciśnieniowej poprzez otwory wiercone w murach betonowych na głębokość 20 cm 1 otwór obmiar : 36 szt krotność = 1,00	otwór	36,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011l. indywid.-050	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania Izomurem , przesmarowanie ścian , obmiar : 23.08 m2 krotność = 1,00	m2	23,08
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134- 01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) obmiar : 18.06 m2 krotność = 1,00	m2	18,06
7	wg nakładów rzeczowych KNR 21207-010- 050	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub. 25,0 mm obmiar : 18.06 m2 krotność = 1,00	m2	18,06

8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110716-0201-050	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłóżę z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2 obmiar : 23.08 m2 krotność= 1,00	m2	23,08
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2806-05-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 płytki antypoślizgowe R=11 (Orgbud W-wa) obmiar : 18.60 m2 krotność= 1,00	m2	18,60
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-03-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wysokości 30 cm na zaprawach klejowych ATLAS grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) obmiar : $3.52+3.20 \times 2 + 4.55 + 1.30 \times 2 \times 1.10 \times 2 = 27.56$ m-drzwi $0.90 \times 3 = 2.70$ m Razem = 24.86 m p.a. krotność= 1,00	m	24,86
11	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-020	Montaż drzwi kompletnych metalowych o wym 90x200 cm wraz z obrobieniem ościeżnicy obmiar : 2 szt krotność= 1,00	szt	2,00
12	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-020	Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany obmiar : 2 szt krotność= 1,00	szt	2,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : $3.52 \times 3.20 + (3.55 + 3.20) \times 2 \times 2.50 + 4.55 \times 1.30 + (4.55 + 1.30) \times 2 \times 2.50 = 80.28$ m2 krotność= 1,00	m2	80,28
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar : 80.28 m2 krotność= 1,00	m2	80,28
15	wg nakładów rzeczowych KNR 50410-020-020	Wentylatory ściennie 1 fazowe o wym 350x350 mm oszdony na przewodzie wentylacyjnym z blachy o przekroju 380x380 mm obmiar : 1 szt krotność= 1,00	szt	1,00
16	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-020	Wymiana śrub z podkładkami na pokryciu dachu z blachy trapezowej obmiar : 20 szt krotność= 1,00	szt	20,00