

Przedmiar robót

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacjaul.....Nr.....
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wymiana schodów drewnianych w leśniczówce w Zapowiedzi

Kod CPV: 45422000-1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-020	Rozebranie schodów drewnianych , stopnie wpuszczane do policzek obmiar : 10 szt krotność= 1,00	szt	10,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110428-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych obmiar : 3.10x0.95=2.95 m2 krotność= 1,00	m2	2,95
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211110-04-050	Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach obmiar : 2.95 m2 krotność= 1,00	m2	2,95
4	wg nakładów rzeczowych KNR 21107-010-020	Schody drewniane policzkowe o stopniach wpuszczanych. Długość stopnia do 1,0 m obmiar : 10 szt krotność= 1,00	szt	10,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011014-02-040	Wykonanie odcinków prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poręczy schodowych z drewna obmiar : 3.60+1.70=5.30 m krotność= 1,00	m	5,30
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110628-03-050	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami olejowymi obmiar : 3.80 m2 krotność= 1,00	m2	3,80
7	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-060	Utylizacja drewna z rozebranych schodów obmiar : 0.50 m3 krotność= 1,00	m3	0,50