

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45100000-8	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.0669+0.4603+0.3024+0.7285	km km	 1.558	
					RAZEM	1.558
2 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich 0.3	ha ha	 0.300	
					RAZEM	0.300
3 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0104-01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 24	szt. szt.	 24.000	
					RAZEM	24.000
4 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0104-02	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 22	szt. szt.	 22.000	
					RAZEM	22.000
5 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 240	szt. szt.	 240.000	
					RAZEM	240.000
6 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0104-06	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
7 d.1	D-01.02.01	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiebierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z utylizacją 19	szt. szt.	 19.000	
					RAZEM	19.000
8 d.1	D-01.02.02	KNNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20-40 cm za pomocą spycharek z rozplantowaniem na terenie Inwestora /A-B-20 cm, C-D-40 cm,E-F-30 cm,G-H-30 cm/ powierzchnia jezdni i poboczy/ 1.Odcinek A-B (234,15 m2 + 100,30 m2) x 0,20 = 66,89 m3 2.Odcinek C-D (2076,00 m2 + 690,40 m2) x 0,40 = 1106,56 m3 3.Odcinek E-F (1355,80 m2 + 453,80 m2) x 0,30 = 542,88 m3 4.Odcinek G-H (4042,50 m2+1122,50 m2) x 0,30 = 1549,50 m3 66.89+1106.56+542.88+1549.5	m3 m3	 3265.830	
					RAZEM	3265.830
9 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm / odcinek G-H km 0+194/ 6	m m	 6.000	
					RAZEM	6.000
2		45233000-9	II.ROBOTY ZIEMNE			
10 d.2	D-02.00.01 D-02.01.01	KNNR 1 0406-01 analogia	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z wykopu; grunt kat.I-II wg tabeli robót ziemnych 1.Odcinek A-B 17,43 m3 2.Odcinek C-D 6,20 m3 3.Odcinek E-F 7,00 m3 4.Odcinek G-H 9,86 m3 17.43+6.2+7+9.86	m3 m3	 40.490	
					RAZEM	40.490
11 d.2	D-02.00.01 D-02.01.01	kalk. własna	Zakup i dostawa gruntu G1 na wykonanie nasypu pod jezdnię, poszerzenia na łukach,mijanki,pobocza,teren za poboczami 1.Odcinek C-D wg tabeli robót ziemnych 720,90 m3 + powierzchnia dodatkowa 121,36 m3 2.Odcinek E-F wg tabeli robót ziemnych 464,60 m3 + powierzchnia dodatkowa 76,15 m3 3.Odcinek E-F wg tabeli robót ziemnych 765,89 m3 + powierzchnia dodatkowa 261,56 m3 720.90 +121.36+464.6+76.15+765.89+261.56	m3 m3	 2410.460	
					RAZEM	2410.460
12 d.2	D-02.03.01 D-06.03.01	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.I-II 40.49+2410.46	m3 m3	 2450.950	
					RAZEM	2450.950
3		45233000-9	III.ODWODNIENIE /odcinek G-H km 0+194/			
13 d.3	D-04.04.02b	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 6*1*0.2	m3 m3	 1.200	
					RAZEM	1.200

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	D-03.01.03	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe średnicy 60 cm z rur z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej SN 8	m		
			6	m	6.000	
					RAZEM	6.000
15 d.3	D-03.01.03	KNNR 6 0605-05 analogia	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt		
			2	szt	2.000	
					RAZEM	2.000
16 d.3	D-06.04.01	KNNR 6 1302-02 analogia	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
			50	m	50.000	
					RAZEM	50.000
4		45233000-9	IV.PODBUDOWA			
17 d.4	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1.Odcinek A-B 234,15 m2 2.Odcinek C-D 2076,00 m2 3.Odcinek E-F 1355,80 m2 4.Odcinek G-H 4042,50 m2 234.15+2076+1355.8+4042.5+((100.3+690.4+453.8+1122.50)/0.75*0.15)	m ²		
				m ²	8181.850	
					RAZEM	8181.850
18 d.4	D-04.04.02b	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- kruszywo 0/63 1.Odcinek A-B 234,15 m2 2.Odcinek C-D 2076,00 m2 3.Odcinek E-F 1355,80 m2 4.Odcinek G-H 4042,50 m2 234.15+2076+1355.8+4042.5+((100.3+690.4+453.8+1122.50)/0.75*0.15)	m ²		
				m ²	8181.850	
					RAZEM	8181.850
5		45233000-9	V.NAWIERZCHNIA			
19 d.5	D-05.01.04	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cmz zamięłowaniem drobnym kruszywem 1.Odcinek A-B 234,15 m2 2.Odcinek C-D 2076,00 m2 3.Odcinek E-F 1355,80 m2 4.Odcinek G-H 4042,50 m2 234.15+2076+1355.8+4042.5	m ²		
				m ²	7708.450	
					RAZEM	7708.450
6		45233000-9	VI.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
20 d.6	D-06.03.01	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III-pobocza i za poboczami 0,50 m 1.Odcinek A-B 100,30 m2 2.Odcinek C-D 690,40 m2 3.Odcinek E-F 453,80 m2 4.Odcinek G-H 1122,50 m2 (100.3+690.4+453.8+1122.50)+((100.3+690.4+453.8+1122.50)/0.75*0.5)	m ²		
				m ²	3945.000	
					RAZEM	3945.000