

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.511+0.045+0.016	km	0.572	
				RAZEM	0.572
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych	ha		
d.1	0102-06	0.14	ha	0.140	
				RAZEM	0.140
3	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o	szt.		
d.1	0104-01	normalnej wilgotności wraz z utylizacją 124	szt.	124.000	
				RAZEM	124.000
4	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o	szt.		
d.1	0104-02	normalnej wilgotności wraz z utylizacją 43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
5	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o	szt.		
d.1	0104-03	normalnej wilgotności wraz z utylizacją 7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ³		
d.1	0113-01	spycharek z rozplantowaniem na granicy robót			
	analogia	-powierzchnia jezdni -2968 m ² -powierzchnia poboczy - 921 m ² (2968 + 921)*0.15	m ³	583.350	
				RAZEM	583.350
2	45233000-9	II.ROBOTY ZIEMNE			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w	m ³		
d.2	0202-04	gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. wg tabeli robót ziemnych 326,96 m ³ powierzchnie dodatkowe odcinek A-B-(65,8+147,3+243,5+121,5+132,0+204,5) x0,10=91,46 m ³ odcinek C-D-157,5 x 0,1=15,75 m ³ odcinek E-F-121,8 x0,1=12,18 m ³ pobocza (921-(511x0,75x2))x0,15=23,17 m ³ odparowniki w km 0+440 - 51x2=102,00 m ³ oraz rowy 80x0,5=40 m ³ 326.96+91.46+15.75+12.18+23.17+102+40	m ³	611.520	
				RAZEM	611.520
8	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.I-II /grunt pozyskany z wy-	m ³		
d.2	0407-01	kopów/ wg tabeli robót ziemnych 123,43 m ³ pobocza (921-(511x0,75x2))x0,3=46,35 m ³ 123.43+46.35	m ³	169.780	
				RAZEM	169.780
9	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.2	0208-01	czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-II) Krotność = 5 611.52-169.78	m ³	441.740	
				RAZEM	441.740
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2968+(921/0.75*0.15)	m ²	3152.200	
				RAZEM	3152.200
3	45233000-9	III.PODBUDOWA			
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- kruszywo 0/63	m ²		
d.3	0113-02	2968+(921/0.75*0.15)	m ²	3152.200	
				RAZEM	3152.200
4	45233000-9	IV.NAWIERZCHNIA			
12	KNNR 6	Nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 - warstwa górna o gr. 10 cmz zamięłowaniem	m ²		
d.4	0204-05	drobnym kruszywem 2968	m ²	2968.000	
				RAZEM	2968.000
5	45233000-9	V.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-	m ²		
d.5	0503-05	III-pobocza i przy poboczach 921+(921/0.75*0.5)	m ²	1535.000	
				RAZEM	1535.000