

 TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek A-B

Projekt : Przebudowa drogi leśnej nr 108 w Leśnictwie Biała Wielka

PIKIETAŻ BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,21	0,31					
15,00 3,87	0,13	0,55	15,00	2,59	6,46	2,59	3,87
37,00 6,58	0,28	0,11	22,00	4,56	7,27	4,56	2,71
59,00 3,84	0,25	0,17	22,00	5,78	3,04	3,04	-2,74
66,90 0,76	0,70	0,00	7,90	3,74	0,66	0,66	-3,09
RAZEM				16,67	17,43	10,84	

Nadmiar WYKOP 0,76m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP