

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek C-D

Projekt : Przebudowa drogi leśnej nr 108 w Leśnictwie Biała Wielka

PIKIETAŻ BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	1,51	0,03					
24,00 -37,56	1,65	0,00	24,00	37,90	0,33	0,33	-37,56
47,00 -72,41	1,38	0,00	23,00	34,85	0,00	0,00	-34,85
69,00 -103,28	1,43	0,00	22,00	30,87	0,00	0,00	-30,87
91,00 -151,57	2,96	0,00	22,00	48,29	0,00	0,00	-48,29
112,00 -199,53	1,61	0,00	21,00	47,96	0,00	0,00	-47,96
145,00 -250,44	1,48	0,00	33,00	50,92	0,00	0,00	-50,92
167,00 -277,40	0,99	0,02	22,00	27,23	0,28	0,28	-26,96
210,00 -328,72	1,42	0,00	43,00	51,86	0,54	0,54	-51,32
232,00 -360,74	1,49	0,00	22,00	32,02	0,00	0,00	-32,01
253,00 -391,34	1,42	0,00	21,00	30,60	0,00	0,00	-30,60
			33,00	50,17	0,00	0,00	-50,17

286,00	1,62	0,00					
-441,51							
			40,00	90,63	0,00	0,00	-90,63
326,00	2,91	0,00					
-532,14							
			58,00	136,95	0,00	0,00	-136,95
384,00	1,81	0,00					
-669,09							
			23,00	25,00	1,22	1,22	-23,78
407,00	0,36	0,11					
-692,86							
			21,00	10,14	1,96	1,96	-8,18
428,00	0,60	0,08					
-701,05							
			32,30	21,72	1,86	1,86	-19,86
460,30	0,74	0,04					
-720,90							

RAZEM				727,10	6,20	6,20	

Nadmiar NASYP 720,90m3							

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP