

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek E-F

Projekt : Przebudowa drogi leśnej nr 108 w Leśnictwie Biała Wielka

PIKIETAŻ BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	1,52	0,00					
27,00 -47,30	1,99	0,00	27,00	47,30	0,00	0,00	-47,30
49,00 -98,08	2,63	0,00	22,00	50,79	0,00	0,00	-50,78
71,00 -152,11	2,28	0,00	22,00	54,03	0,00	0,00	-54,03
93,00 -198,11	1,90	0,00	22,00	45,99	0,00	0,00	-45,99
115,00 -236,41	1,58	0,00	22,00	38,30	0,00	0,00	-38,30
138,00 -267,39	1,11	0,00	23,00	30,98	0,00	0,00	-30,98
160,00 -294,99	1,40	0,00	22,00	27,60	0,00	0,00	-27,60
182,00 -321,51	1,01	0,00	22,00	26,52	0,00	0,00	-26,52
206,00 -350,88	1,43	0,00	24,00	29,37	0,00	0,00	-29,37
239,00 -402,35	1,69	0,00	33,00	51,47	0,00	0,00	-51,47
			22,00	36,72	0,00	0,00	-36,71

261,00	1,65	0,00					
-439,06							
			25,00	23,77	4,22	4,22	-19,54
286,00	0,25	0,34					
-458,61							
			16,40	8,76	2,77	2,77	-5,99
302,40	0,82	0,00					
-464,60							

RAZEM			471,60	7,00	7,00		

Nadmiar NASYP 464,60m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP