

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek G-H

Projekt : Przebudowa drogi leśnej nr 108 w Leśnictwie Biała Wielka

PIKIETAŻ BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00 0,00	0,39	0,06						
21,00 -8,29	0,48	0,01	21,00	9,08	0,79	0,79		-8,29
43,00 -20,11	0,62	0,01	22,00	12,04	0,22	0,22		-11,82
76,00 -57,07	1,63	0,00	33,00	37,08	0,13	0,13		-36,95
98,00 -89,66	1,33	0,00	22,00	32,60	0,00	0,00		-32,60
154,00 -172,02	1,61	0,00	56,00	82,36	0,00	0,00		-82,36
173,00 -194,05	0,71	0,00	19,00	22,02	0,00	0,00		-22,02
194,00 -209,70	0,78	0,00	21,00	15,65	0,00	0,00		-15,65
225,00 -247,99	1,69	0,00	31,00	38,30	0,00	0,00		-38,29
254,00 -289,98	1,21	0,00	29,00	41,99	0,00	0,00		-41,99
289,00 -313,80	0,34	0,18	35,00	27,02	3,20	3,20		-23,82
330,00	1,10	0,00	41,00	29,45	3,75	3,75		-25,70

-339,50							
365,00	1,60	0,00	35,00	47,27	0,00	0,00	-47,27
-386,77							
408,00	1,10	0,00	43,00	58,16	0,00	0,00	-58,16
-444,93							
430,00	1,14	0,00	22,00	24,66	0,00	0,00	-24,66
-469,58							
473,00	0,45	0,03	43,00	34,09	0,70	0,70	-33,39
-502,97							
507,00	1,41	0,00	34,00	31,63	0,55	0,55	-31,08
-534,05							
529,00	1,87	0,00	22,00	36,13	0,00	0,00	-36,12
-570,18							
552,00	1,25	0,00	23,00	35,84	0,00	0,00	-35,84
-606,01							
574,00	1,52	0,00	22,00	30,42	0,00	0,00	-30,42
-636,43							
603,00	1,06	0,00	29,00	37,44	0,00	0,00	-37,44
-673,88							
640,00	0,66	0,02	37,00	31,88	0,30	0,30	-31,58
-705,46							
668,00	0,63	0,00	28,00	18,06	0,23	0,23	-17,83
-723,30							
699,00	0,64	0,00	31,00	19,67	0,00	0,00	-19,67
-742,97							
728,50	0,92	0,00	29,50	22,93	0,00	0,00	-22,93
-765,89							

RAZEM			775,75	9,86	9,86	
-------	--	--	--------	------	------	--

Nadmiar NASYP 765,89m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP