

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi leśnej nr 110-dojazd pożarowy nr 69 w Leśnictwie
Biała Wielka

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00 0,00	0,30	0,19					
13,00 8,36	0,03	1,42	13,00	2,14	10,50	2,14	8,36
35,00 36,14	0,01	1,14	22,00	0,43	28,22	0,43	27,78
57,00 49,45	0,21	0,29	22,00	2,41	15,72	2,41	13,31
79,00 41,94	0,76	0,00	22,00	10,69	3,18	3,18	-7,51
101,00 26,13	0,68	0,00	22,00	15,81	0,00	0,00	-15,81
123,00 18,04	0,25	0,19	22,00	10,18	2,09	2,09	-8,08
142,00 10,98	0,69	0,00	19,00	8,90	1,84	1,84	-7,06
164,00 -4,37	0,71	0,00	22,00	15,39	0,04	0,04	-15,35
186,00 -9,71	0,17	0,40	22,00	9,72	4,38	4,38	-5,34
208,00 -8,43	0,25	0,14	22,00	4,67	5,94	4,67	1,27
230,00 -2,04	0,07	0,77	22,00	3,61	10,01	3,61	6,40

251,00	0,14	0,53	21,00	2,24	13,63	2,24	11,40
9,36							
274,00	0,41	0,03	23,00	6,31	6,47	6,31	0,15
9,52							
296,00	0,11	0,63	22,00	5,74	7,29	5,74	1,55
11,06							
319,00	0,31	0,05	23,00	4,80	7,81	4,80	3,00
14,07							
341,00	0,19	0,33	22,00	5,48	4,13	4,13	-1,36
12,71							
374,00	0,00	3,08	33,00	3,17	56,26	3,17	53,09
65,80							
398,00	0,00	2,01	24,00	0,00	61,05	0,00	61,05
126,85							
421,00	0,04	0,89	23,00	0,48	33,35	0,48	32,87
159,71							
441,00	0,12	0,59	20,00	1,62	14,85	1,62	13,23
172,94							
462,00	0,07	0,81	21,00	1,95	14,69	1,95	12,74
185,68							
485,00	0,13	0,60	23,00	2,24	16,22	2,24	13,98
199,66							
511,00	0,29	0,11	26,00	5,43	9,30	5,43	3,87
203,53							

 RAZEM 123,43 326,96 62,91

Nadmiar WYKOP 203,53m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP