

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania: Budowa części ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadleśnictwa Runowo wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa części ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadleśnictwa Runowo wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. nr ewid. 96/4, obręb Runowo Krajeńskie, gmina Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zadanie obejmuje, w szczególności:

- 1) rozbiórkę:
 - starego ogrodzenia wykonanego ze stalowych przęseł i betonowej podwaliny oraz z siatki stalowej na słupkach betonowych,
 - dwóch bram wjazdowych wraz z demontażem automatyki bramowej,
- 2) budowę ogrodzenia z cegły klinkierowej:
 - słupki ogrodzenia 250x250 mm (przęsłowe) oraz 380x380 mm (przy bramach wjazdowych) z cegieł klinkierowych wzmocnione prętami stalowymi,
 - przęsła ze sztachet drewnianych (drewno iglaste), struganych ryflowanych o grubości 20 mm mocowanych do stalowych rur,
 - podwalina żelbetowa (200x1000 mm), na której należy wykonać rolkę z cegły klinkierowej,
 - zabezpieczenie elementów stalowych i drewnianych przed korozją odpowiednimi preparatami;
- 3) budowę ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych:
 - słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo o przekroju 60x40mm i grubości ścianki 2 mm,
 - panele 3D o grubości prętów 5 mm (stal ocynkowana pokryta farbami poliestrowymi),
 - betonowa podmurówka osadzona w systemowych uchwytych dedykowanych do jej montażu;
- 4) wykonanie dwóch bram wjazdowych – samonośnych wysięgnikowo zawieszonych nad wjazdem:
 - szerokość przejazdu w świetle słupków: 6 m oraz 4 m,
 - wysokość bram – dostosowana do wysokości projektowanego ogrodzenia wokół danej bramy,
 - elementy bram:
 - przekrój szyny jezdnej 95x85 mm,
 - przekrój ramy głównej 80x80x4.0 mm,
 - słupy bramy 120x120x4.0 mm
 - wypełnienie drewniane (drewno iglaste) ze sztachetek ryflowanych mocowanych do stalowych rur,
 - należy wykorzystać napęd istniejących bram wjazdowych,
 - zabezpieczenie elementów bram przed korozją odpowiednimi preparatami.

Opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz Przedmiar robót stanowiące załączniki nr 11, 12 i 13 do SWZ.

Uwaga:

Materiały z rozbiórki z wyjątkiem metalowych, o których mowa poniżej, zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich utylizację.

Materiały metalowe (dwie bramy wjazdowe, ogrodzenie ze stalowych pręseł oraz z siatki stalowej) pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowania i złożenia materiałów metalowych na terenie budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zatrzymania ani sprzedaży materiałów metalowych pochodzących z rozbiórki.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – roboty budowlane

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 – roboty rozbiórkowe

45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45421148-3 – instalowanie bram

45262500-6 – roboty murarskie i murowe

2. Termin wykonania zamówienia: **do 95 dni od dnia zawarcia umowy.**