
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA CZĘŚCI OGRODZENIA FRONTOWEGO, BOCZNEGO I
TYLNEGO SIEDZIBY NADLEŚNICTWA RUNOWO WRAZ Z
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 96/4, obręb Runowo Krajeńskie, Gmina Więcbork
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Runowo
ADRES INWESTORA: 89-421 Runowo Krajeńskie, Runowo Krajeńskie 55
DATA OPRACOWANIA: 28.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
28.06.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1			Obsługa geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty ziemne i rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-02 1210-03 analogia		Rozbiórka bramy przesuwnej - demontaż skrzydła, wózków jezdnych, słupków, wraz z utylizacją	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.2	kalk. własna		Demontaż automatyki bramowej (silnika, centrali sterującej oraz fotokomórek) - do ponownego wykorzystania	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.2	KNP 02 0318-01.04 analogia		Ogrodzenie - rozbiórka - panele stalowe na słupkach stalowych. Elementy stalowe z rozbiórki do przekazania Zamawiającemu - składowanie elementów stalowych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu	m		
			138,36	m	138,360	
					RAZEM	138,360
5 d.2	KNR-W 4-01 0212-04		Mechaniczna rozbiórka istniejącej podwaliny betonowej ogrodzenia	m3		
			138,36 * 0,80 * 0,25	m3	27,672	
					RAZEM	27,672
6 d.2	KNP 02 0318-04.04 analogia		Ogrodzenie - rozbiórka - stalowe ramki wypełnione siatką na słupkach stalowych oraz siatka metalowa na słupach betonowych. Elementy stalowe z rozbiórki do przekazania Zamawiającemu - składowanie elementów stalowych w wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Słupki betonowe oraz podwaliny betonowe do rozbiórki i utylizacji	m		
			101,50	m	101,500	
					RAZEM	101,500
7 d.2			Koszt utylizacji materiałów betonowych	m3		
			poz.5	m3	27,672	
					RAZEM	27,672
8 d.2	KSNR 1 0306-02		Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ; głębokość do 1.5 m; gr.kat. III	m3		
			$(13 * 2,4 + 3 * 2,1 + 2,15 + 2,32 + 10 * 2,26 + 21 * 2,9 + 1,39 + 1,4 + 2,16 + 2,16 + 2,13 + 1,9) * 0,5 * 0,85 + 2 * 0,5 * 0,5 * 1 + 2 * 2,95 * 0,75 * 1 - \text{poz.5}$	m3	35,312	
					RAZEM	35,312
3			Budowa ogrodzenia z klinkieru			
9 d.3	NNRNKB 202 0221-01		Podwaliny ogrodzenia murowanego, beton C16/20	m3		
			$(53 * 0,25 * 0,25 + 4 * 0,38 * 0,38) * 1 + ((31,2 + 6,3 + 2,15 + 0,19 + 0,19 + 2,32 + 22,6 + 48,1 + 1,3 * 1,4 + 2,16 + 2,16 + 2,13 + 0,19 + 0,19 + 1,9 + 0,12) - (53 * 0,25 + 4 * 0,38)) * 0,2 * 1$	m3	25,680	
					RAZEM	25,680
10 d.3	NNRNKB 202 0222-02		Stopy fundamentowe betonowe, beton C16/20	m3		
			$2 * 2,95 * 0,55 * 1 + 2 * 0,3 * 0,3 * 1$	m3	3,425	
					RAZEM	3,425
11 d.3	KNKRB 2 0601-09		Izolacja pozioma z papy pod mur z cegły klinkierowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			25,68	m2	25,680	
					RAZEM	25,680
12 d.3	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
			(53 * 4 * 2,2 * 0,616 + 4 * 4 * 2,2 * 0,889 + 4 * 12 * 0,6 * 0,222) * 0,001	t	0,325	
					RAZEM	0,325
13 d.3	KNR 2-22 0104-06 analogia		Słupki ogrodzeniowe z cegieł klinkierowych o wymiarach 1 1/2 x 1 1/2 ceg.	m3		
			4 * 1,2 * 0,38 * 0,38	m3	0,693	
					RAZEM	0,693
14 d.3	KNR 2-22 0104-02 analogia		Słupki ogrodzeniowe z cegieł klinkierowych o wymiarach 1 x 1 ceg.	m3		
			53 * 1,2 * 0,25 * 0,25	m3	3,975	
					RAZEM	3,975
15 d.3	KNR 2-02 1915-06		Betonowanie słupów, beton C16/20	m3		
			53 * 1,2 * 0,09 * 0,09 + 4 * 1,2 * 0,14 * 0,14	m3	0,609	
					RAZEM	0,609
16 d.3	KNR 2-22 0107-04		Rolki poziome o wysokości 1/2 ceg.	m		
			108,95	m	108,950	
					RAZEM	108,950
17 d.3	KNR 2-22 0205-01 analogia		Daszek czterospadowy z klinkieru o wym. 320x320 mm - montaż	kpl.		
			53	kpl.	53,000	
					RAZEM	53,000
18 d.3	KNR 2-22 0205-01 analogia		Daszek czterospadowy z klinkieru o wym. 430x430 mm - montaż	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
19 d.3	KNR 2-25 0312-01 analogia		Brama przesuwna o szerokości 4,00 m, wysokość 1,20 m, wypełnienie drewniane z sztachetek ryflowanych 20x120 mm	m2		
			4,00 * 1,20	m2	4,800	
					RAZEM	4,800
20 d.3	KNR 2-25 0312-01 analogia		Brama przesuwna o szerokości 6,00 m, wysokość 1,20 m, wypełnienie drewniane z sztachetek ryflowanych 20x120 mm	m2		
			6,00 * 1,20	m2	7,200	
					RAZEM	7,200
21 d.3	KNR-W 2-02 1809-01 analogia		Ogrodzenie drewniane z sztachetek ryflowanych o wym 20x120 mm w rozstawie co 2 cm przykręcane profili stalowych 60x30x3 mm.	m2		
			108,95 * 1,00	m2	108,950	
					RAZEM	108,950
22 d.3	KNR-W 4-01 0628-03		Dwukrotna impregnacja desek metodą smarowania - impregnat do drewna - kolor do uzgodnienia	m2		
			poz.21 * 2 + poz.19 * 2 + poz.20 * 2	m2	241,900	
					RAZEM	241,900
23 d.3	kalk. własna		Montaż automatyki bram przesuwnych - materiał z demontażu	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Budowa ogrodzenia z paneli 3D			
24 d.4	KNR-W 2-01 0308-06		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
			50	dół.	50,000	
					RAZEM	50,000
25 d.4	KNR 4-01 0203-02		Obetonowanie słupka ogrodzeniowego	m3		
			50 * 0,25 * 0,25 * 0,60 {słupki ogrodzenia}	m3	1,875	
					RAZEM	1,875
26 d.4	KNR 2-31 0407-05 analogia		Montaż podmurówki prefabrykowanej 2500*250*50 mm, pomiędzy słupkami, z wykorzystaniem systemowych ceowników	m		
			125,63	m	125,630	
					RAZEM	125,630
27 d.4	KNR 2-02 1805-11		Osadzenie pręseł panelowych 3D dł. 2,50 m, grubość drutu 5 mm, wys. 1,53 m + słupki 60x40x2 - całość ocynkowana i malowana w kolorze zielonym	m2		
			poz.26 * 1,53	m2	192,214	
					RAZEM	192,214