

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Remont chodnika wokół budynku			
d.1	1 KNR 2-31 1213-01 analogia	Remont częściowy rolki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm przy obrzeżu chodnikowym Krotność = 8 0,5	m m	 0,500	
				RAZEM	0,500
d.1	2 KNR 2-31 1103-05	Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka typu Nostalite Krotność = 4 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	45000000-7	Regulacja studzienek kanalizacji deszczowej oraz oprav oświetleniowych- opaska budynku			
2.1		Strudzienka kanalizacji deszczowej			
d.2.1	3 KNR 2-31 1406-01 analogia	Regulacja pionowa studzienek	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Oprawy oświetleniowe			
d.2.2	4 KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa oprav oświetleniowych	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
d.2.2	5 KNNR-W 9 1010-03 analogia	Wymiana projektorów oświetleniowych - demontaż sprawdzenie z wymianą elementów światła	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
d.2.2	6 KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar. pomiar.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	45000000-7	Naprawa elewacji budynku siedziby głównej i budynku konferencyjno-szkoleniowego			
3.1		Budynek główny - naprawa uszkodzeń w oblicowaniu ścian			
d.3.1	7 KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
d.3.1	8 KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
d.3.1	9 KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3.2		Budynek konferencyjno-szkoleniowy - naprawa parapetu			
d.3.2	10 KNR 4-01 0813-09 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych o wymiarach 25x12 cm w posadzkach - pierwsza	plyt. plyt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.3.2	11 KNR 4-01 0813-10 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek klinkierowych o wymiarach 25x12 cm w posadzkach - każda następna	plyt. plyt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4	45000000-7	Naprawa schodów wejściowych do budynku siedziby Nadleśnictwa - budynek główny			
d.4	12 KNR 4-01 0813-09 analogia	Wymiana stopnic 30x30 cm - pierwsza Krotność = 3 1	plyt. plyt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.4	13 KNR 4-01 0813-10	Wymiana stopnic 30x30 cm - każda następna Krotność = 3 12	plyt. plyt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
d.4	14 KNR 0-12II 1121-01 analogia	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża - naprawa uszkodzeń 0,3*0,3*13*3+0,3*0,17*13*3	m ² m ²	 5,499	
				RAZEM	5,499
d.4	15 KNR 4-01 0813-21 analogia	Wymiana podstopnic - pierwsza Krotność = 3	plyt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek- podstopnica- każda następna	plyt.		
d.4	0813-22	Krotność = 3			
		12	plyt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	45000000-7	Demontaż kominka wentylacyjnego			
17	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
d.5	1611-02		kol.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
18	KNR 4-01	Wymiana dachówki z kominkiem wentylacyjnym na dachówkę pełną i rozebra-	miejs.		
d.5	0506-03	nie oraz ponowne ułożenie połaci dachowej pod uzupełnienie izolacji z foli pa-			
	analogia	roprzepuszczalnej	miejs.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
19	KNR 8	Demontaż rury wywiewnej	szt		
d.5	0224-09		szt	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
20	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-	m ²		
d.5	0517-01	kręceniem wkrętami - uzupełnienie folii paroprzepuszczalnej			
	analogia	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4-02	Demontaż kratki wentylacyjnej w suficie przy użyciu drabin	szt.		
d.5	40203-01		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
22	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy po-	m ²		
d.5	0313-01	wierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	0,500	
		0,5		RAZEM	0,500
23	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.5	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	0,750	
		0,75		RAZEM	0,750
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.5	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	9,000	
		9		RAZEM	9,000
25	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.5	16 z.sz.5.15	(poz.:18,19,20)			