

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia socjalnego z łazienką			
1.1	45000000-7	Roboty malarskie			
d.1.1	1 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 1,45*3,87+(1,45+3,87)*0,6*2+2,80*3,87+2,80*2,86*2+3,87*2,86*2-2,05*0,9*3	m ² m ²	55,449	
				RAZEM	55,449
d.1.1	2 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,45*3,87+2,80*3,87	m ² m ²	16,448	
				RAZEM	16,448
d.1.1	3 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55,449-16,448	m ² m ²	39,001	
				RAZEM	39,001
d.1.1	4 KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie 10,40	m ² m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
d.1.1	5 KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią oraz wyposażenia 16,448+7	m ² m ²	23,448	
				RAZEM	23,448
d.1.1	6 KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie 10,40	m ² m ²	10,400	
				RAZEM	10,400
d.1.1	7 KNR 4-01 1215-03 analogia	Mycie po robotach malarskich 8	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
d.1.1	8 KNR-W 4-01 1209-14 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeży metalowych drzwi 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
1.2	45300000-0	Roboty instalacyjne			
d.1.2	9 KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.2	10 KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.2	11 KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.2	12 KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.2	13 KNR AT-13 0105-06	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
d.1.2	14 KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 12*0,1	m ² m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
d.1.2	15 KNR 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże inne niż beton) Krotność = 2 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
d.1.2	16 KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
d.1.2	17 KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.2	18 KNR AT-14 0103-01	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
19 d.1.2	KNR AT-14 0103-01	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
20 d.1.2	KNR AT-14 0103-02	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel światłowodowy	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
21 d.1.2	KNR 5-01 0606-09	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na- stępny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2	KNR AT-15 0108-02	Montaż gniazd abonenckich podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.1.2	KNR AT-15 0108-05	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR AT-15 0108-06	Montaż gniazd abonenckich - montaż adaptera światłowodowego SC-RJ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR AT-15 0106-01	Montaż mechaniczny złącza światłowodowego na kablu światłowodowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	KNR AT-15 0107-02	Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNR AT-15 0118-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1.2	KNR AT-15 0118-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000