
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 380857W oraz 380847W - ul. Strażacka
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, obręb: Gramice i Seroki Wieś
INWESTOR : Wójt Gminy Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : październik 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.721	
		0.721			
				RAZEM	0.721
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zaniem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania wykonawcy	m ²	2667.700	
		3.7*721			
				RAZEM	2667.700
3	KNNR 4	Rura osłonowa dwudzielna na kable podziemne	m		
d.1	1308-02		m	30.800	
		2+2+12+10+6*0.8			
				RAZEM	30.800
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem materiału poza teren budowy we	szt.		
d.1	0103-07	własne miejsce składowania wykonawcy	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem materiału poza teren budowy we	szt.		
d.1	0105-07	własne miejsce składowania wykonawcy	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
5'	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku	m ³		
d.1	0205-01	częściowo do ponownego wbudowania samochodami samowyładowczymi po-	m ³		
		za teren budowy we własne miejsce składowania wykonawcy		470.485	
		((0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225))*			
		0.39			
				RAZEM	470.485
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy	m ²		
d.1	1402-05		m ²	1081.500	
		721*0.75*2			
				RAZEM	1081.500
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o gł.śr. 40 cm z wywozem urobku	m ²		
d.2	0102-03	samochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce	m ²	1206.373	
		składowania wykonawcy			
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	1206.373
7'	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.2	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1206.373	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	1206.373
8	KNNR 6	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa	m ²		
d.2	0111-02	gr.15 cm	m ²	1206.373	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	1206.373
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02		m ²	1031.660	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6)			
				RAZEM	1031.660
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1031.660	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12+0.6)			
				RAZEM	1031.660
11	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16P gr. 4	m ²		
d.2	0110-01	cm	m ²	782.060	
		(0.8+0.06+0.06+0.06)*721+(55.5)*(1.12+0.12+0.12)			
				RAZEM	782.060
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej)	m ²		
d.2	1004-06		m ²	3486.360	
		(4.5+0.06+0.06+0.06+0.06)*721+(55.5)*(1.12+0.12)			
				RAZEM	3486.360
13	KNR AT-03	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych 100/100 kN pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.2	0203-01	na połączeniu dwóch nawierzchni, szer. 1,0 m	m ²	1429.000	
		721+310+210+188			
				RAZEM	1429.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	3486.360	
		(4.5+0.06+0.06+0.06+0.06)*721+(55.5)*(1.12+0.12)			
				RAZEM	3486.360
15	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	AC 16W mechaniczne	t	339.318	
		((4.5+0.06+0.06)*721+(55.5)*1.12)*0.04*2.5			
				RAZEM	339.318
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(4.5+0.06+0.06)*721+(55.5)*1.12$	m ²	3393.180	
				RAZEM	3393.180
17	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $4.5*721+55.5$	m ²		
			m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	KNR 2-25 d.3 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 2-25 d.3 0420-01	Znaki drogowe płaskie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm $721*0.75*2$	m ²		
			m ²	1081.500	
				RAZEM	1081.500
21	Kalkulacja d.3 własna	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej, azurowych i betonowych wraz z obramowaniem $(7+10+8)*1.2$	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
22	Kalkulacja d.3 własna	Uzupełnienie istniejących zjazdów gruntowych kruszywem łamanym $11*6*1.2$	m ²		
			m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
23	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000