
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 380857W oraz 380847W - ul. Strażacka
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, obręb: Gramice i Seroki Wieś
INWESTOR : Wójt Gminy Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : październik 2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0.200	
		0.200			
				RAZEM	0.200
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania wykonawcy	m ²	740.000	
		3.7*200			
				RAZEM	740.000
3	KNNR 4	Rura osłonowa dwudzielna na kable podziemne	m		
d.1	1308-02		m	6.000	
		3+3			
				RAZEM	6.000
3'	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku	m ³		
d.1	0205-01	częściowo do ponownego wbudowania samochodami samowyładowczymi po-	m ³	161.702	
		za teren budowy we własne miejsce składowania wykonawcy			
		((0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225))*			
		0.39			
				RAZEM	161.702
4	KNNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy	m ²		
d.1	1402-05		m ²	1081.500	
		721*0.75*2			
				RAZEM	1081.500
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
5	KNNR 6	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni o gł.śr. 40 cm z wywozem urobku	m ²		
d.2	0102-03	samochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce	m ²	414.620	
		składowania wykonawcy			
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	414.620
5'	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.2	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni	m ²	414.620	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	414.620
6	KNNR 6	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa	m ²		
d.2	0111-02	gr.15 cm	m ²	414.620	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3+0.225)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6+0.225)			
				RAZEM	414.620
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02		m ²	357.920	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6)			
				RAZEM	357.920
8	KNNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	357.920	
		(0.8+0.06+0.06+0.06+0.3)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12+0.6)			
				RAZEM	357.920
9	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
d.2	0110-01		m ²	266.720	
		(0.8+0.06+0.06+0.06)*200+(52)*(1.12+0.12+0.12)			
				RAZEM	266.720
10	KNNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej)	m ²		
d.2	1004-06		m ²	1084.400	
		(4.5+0.06+0.06+0.06+0.06)*200+(58+52)*(1.12+0.12)			
				RAZEM	1084.400
11	KNNR AT-03	Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych 100/100 kN pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.2	0203-01	na połączeniu dóch nawierzchni, szer. 1,0 m	m ²	141.000	
		60+81			
				RAZEM	141.000
12	KNNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1084.400	
		(4.5+0.06+0.06+0.06+0.06)*200+(58+52)*(1.12+0.12)			
				RAZEM	1084.400
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	mechaniczne	t	104.720	
		((4.5+0.06+0.06)*200+(58+52)*1.12)*0.04*2.5			
				RAZEM	104.720
14	KNNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1047.200	
		(4.5+0.06+0.06)*200+(58+52)*1.12			
				RAZEM	1047.200
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m ²	1010.000	
		4.5*200+58+52			
				RAZEM	1010.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm	szt.		
d.3	0419-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie	szt.		
d.3	0420-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 6	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr.	m ²		
d.3	0204-05	10 cm	m ²	300.000	
		200*0.75*2		RAZEM	300.000
19	Kalkulacja	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej, azurowych i betonowych wraz z obramowaniem	m ²		
d.3	własna	(6+9+17+8)*1.2	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
20	Kalkulacja	Uzupełnienie istniejących zjazdów gruntowych kruszywem łamanym	m ²		
d.3	własna	4*6*1.2	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
21	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000