

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
77310000-6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45442100-8	Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 16/6, 16/7, obręb nr 0002, miasto Oleśnica id. działki: 021401_1.0002.AR_51.16/6, 021401_1.0002.AR_51.16/7
NAZWA INWESTORA:	Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
BRANŻE:	Zagospodarowania terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr Anna Missalla (kosztorysant budowlany)
DATA OPRACOWANIA:	środa, 30 września 2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:	Zatwierdził
Data opracowania	Data zatwierdzenia	Data zatwierdzenia
środa, 30 września 2026		

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1		Organizacja i zabezpieczenie terenu robót			
1		Przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót			
d.1.1		1		1,0000	
				RAZEM	1,0000
1.2		Demontaż krawężników			
2	KSNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce	m		
d.1.2	0806-01	piaskowej z wywozem i utylizacją			
		138	m	138,0000	
				RAZEM	138,0000
1.3		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Likwidacja nawierzchni mineralnej z utylizacją	m3		
d.1.3	0206-04				
		145 * 0,20	m3	29,0000	
				RAZEM	29,0000
4	KNR 2-01	Usunięcie / przygotowanie wierzchniej warstwy gruntu pod	m3		
d.1.3	0206-04	nasadzenia			
		220 * 0,15	m3	33,0000	
				RAZEM	33,0000
5	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na	m3		
d.1.3	0218-01	terenie płaskim			
		220 * 0,15	m3	33,0000	
				RAZEM	33,0000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.1.3	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		220	m2	220,0000	
				RAZEM	220,0000
1.4		Usunięcie roślinności oraz wywóz odpadów			
7	KNR 5-03I	Usunięcie drzew i krzewów twardych	m2		
d.1.4	1401-04				
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
8	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m2		
d.1.4	0111-02	(drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem			
		150	m2	150,0000	
				RAZEM	150,0000
2		OBRZEŻA			
2.1		Obrzeża granitowe			
9	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 15x15cm	m		
d.2.1	0401-02				
		poz.10	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
10	KSNR 6	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 8 x 30 x 100	m		
d.2.1	0402-01	cm bez ław na podsypce piaskowej			
		140	m	140,0000	
				RAZEM	140,0000
11	KNR 2-31	Ława betonowa pod obrzeża C12/15	m3		
d.2.1	0402-04				
		poz.10 * 0,04	m3	5,6000	
				RAZEM	5,6000
3		NAWIERZCHNIE			
3.1		Nawierzchnia mineralna			
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.3.1	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3.1	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
14 d.3.1	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa nośna z kruszywa łamanego (np. 0-31,5 mm), gr. ok. 10-15 cm	m2		
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
15 d.3.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Warstwa ścierna z mieszanki mineralnej (np. kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, fr. 0-5 mm), gr. ok. 3-5 cm	m2		
		109	m2	109,0000	
				RAZEM	109,0000
4		MAŁA ARCHITEKTURA			
16 d.4	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
	ławka prosta z oparciem	1 * 4 * 4	dół.	16,0000	
	kosze na odpady	2	dół.	2,0000	
	pergola	3 * 2	dół.	6,0000	
				RAZEM	24,0000
17 d.4	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
	ławka prosta z oparciem	0,5 * 0,5 * 0,6 * 4 * 4	m3	2,4000	
	kosze na odpady	0,5 * 0,5 * 0,6 * 2	m3	0,3000	
	pergola	0,5 * 0,5 * 0,6 * 3 * 2	m3	0,9000	
				RAZEM	3,6000
18 d.4	KNR 2-23 0309-02 kalk. własna	Dostawa i montaż - Ławka prosta z oparciem	kpl.		
		4	kpl.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
19 d.4	KNR 2-23 0309-02 kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz na odpady	kpl.		
		2	kpl.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
20 d.4	KNR 2-02 1210-03 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż metalowej ażurowej podpory wym. ok. 2,25 × 1,50 m, z pręta Ø5 mm -pod bluszcz pospolity i powojnik	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
21 d.4	KNNR 7 0209-06 kalk. własna	Wykonanie, dostawa i montaż pergoli stalowej na róże o wymiarach około 2,70 × 0,90 × 2,42 m, z profili ze stali kwasoodpornej AISI 304, malowanej proszkowo według palety RAL, wraz z przygotowaniem warsztatowym, gięciem, spawaniem, elementami kotwiącymi i zabetonowaniem konstrukcji.	szt		
		4	szt	4,0000	
				RAZEM	4,0000
22 d.4	KNR 2-02 1210-02 analogia	Montaż kraty poziomej oraz stalowej osłony pionowej drzewa wraz ze stelażem, elementami mocującymi i zakotwieniem	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		ZIELEŃ I NASADZENIA			
5.1		Drzewa liściaste			
23 d.5.1	KNR 2-21 0302-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - Jarzęb mączny	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5.2		Krzewy liściaste i pnącza			
24 d.5.2	KNP 01 1231-01.01	Sadzenie pnączy - bluszcz pospolity	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
25 d.5.2	KNP 01 1231-01.01	Sadzenie pnączy - powojnik pnący	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
26 d.5.2	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Róża pnąca „Jasmina”	szt.		
		24	szt.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
27 d.5.2	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Róża okrywowa „The Fairy”	szt.		
		160	szt.	160,0000	
				RAZEM	160,0000
28 d.5.2	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Róża okrywowa „White Fairy”	szt.		
		199	szt.	199,0000	
				RAZEM	199,0000
5.3		Byliny i trawy			
29 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - kocimiętka Faassena	szt		
		146	szt	146,0000	
				RAZEM	146,0000
30 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - szalwia omszona	szt		
		178	szt	178,0000	
				RAZEM	178,0000
31 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - przetacznik kłosowy	szt		
		239	szt	239,0000	
				RAZEM	239,0000
32 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - jastrun właściwy	szt		
		186	szt	186,0000	
				RAZEM	186,0000
33 d.5.3	KNR 2-21 0413-05	Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 - liliowiec 'EveryDayLily'	szt		
		320	szt	320,0000	
				RAZEM	320,0000
5.4		Pielęgnacja roślin			
34 d.5.4	kalk. własna	Kompleksowa pielęgnacja nasadzeń, obejmująca ręczne podlewanie, spulchnianie podłoża, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, ochronę roślin, uzupełnianie ściółki, wymianę obumarłych roślin, odchwaszczanie ścieżek , oraz wywóz odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Budowa obiektów małej architektury na terenie publicznym w ramach zadania pt. "ZIELONO-NIEBIESKA-OLEŚNICA - MODERNIZACJA TERENU ZIELONEGO PRZY BAZYLICE "

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5		Transport roślin			
35 d.5.5	analogia	Transport materiałów	szt		
		1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5.6		Ściółkowanie			
36 d.5.6	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej o grubości 5 cm pod nasadzenia roślinne na przygotowanym terenie, z zastosowaniem agrowłókniny jako warstwy przeciw chwastom.	m2		
		220	m2	220,0000	
				RAZEM	220,0000
6		OGRODZENIE			
37 d.6	KNR 2-02 1804-12 - analogia wycena indywidualna	Montaż dekoracyjnego ogrodzenia rabat wys. do 40 cm z palisad granitowych 10 × 10 × 100 cm, osadzonych w fundamentach betonowych, połączonych malowanymi taśmami stalowymi.	m		
		56	m	56,0000	
				RAZEM	56,0000
7		RENOWACJA TABLICY INFORMACYJNEJ			
7.1		Tablica informacyjna			
38 d.7.1	KNP 02 1314-01.01 analogia	Oczyszczenie powierzchni tablicy i konstrukcji stalowej, miejscowe odrdzewienie, naprawy drobnych ubytków, przygotowanie podłoża, grunt antykorozyjny, dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej oraz odtworzenie/pomalowanie powłok wykończeniowych tablicy	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000