
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG
WEWNĄTRZZAKŁADOWYCH ZAMYKANYCH O DŁUGOŚCI ok. 29 km
- ETAP V km 2+935 do 4+230

ADRES INWESTYCJI: NADLEŚNICTWO BRYNEK, LEŚNICTWO TWORÓG, OBREB
TWORÓG

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 11.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.06.2026

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja odcinka drogi leśnej - Etapu V w Leśnictwie Tworóg, droga pożarowa nr 162, od km 2+935 tj od zakrętu przy wiacie myśliwskiej do km 4+230 tj, do drogi "Kotowskiej" o długości 1295 m.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- nowej konstrukcji nawierzchni o szerokości 3,5 m oraz wykonaniu poboczy o szerokości 0,50 m,
- mijanek, na których jezdnię należy poszerzyć do 6,0 m (lokalizacja mijanej wg planu sytuacyjnego)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ETAP I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym R*0,955	km		
			1,295	km	1,295	
					RAZEM	1,295
2 d.1	KNR-W 2-01 0105-03		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			(1295 / 29653) * 4500	szt.	196,523	
					RAZEM	196,523
3 d.1	KNR-W 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			(1295 / 29653) * 4500 * 0,25	mp	49,131	
					RAZEM	49,131
2			ETAP I ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KNR 2-01 0217-05		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
			(1295 / 5494) * 1996	m3	470,481	
					RAZEM	470,481
5 d.2	KNR 2-01 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
			(1295 / 5494) * (2323 + 533)	m3	673,193	
					RAZEM	673,193
6 d.2	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
			(1295 / 5494) * 27156 * 1,08	m2	6 913,065	
					RAZEM	6 913,065
7 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			(1295 / 5494) * 27156 * 1,08	m2	6 913,065	
					RAZEM	6 913,065
3			ETAP I PODBUDOWA			
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			(1295 / 5494) * 27156 * 1,03	m2	6 593,016	
					RAZEM	6 593,016

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			ETAP II NAWIERZCHNIA			
9 d.4	KNR 2-31 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			(1295 / 5494) * 27156	m2	6 400,987	
					RAZEM	6 400,987