

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 380885W - - ul. Nadrzeczna w miejscowości Teresin Gaj
ADRES INWESTYCJI : gm. Teresin, obręb: Teresin Gaj
INWESTOR : Wójt Gminy Teresin
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym 0,4445+0,0678	km	0,512	
				RAZEM	0,512
2	KNNR 4	Rura osłonowa dwudzielna na kable podziemne	m		
d.1	1308-02	68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
2'	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku sa-	m ³		
d.1	0205-01	mochodami samowyladowczymi poza teren budowy we własne miejsce skła- dowania Wykonawcy 152	m ³	152,000	
				RAZEM	152,000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
3	KNNR 6	Koryta wykonywane pod konstrukcję jezdni	m ²		
d.2	0102-03	372	m ²	372,000	
				RAZEM	372,000
3'	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy	m ²		
d.2	0103-03	konstrukcyjne nawierzchni 372	m ²	372,000	
				RAZEM	372,000
4	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0106-06	372	m ²	372,000	
				RAZEM	372,000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	Krotność = 2 282	m ²	282,000	
				RAZEM	282,000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2350	m ²	2 350,000	
				RAZEM	2 350,000
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową	t		
d.2	0108-02	mechaniczne 228,9	t	228,900	
				RAZEM	228,900
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2289	m ²	2 289,000	
				RAZEM	2 289,000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna) 2227	m ²	2 227,000	
				RAZEM	2 227,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm	szt.		
d.3	0419-02	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNR 2-25	Znaki drogowe płaskie	szt.		
d.3	0420-01	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
12	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - cienkowarstwowe	m ²		
d.3	0204-01	4,97	m ²	4,970	
				RAZEM	4,970
13	KNNR 6	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr.	m ²		
d.3	0204-05	10 cm 768	m ²	768,000	
				RAZEM	768,000
14	Kalkulacja	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z betonowej kostki brukowej,	m ²		
d.3	własna	betonowych wraz z istniejącym obramowaniem 18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03	22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000