# VYSVETLENIE č. 1

*V súlade s § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO")*

| | |
|---|---|
| **Verejný obstarávateľ:** | **Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.;**<br>**skrátený názov: JAVYS, a. s.**<br>Jaslovské Bohunice 360<br>919 30 Jaslovské Bohunice |
| **Názov zákazky:** | **Opravy, údržba a servis klimatizačných zariadení** |
| **Postup zadávania:** | Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO |
| **Typ zákazky:** | Zákazka na poskytnutie služby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 ZVO |
| **Použitý elektronický komunikačný prostriedok:** | JOSEPHINE |

1. Servis a oprava klimatizácie – TPP 17092
Technologický pracovný postup (TPP) zahŕňa kontrolu chladenia, prevádzkových tlakov, oleja, chladiaceho okruhu, elektroinštalácie a regulácie, čistenie výparníkov, filtrov a kondenzátorov a vystavenie protokolu o servisnej prehliadke.

**Otázka č. 1:**
Žiadame o potvrdenie, či prípadné opravy nad rámec uvedených servisných a kontrolných úkonov budú identifikované až na základe obhliadky a diagnostiky vykonanej servisným technikom, zaznamenané v servisnom protokole a následne samostatne ocenené v cenovej ponuke predloženej objednávateľovi na schválenie pred realizáciou opravy.
Zároveň žiadame uviesť, či jednotková cena položky TPP 17092 zahŕňa aj konkrétne opravné úkony alebo náhradné diely. V prípade kladnej odpovede prosíme o presné vymedzenie ich rozsahu.

**Odpoveď č. 1:**
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že prípadné opravy nad rámec uvedených servisných a kontrolných úkonov budú identifikované až na základe obhliadky a diagnostiky vykonanej servisným technikom, zaznamenané v servisnom protokole a následne samostatne ocenené v cenovej ponuke predloženej Objednávateľovi na schválenie pred realizáciou opravy.
Jednotková cena položky TPP 17092 nezahŕňa konkrétne opravné úkony alebo náhradné diely, zahŕňa len servisnú prehliadku s činnosťami špecifikovanými v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom „TPP" v stĺpci „E" s názvom „Popis operácie".

2. Výmena klimatizácie – TPP 27234 a TPP 38255
Postupy zahŕňajú demontáž pôvodného zariadenia, odsatie chladiva, prípadnú úpravu rozvodov, montáž novej klimatizácie, tlakové skúšky, vákuovanie a odskúšanie. TPP 27234 výslovne uvádza aj dodávku novej klimatizácie.

**Otázka č. 2:**
Žiadame o upresnenie, či je dodávka novej klimatizačnej jednotky zahrnutá v jednotkovej cene príslušnej položky, alebo sa oceňuje samostatne.
Zároveň žiadame potvrdiť, či budú presné technické parametre náhradnej klimatizačnej jednotky určené až na základe obhliadky a diagnostiky, zaznamenané v servisnom protokole a následne

zahrnuté do cenovej ponuky predkladanej objednávateľovi na schválenie pred realizáciou výmeny.

**Odpoveď č. 2:**
Áno, dodávka novej klimatizačnej jednotky je zahrnutá v jednotkovej cene príslušnej položky, ako je uvedené v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom ,,Plánovaná oprava klimatiz. zar.", v stĺpci ,,O" s názvom „Popis ČDT" (Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka).
Presné technické parametre náhradnej klimatizačnej jednotky sú uvedené v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom ,,Plánovaná oprava klimatiz. zar.", v stĺpci „B" s názvom „Projektové číslo", v stĺpci „C" s názvom „Názov zariadenia", v stĺpci „H" s názvom „Typ" a v stĺpci „U" s názvom „Poznámka". Nová klimatizačná jednotka musí spĺňať minimálne rovnaké, alebo lepšie parametre ako pôvodná klimatizačná jednotka, resp. ako parametre uvedené v stĺpci „U" s názvom „Poznámka".

3. Bežná oprava klimatizácie – TPP 42475, TPP 32560 a TPP 32561
TPP 42475 zahŕňa najmä kontrolu spojov, filtrov, ventilátora a chladiaceho okruhu, prípadné doplnenie chladiva a čistenie. TPP 32560 a TPP 32561 navyše uvádzajú odstránenie závad a opravu alebo výmenu opotrebovaných súčiastok.
**Otázka č. 3:**
Žiadame o potvrdenie, či sa v zmysle poznámky č. 3 oceňovacieho výkazu odstránenie zistených závad vrátane opravy alebo výmeny poškodených alebo opotrebovaných súčiastok oceňuje samostatne nad rámec jednotkovej ceny aj pri položkách TPP 32560 a TPP 32561.
Zároveň žiadame uviesť spôsob oceňovania náhradných dielov a prác spojených s ich výmenou.

**Odpoveď č. 3:**
Odstránenie zistených závad vrátane opravy alebo výmeny poškodených alebo opotrebovaných súčiastok sa oceňuje samostatne nad rámec jednotkovej ceny aj pri položkách TPP 32560 a TPP 32561, ako je uvedené v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom ,,Sumárna tabuľka", v poznámke č. 3) „Ak je pri bežných opravách (BO) v TPP - postupe uvedené "V prípade zistenia závady, odstránenie závady na zariadení", budú tieto závady oceňované mimo ceny za BO, a budú sa počítať ako práce naviac."
Na výkon odstránenia zistených závad bude Objednávateľ vopred upozornený a v prípade požiadavky Objednávateľa, bude Poskytovateľom vypracovaná cenová ponuka, oceňovaná nasledovne: Predpokladaný počet hodín x hodinová sadzba + náklady na náhradné diely a spotrebný materiál. Pri odsúhlasení nákladov na náhradné diely a spotrebný materiál sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami bodov 4.6 a 4.7 Zmluvy.


4. Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov – TPP 13965 a TPP 32419
Uvedené postupy zahŕňajú kontrolu tesnosti chladiaceho okruhu, zisťovanie únikov F-plynov a vypracovanie správy alebo protokolu o kontrole.
**Otázka č. 4:**
Žiadame o potvrdenie, či sa prípadné odstránenie zisteného úniku považuje za samostatne oceňovanú opravu nad rámec jednotkovej ceny kontroly a či jeho realizácii musí predchádzať schválenie samostatnej cenovej ponuky objednávateľom.

**Odpoveď č. 4:**
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že prípadné odstránenie zisteného úniku sa považuje za samostatne oceňovanú opravu nad rámec jednotkovej ceny kontroly a jeho realizácii musí predchádzať schválenie cenovej ponuky Objednávateľom.

5. Generálna oprava obehového čerpadla chladiča CARRIER – TPP 42515 (riadok č. 6 výkazu)
TPP opisuje demontáž a rozobratie čerpadla, výmenu ložísk, mechanickej upchávky a tesnení, spätnú montáž a odskúšanie. Vo výkaze je však pri tejto položke uvedené označenie „KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275".
**Otázka č. 5:**
Žiadame o potvrdenie, či je predmetom generálnej opravy podľa TPP 42515 skutočne obehové čerpadlo chladiaceho zariadenia CARRIER, a nie kompresor.

V prípade, že predmetom opravy je obehové čerpadlo, žiadame o doplnenie jeho presného typového označenia, technických parametrov a ďalších údajov nevyhnutných na správne nacenenie opravy.

**Odpoveď č. 5:**
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že predmetom generálnej opravy uvedenej v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom „TPP", podľa čísla TPP 42515 je obehové čerpadlo chladiaceho zariadenia CARRIER. Verejný obstarávateľ poskytuje údaje, ktoré má k dispozícii. Na základe výrobného čísla je žiadúce si požadované technické parametre overiť priamo u výrobcu KOMPRESORA CARRIER TYP: 30 RWA 275.


Zariadenia v mieste technologického procesu

PČ: 16.AH-05 01:AN Druh: SKOMP Názov: KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275

Prevádzkové technické údaje zariadenia

| Č. | STP | Parameter | MJ | OTP | Hodnota_C | Hodnota_N | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNIV | MÉDIUM | - | C | CHL.VODA | | |
| | UNIV | TLAK PRACOVNÝ | MPa | N | 0,6 | 0,6 | |
| | UNIV | CHLADENIE | - | C | chladivo R-407C | | |
| | UNIV | VÝR. ČÍSLO(HODNOTA),TYP(POPIS) | - | C | 12Y316805 | | 30 RWA 275 |
| | UNIV | TEPLOTA PRACOVNÁ | °C | N | 12 | 12,0 | |

6. Profilaktická prehliadka – TPP 40355
TPP zahŕňa kontrolu elektroinštalácie, chladiaceho okruhu, mechanických častí a regulácie, čistenie zariadenia a vystavenie protokolu. Rozsah činností sa čiastočne prekrýva s TPP 17092 „Servis a oprava klimatizácie".
**Otázka č. 6:**
Žiadame o vysvetlenie vecného rozdielu medzi výkonmi podľa TPP 40355 a TPP 17092, ako aj ich vzťahu k činnostiam uvedeným v Prílohe č. 1 zmluvy „Špecifikácia služieb", časť A, strany 8 až 10. Prosíme o jednoznačné určenie, ktoré konkrétne činnosti patria do jednotlivých jednotkových cien, aby nedošlo k duplicitnému oceneniu rovnakých výkonov.

**Odpoveď č. 6:**
Vecný rozdiel medzi výkonmi podľa TPP 40355 a TPP 17092 nie je žiadny. TPP je priradený ku každej plánovanej položke, podľa ktorého sa majú vykonať a oceniť plánované položky.
V Prílohe č. 1 zmluvy s názvom „Špecifikácia služieb", časť A, strany 8 až 10, je stanovený TPP pre položky č. 2, 3, 4, 5, uvedené v dokumente súťažných podkladov s názvom „Priloha_c_1a_Vykaz_na_ocenenie_PZ", v hárku s názvom ,,Sumárna tabuľka", a zároveň je to uvedené aj priamo v texte Prílohy č. 1 zmluvy s názvom „Špecifikácia služieb", časti A, na stranách 8 až 10.

7. Vzory servisných a montážnych protokolov
Na účely správneho odovzdávania a schvaľovania realizovaných výkonov je potrebné poznať požadovanú formu dokumentácie.
**Otázka č. 7:**
Žiadame o poskytnutie objednávateľom schválených vzorov (šablón) protokolov používaných po vykonaní profilaktickej prehliadky, diagnostiky, opravy a montážnych prác.
V prípade, že jednotné vzory protokolov nie sú stanovené, žiadame o špecifikáciu minimálneho povinného obsahu jednotlivých protokolov.

**Odpoveď č. 7:**
Jednotné vzory protokolov nie sú stanovené. Minimálny povinný rozsah je nasledovný: Číslo pracovného príkazu, projektové číslo, názov práce, číslo objektu, počet odpracovaných hodín, náklady na práce, náklady na materiál.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 16.11.2026