Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 43**
Spracovaná dňa:	23.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 43:

Žiadosť o vysvetlenie č. 43 doručená dňa 23.11.2026 o 08:22 hod.:

Otázka č. 01/43:
Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, aký typ kastlíkov je potrebné uvažovať pri príprave na žalúzie:
• kastlíky v tvare U – hliníkový plech hrúbky 1,5 mm, vnútorne lakovaný, s bočnicami, bez izolácie za boxom,
• kastlíky v tvare L – predný a horný krycí plech z hliníka hrúbky 1,5 mm, vnútorne lakovaný, s bočnicami, bez izolácie za boxom.

Odpoveď na otázku č. 01/43
Na uvedenú otázku sme už odpovedali v ŽoV č. 10 - odpoveď č. 03/10: Kastlíky z pozinkovaného lakovaného plechu (lak na viditeľných miestach), hrúbka min. 0,7 mm plus vodiace lišty v zodpovedajúcej RAL. Kastlík v tvare U, alternatívne v tvare L, kotvený L-profilmi do nosnej konštrukcie, viď PSO_01_SO-01_1250_ASR_057_DET_00.

Otázka č. 02/43:
V nadväznosti na vysvetlenie týkajúce sa požiadavky na komplexný päťročný servis fotovoltického systému vrátane batériového úložiska Vás žiadame o upresnenie požadovaného intervalu vykonávania servisu. Má sa servis vykonávať každoročne počas piatich rokov, alebo v inom intervale?

Odpoveď na otázku č. 02/43
Pravidelný servis sa vykonáva v intervaloch predpísaných výrobcami fotovoltických panelov, meničov a batériového úložiska (bod 14.18 písm. c) návrhu zmluvy o dielo).

Otázka č. 03/43:
Zároveň žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie k rekuperačným jednotkám.

Odpoveď na otázku č. 03/43
Projektová dokumentácia k rekuperačným jednotkám je súčasťou Prílohy č. 2 SP – Projektová dokumentácia, časť E.03 PD Rekuperácia (technická správa a výkresy). Z otázky nie je zrejmé, čo je podľa záujemcu potrebné doplniť.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba