

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45122000-8	Próbne wykopy
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska
ADRES INWESTYCJI:	j.w.
NAZWA INWESTORA:	GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
ADRES INWESTORA:	UL. SŁOWACKA 4 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA
WYKONAWCA:	
ADRES WYKONAWCY:	
BRANŻE:	Teletechniczna
DATA OPRACOWANIA:	środa, 30 września 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
środa, 30 września 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Budowa kanału technologicznego	3
2 Roboty dodatkowe	3

kanat technologiczny

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: kanat technologiczny					
1		Budowa kanatu technologicznego			
1 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0303-03	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyżkowymi w gruncie kat.I-II - rury w zwojach - 3 rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,988 * 3	km	2,964	
				RAZEM	2,964
3 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0202-05	Wiązka mikrorur- rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)-WMR (wiązka rur fi 40)	m		
		988	m	988,000	
				RAZEM	988,000
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.125/7,1	m		
		1144	m	1 144,000	
				RAZEM	1 144,000
5 d.1	kalkulacja własna	uszczelnienie kanatu wraz z badaniem szczelności	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty dodatkowe			
6 d.2	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2		Sprawdzenie szczelności	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000