
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska

ADRES INWESTYCJI: j.w

NAZWA INWESTORA: GMINA KUŻNIA RACIBORSKA

ADRES INWESTORA: UL. SŁOWACKA 4 47-420 KUŻNIA RACIBORSKA

BRANŻE: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Rafał Wieszok

DATA OPRACOWANIA: środa, 30 września 2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

środa, 30 września 2026

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 PRZEBUDOWA LINII nN	3
2 Demontaże	5
3 Roboty dodatkowe	5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: branża elektroenergetyczna					
1		PRZEBUDOWA LINII nN			
1.1		Linia napowietrzna			
1.1.1		Kolizje 1			
1 d.1.1. 1	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny K1-10,5/4,3 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 2 i osprzętem (wł. TNT S.A.)	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1. 1	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny P2-10,5/4,3 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 1 i osprzętem (wł. TD S.A.)	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1. 1	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny O5-10,5/12 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 2 i osprzętem (wł. TD S.A.)	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1. 1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1. 1	KNNR 5 0905-03	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25mm ²	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
1.1.2		Kolizje 2			
6 d.1.1. 2	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny N2-10,5/4,3 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 2 i osprzętem (wł. TD S.A.)	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.3		Kolizje 3			
7 d.1.1. 3	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny P3-10,5/4,3 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 1 i osprzętem (wł. TD S.A.)	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1. 3	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny RNK3-10,5/10 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.1. 3	KNNR 5 0901-02	Słup elektroenergetyczny N3-10,5/6 z żerdzi wirowanej typu E wraz z ustojem UB 2	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1. 3	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x50mm ²	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1. 3	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25mm2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
1.2		Przewieszenia			
1.2.1		Przewieszenie światłowodów			
12 d.1.2. 1	ZN-97/TP S. A.-039 0802-03	Zawieszanie kabli światłowodowych na podbudowie stłupowej z ziemi	m		
		282	m	282,000	
				RAZEM	282,000
1.2.2		Kolizje 1			
13 d.1.2. 2	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70mm2	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
14 d.1.2. 2	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2	m		
		123	m	123,000	
				RAZEM	123,000
1.2.3		Kolizje 2			
15 d.1.2. 3	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70mm2	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
16 d.1.2. 3	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
1.2.4		Kolizje 3			
17 d.1.2. 4	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x95mm2	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
18 d.1.2. 4	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x25mm2	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
19 d.1.2. 4	KNNR 5 0905-03	Przewieszenie przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm2	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
20 d.1.2. 4	KNR-W 5-10 1005-07	przewieszenie opraw z wysięgników	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Demontaże			
21 d.2	KNR 13-25 0609-04	Demontaż przewodów Przewód AsXSn 4x25mm2 (wł. TD S.A.)	m		
		33 + 36	m	69,000	
				RAZEM	69,000
22 d.2	KNR 5-12 0701-01	Demontaż słupów nN	szt.		
		2 + 1 + 1 + 3	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		Roboty dodatkowe			
23 d.3	kalkulacja własna	Odbiory i nadzory	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	kalkulacja własna	Wyłączenia i uzgodnienia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna dopuszczenia i nadzory	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000