

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí dopravního hřiště Pelhřimov
Objekt: 01 - Novostavba zázemí pro návštěvníky dopravního hřiště

KSO:
Místo: par. č. 3138/2 k.u. Pelhřimov [718912]

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2026

Zadavatel:
Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org.

IČ: 71235701
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MOKA atelier s.r.o.

IČ: 09498729
DIČ:

Zpracovatel:
MOKA atelier s.r.o.

IČ: 09498729
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zázemí dopravního hřiště Pelhřimov	Datum:	7. 9. 2026
Objekt:	01 - Novostavba zázemí pro návštěvníky dopravního hřiště	Projektant:	MOKA atelier s.r.o.
Místo:	par. č. 3138/2 k.u. Pelhřimov [718912]	Zpracovatel:	MOKA atelier s.r.o.
Zadavatel:	Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org.		
Uchazeč:	Vyplň údaj		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
-----------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí dopravního hřiště Pelhřimov

Objekt: 01 - Novostavba zázemí pro návštěvníky dopravního hřiště

Místo: par. č. 3138/2 k.u. Pelhřimov [718912] Datum: 7. 9. 2026
Zadavatel: Dům dětí a mládeže Pelhřimov, příspěvková org. Projektant: MOKA atelier s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: MOKA atelier s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	246,775		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		*hlavní objekt					
	VV		31,0*5,5		170,500			
	VV		*Rýhy pro el. přípojku					
	VV		*pod asfaltem" (33,0*1,5)		49,500			
	VV		*pod chodníkem" (3,35*1,5)		5,025			
	VV		*pod volným terénem" (14,5*1,5)		21,750			
	VV		Součet		246,775			

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	74,448		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		VYKOPY		72,720			
	VV		VSAK		1,728			
	VV		Součet		74,448			
	FIG		Rozpad figury: VYKOPY					
	FIG		*Odkopávky pro založení objektu		0,000			
	FIG		(0,91+1,42+0,7)*24,0		72,720			
	FIG		Součet		72,720			
	FIG		Rozpad figury: VSAK					
	FIG		*výkop pro podzemní vsakovací boxy		0,000			
	FIG		((1,2*0,6*1,0)*2)*1,2		1,728			
	FIG		Součet		1,728			

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	33,650		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		PATKY		1,080			
	VV		RYHY		32,570			
	VV		Součet		33,650			
	FIG		Rozpad figury: PATKY					
	FIG		*Základové patky C25/30		0,000			
	FIG		*500x400x300, 18 ks		0,000			
	FIG		(0,5*0,4*0,3)*18		1,080			
	FIG		Součet		1,080			
	FIG		Rozpad figury: RYHY					
	FIG		*Rýhy pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*pod asfaltem" (33,0*0,8*0,5)		13,200			
	FIG		*pod chodníkem" (3,35*0,4*0,5)		0,670			
	FIG		*pod volným terénem" (14,5*1,2*0,5)		8,700			
	FIG		*rýhy pro venkovní kanalizaci		0,000			
	FIG		(25,0*0,5*0,8)		10,000			
	FIG		Součet		32,570			

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,090		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	VV		ZASYP		37,440			
	VV		ZASYP_RYHY		18,650			
	VV		Součet		56,090			
	FIG		Rozpad figury: ZASYP					
	FIG		*Zásypy v okolí nadzákladových stěn z tvarovek ze ztraceného bednění		0,000			
	FIG		((0,91-0,35)+(1,42-0,42))*24,0		37,440			
	FIG		Součet		37,440			
	FIG		Rozpad figury: ZASYP_RYHY					
	FIG		*Zásyp rýh pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*Rýhy pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*pod asfaltem" (33,0*0,4*0,5)		6,600			
	FIG		*pod volným terénem" (14,5*0,8*0,5)		5,800			
	FIG		*rýhy pro venkovní kanalizaci		0,000			
	FIG		(25,0*0,5*0,5)		6,250			
	FIG		Součet		18,650			

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	52,008		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		*rozprostření zbylé zeminy na pozemku					
	VV		VYKOPY+VSAK+PATKY+RYHY-(ZASYP+ZASYP_RYHY)		52,008			
	VV		Součet		52,008			
	FIG		Rozpad figury: VYKOPY					
	FIG		*Odkopávky pro založení objektu		0,000			
	FIG		(0,91+1,42+0,7)*24,0		72,720			
	FIG		Součet		72,720			
	FIG		Rozpad figury: VSAK					
	FIG		*výkop pro podzemní vsakovací boxy		0,000			
	FIG		((1,2*0,6*1,0)*2)*1,2		1,728			
	FIG		Součet		1,728			
	FIG		Rozpad figury: PATKY					
	FIG		*Základové patky C25/30		0,000			
	FIG		*500x400x300, 18 ks		0,000			
	FIG		(0,5*0,4*0,3)*18		1,080			
	FIG		Součet		1,080			
	FIG		Rozpad figury: RYHY					
	FIG		*Rýhy pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*pod asfaltem" (33,0*0,8*0,5)		13,200			
	FIG		*pod chodníkem" (3,35*0,4*0,5)		0,670			
	FIG		*pod volným terénem" (14,5*1,2*0,5)		8,700			
	FIG		*rýhy pro venkovní kanalizaci		0,000			
	FIG		(25,0*0,5*0,8)		10,000			
	FIG		Součet		32,570			
	FIG		Rozpad figury: ZASYP					
	FIG		*Zásypy v okolí nadzákladových stěn z tvarovek ze ztraceného bednění		0,000			
	FIG		((0,91-0,35)+(1,42-0,42))*24,0		37,440			
	FIG		Součet		37,440			
	FIG		Rozpad figury: ZASYP_RYHY					
	FIG		*Zásyp rýh pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*Rýhy pro el. přípojku		0,000			
	FIG		*pod asfaltem" (33,0*0,4*0,5)		6,600			
	FIG		*pod volným terénem" (14,5*0,8*0,5)		5,800			
	FIG		*rýhy pro venkovní kanalizaci		0,000			
	FIG		(25,0*0,5*0,5)		6,250			
	FIG		Součet		18,650			

6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,801		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		*obsyp chráničky el. přípojky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Rýhy pro el. přípojku					
			VV "pod asfaltem" (33,0*0,12*0,5)		1,980			
			VV "pod chodníkem" (3,35*0,12*0,5)		0,201			
			VV "pod volným terénem" (14,5*0,12*0,5)		0,870			
			VV "rýhy pro venkovní kanalizaci					
			VV (25,0*0,3*0,5)		3,750			
			VV Součet		6,801			
7	M	58337310	šterkopiesek frakce 0/4	t	13,602		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP šterkopiesek frakce 0/4					
			VV 6,801*2 Přepočtené koeficientem množství		13,602			
8	K	113107546	Odstanění podkladu živичných tl přes 250 do 300 mm při překopecch strojně pl přes 15 m2	m2	33,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Odstanění podkladů nebo krytů při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
			VV "odstranění asfaltové vozovky pro zhotovení el. přípojky, š. 1, 0 m					
			VV 33,0*1,0		33,000			
			VV Součet		33,000			
9	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopecch komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	3,350		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Rozebrání dlažeb a dílců při překopecch inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
			VV "rozebrání dlažby chodníku pro zhotovení el. přípojky, š. 1, 0 m					
			VV 3,35*1,0		3,350			
			VV Součet		3,350			
D 2		Zakládání						0,00
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,080		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
			VV PATKY		1,080			
			VV Součet		1,080			
			FIG Rozpad figury: PATKY					
			FIG "Základové patky C25/30		0,000			
			FIG "500x400x300, 18 ks		0,000			
			FIG (0,5*0,4*0,3)*18		1,080			
			FIG Součet		1,080			
11	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,250		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
			VV ZTRAC. BED		11,250			
			VV Součet		11,250			
			FIG Rozpad figury: ZTRAC. BED					
			FIG "Nadzákladové zdi ze ztraceného bednění		0,000			
			FIG "nad patkami, tl. 400 mm		0,000			
			FIG (1,25*0,5)*18		11,250			
			FIG Součet		11,250			
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,180		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od sviselice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			VV "viz směrné množství výztuže - "základy do bednění z betonových tvárnice - 40 kg/m3					
			VV "základy do bednění z betonových tvárnice - 40 kg/m3"					
			VV (ZTRAC. BED*0,4)*40/1000		0,180			
			VV Součet		0,180			
			FIG Rozpad figury: ZTRAC. BED					
			FIG "Nadzákladové zdi ze ztraceného bednění		0,000			
			FIG "nad patkami, tl. 400 mm		0,000			
			FIG (1,25*0,5)*18		11,250			
			FIG Součet		11,250			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
13	K	DMOK	D+M Obytný kontejner	ks	3,000		0,00	
			PP D+M Obytný kontejner					
			VV "objekt je tvořen 3 obytnými kontejnery					
			VV "obvodové stěny i vodorovné konstrukce tvořeny sendvičovými panely zateplenými izolací z PUR pěny (stěny - 50 mm, strop - 40 mm)					
			VV "včetně lakované povrchové úpravy (odstín určí architekt se stavebníkem)					
			VV "celkem 3 kontejnery					
			VV "včetně systémových klempířských výrobků a nátěrů					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
14	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	10,470		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
			VV PRICKY		10,470			
			VV Součet		10,470			
			FIG Rozpad figury: PRICKY					
			FIG "příčky z prefabrikovaných sendvičových panelů s izolačním jádrem z PUR pěny o tloušťce 50 mm		0,000			
			FIG (2,85*2,5)*2		14,250			
			FIG "odpočet otvorů		0,000			
			FIG -(0,9*2,1)*2		-3,780			
			FIG Součet		10,470			
15	M	55324612X	panel sendvičový sténový oboustranně profilovaný izolace PUR tl 50mm	m2	11,517		0,00	
			PP panel sendvičový sténový oboustranně profilovaný izolace PUR tl 50mm					
			VV "včetně nátěrů					
			VV PRICKY		10,470			
			VV Součet		10,470			
			FIG Rozpad figury: PRICKY					
			FIG "příčky z prefabrikovaných sendvičových panelů s izolačním jádrem z PUR pěny o tloušťce 50 mm		0,000			
			FIG (2,85*2,5)*2		14,250			
			FIG "odpočet otvorů		0,000			
			FIG -(0,9*2,1)*2		-3,780			
			FIG Součet		10,470			
			VV 10,47*1,1 Přepočtené koeficientem množství		11,517			
D 5		Komunikace pozemní						0,00
16	K	577145011X	D+M Obnovení asfaltové vozovky dopravního hřiště po zhotovení el. přípojky	m2	33,000		0,00	
			PP D+M Obnovení asfaltové vozovky dopravního hřiště po zhotovení el. přípojky					
			VV 33,0*1,0		33,000			
			VV Součet		33,000			
17	K	596211110X	D+M Znovuvydláždění části chodníku po zhotovení el. přípojky	m2	3,350		0,00	
			PP D+M Znovuvydláždění části chodníku po zhotovení el. přípojky					
			VV 3,35*1,0		3,350			
			VV Součet		3,350			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
18	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
			PP Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídla na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
			VV "900x2100 - 2 ks					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
19	M	55331483X	záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00	
			PP záruběň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny rozměru 900/1970, 2100mm					
			VV "900x2100 - 2 ks					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
D 8		Vedení trubní dálková a přípojná						0,00
20	K	871313162X	D+M Venkovní kanalizační potrubí DN150	m	25,000		0,00	
			PP D+M Venkovní kanalizační potrubí DN150					
			VV "PVC, DN150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,0				25,000	
	VV		Součet				25,000	
21	K	871373126X	D+M PVC revizní šachta DN500	kus	1,000		0,00	
	PP		D+M PVC revizní šachta DN500					
	VV		*1 ks vývod DN150 + 1 ks přívod DN150				1,000	
	VV		1				1,000	
	VV		Součet					
22	K	897171136X	D+M Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod osazené do hloubky do 4 m objemu do 10 m3, včetně napojení na svody dešťové vody	m3	0,605		0,00	
	PP		D+M Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod osazené do hloubky do 4 m o celkovém akumulčním objemu do 10 m3,					
	VV		volné napojení na svody dešťové vody					
	VV		*včetně napojení na svody dešťové vody					
	VV		*podzemní vsakovací blok dešťové vody					
	VV		*1200x600x420, 2 ks					
	VV		(1,2*0,6*0,42)*2				0,605	
	VV		Součet				0,605	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
23	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje					
	VV		*PHP práškový 6 kg, 2 ks				2,000	
	VV		2				2,000	
	VV		Součet					
24	M	44932415	přístroj hasicí ruční pěnový nástěnný hasební schopnost 21A, 75F	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		přístroj hasicí ruční pěnový nástěnný hasební schopnost 21A, 75F					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
25	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot z bourání komunikací do 1 km	t	23,397		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		*vybouraný asfalt				23,397	
	VV		23,397				23,397	
	VV		Součet					
26	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot z bourání komunikací	t	23,397		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další					
	VV		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		*vybouraný asfalt, vzdálenost skládky cca 2 km				23,397	
	VV		23,397				23,397	
	VV		Součet					
27	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot z bourání komunikací na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,397		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		*vybouraný asfalt				23,397	
	VV		23,397				23,397	
	VV		Součet					
28	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	23,397		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03					
	VV		02					
	VV		*vybouraný asfalt				23,397	
	VV		23,397				23,397	
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
29	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	28,154		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná					
			dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
30	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	60,970		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		PODLAHOVA, PLOCHA				60,970	
	VV		Součet				60,970	
	FIG		Rozpad figury: PODLAHOVA, PLOCHA					
	FIG		*Podlahová plocha (skladba VO 1.1)				0,000	
	FIG		(8,7+43,57+8,7)				60,970	
	FIG		Součet				60,970	
31	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	64,019		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm					
	VV		60,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				64,019	
32	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,090		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v					
			objektech výšky do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
33	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, větší Ø přes 35 mm					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		40,0				40,000	
	VV		Součet				40,000	
34	M	34571351	trubka elektroinstalční ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		trubka elektroinstalční ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
	VV		40*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				42,000	
35	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm,					
	VV		bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		*vodič CYA 1x16 mm2				20,000	
	VV		20,0				20,000	
	VV		Součet					
36	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
	VV		20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				23,000	
37	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a					
	VV		průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		40,0				40,000	
	VV		Součet				40,000	
38	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	VV		40*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				46,000	
39	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	163,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		*CYKY 3x1,5 mm2				115,0	
	VV		115,0				115,000	
	VV		*CYKY 3x2,5 mm2				48,0	
	VV		48,0				163,000	
	VV		Součet					
40	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	132,250		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		*CYKY 3x1,5 mm2					
	VV		115,0				115,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				115,000	
	VV		115*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				132,250	
41	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	48,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		*CYKY 3x2,5 mm2					
	VV		48,0		48,000			
	VV		Součet		48,000			
42	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	35713116X	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek. 317x364x103 mm, bílá	kus	1,000		0,00	
	PP		rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 18 modulárních jednotek. 317x364x103 mm, bílá					
	VV		*Počet řad 1, počet modulů 18, materiál plast, rozměr 317x364x103mm (v x š x h), barva bílá					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	74131006X	D+M spínač sériový č. 5	kus	6,000		0,00	
	PP		D+M spínač sériový č. 5					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální					
	VV		spínačů, řazení 1-jednopolových					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
46	M	34535000	spínač kompletní, zapuštěný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		spínač kompletní, zapuštěný, jednopolový, řazení 1, šroubové svorky					
47	M	34539064	spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		spínač jednopolový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky					
48	M	34539000	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So šroubové svorky					
49	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		kryt spínače jednoduchý					
50	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		rámeček jednonásobný					
51	K	741311065X	D+M instalační vypínač	kus	2,000		0,00	
	PP		D+M instalační vypínač					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	74131198X	D+M Napojení na distribuční síť nízkého napětí	kpl	1,000		0,00	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou					
	VV		*napojení bude zajištěno ze stávající přípojky vedené na pozemku investora v areálu dopravního hřiště					
	VV		*v objektu bude přípojovací skříň RE s elektroměrem a hlavním jističem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	K	741313007	Montáž zásuvky (polo)zapusťené bezšroubové připojení 2P + PE nástěnné nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení nástěnných nebo do parapetních kanálů 2P + PE					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		14+14		28,000			
	VV		Součet		28,000			
54	M	34555235	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		14+14		28,000			
	VV		Součet		28,000			
55	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupolových nn do 25 A s krytem					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	35829022	chránič proudový 2-pólový kombinovaný s jističem vypínací charakteristika B 16A	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		chránič proudový 2-pólový kombinovaný s jističem vypínací charakteristika B 16A					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	35829020	chránič proudový 2-pólový kombinovaný s jističem vypínací charakteristika B 10A	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		chránič proudový 2-pólový kombinovaný s jističem vypínací charakteristika B 10A					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	741322111	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 čtyřpólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednoduchých					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	M	3588953X	svodič přepětí T1+T2	kus	1,000		0,00	
	PP		svodič přepětí pro fotovoltaické systémy IP67 třídy T1+T2, provedení 2+4					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		*T1 + T2 (B+C)					
	VV		*4 póly					
	VV		*4 moduly					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		*minimálně IP40, teplota chromatičnosti přibližně 4000 K, index podání barev Ra nejméně 80					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
61	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm					
	VV		*specifikace viz TZ - Silnoproudá elektroinstalace a výkaz výměr pro silnoproudou elektroinstalaci					
	VV		*minimálně IP40, teplota chromatičnosti přibližně 4000 K, index podání barev Ra nejméně 80					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,080		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
63	K	762511153	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na nebrusšených na pero a drážku šroubovaných	m2	60,970		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebrusšených, tloušťky desky 16 mm					
	VV		PODLAHOVA, PLOCHA		60,970			
	VV		Součet		60,970			
	FIG		Rozpad figury: PODLAHOVA_PLOCHA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			FIG *Podlahová plocha (skladba VO 1.1)			0,000		
			FIG (8,7+43,57+8,7)			60,970		
			FIG Součet			60,970		
64	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,498		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
65	K	763121622	Montáž desek tl 15 mm na nosnou kci SDK stěna přesazena	m2	42,838		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Stěna přesazena ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm					
	VV		SDK, OBKLAD		42,838			
	VV		Součet		42,838			
	FIG		Rozpad figury: SDK_OBKLAD					
	FIG		*Obložení SDK deskou protipožární		0,000			
	FIG		*EI 30 DP1		0,000			
	FIG		(21,135*2,5)		52,838			
	FIG		*odpočet otvorů		0,000			
	FIG		-(1,0*1,0*2+1,0*2,0*4)		-10,000			
	FIG		Součet		42,838			
66	M	59030029	deska SDK protipožární DF tl 15mm	m2	44,980		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		deska SDK protipožární DF tl 15mm					
	VV		42,838*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		44,980			
67	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	42,838		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Stěna přesazena ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		SDK, OBKLAD		42,838			
	VV		Součet		42,838			
	FIG		Rozpad figury: SDK_OBKLAD					
	FIG		*Obložení SDK deskou protipožární		0,000			
	FIG		*EI 30 DP1		0,000			
	FIG		(21,135*2,5)		52,838			
	FIG		*odpočet otvorů		0,000			
	FIG		-(1,0*1,0*2+1,0*2,0*4)		-10,000			
	FIG		Součet		42,838			
68	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,630		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
69	K	764216600X	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 100 mm	m	11,700		0,00	
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm					
	VV		*1000x2000 mm - 7 ks					
	VV		(1,0)*7		7,000			
	VV		*2700x2000 mm - 1 ks					
	VV		(2,7)*1		2,700			
	VV		*1000x1000 mm - 2 ks					
	VV		(1,0)*2		2,000			
	VV		Součet		11,700			
70	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm					
	VV		*1000x2000 mm - 7 ks					
	VV		7*2		14,000			
	VV		*2700x2000 mm - 1 ks					
	VV		1*2		2,000			
	VV		*1000x1000 mm - 2 ks					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		20,000			
71	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,011		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
72	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	19,400		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		*1000x2000 mm - 7 ks					
	VV		(1,0*2,0)*7		14,000			
	VV		*2700x2000 mm - 1 ks					
	VV		(2,7*2,0)*1		5,400			
	VV		Součet		19,400			
73	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	19,400		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
74	K	766622217	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky					
	VV		*1000x1000 mm - 2 ks					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
75	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2					
	VV		*1000x1000 mm - 2 ks					
	VV		(1,0*1,0)*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	K	76660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		*900x2100 - 2 ks					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	61162003	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch dýhovaný plně 900x1970-2100mm					
78	K	76660611X	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do celostěnových panelů	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do betonové konstrukce jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		*1000x2000 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	M	61140505	dveře jednokřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		dveře jednokřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2					
	VV		*1000x2000 mm					
	VV		(1,0*2,0)		2,000			
	VV		Součet		2,000			
80	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,779		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
81	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,970		0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	VV		PODLAHOVA, PLOCHA		60,970			
	VV		Součet		60,970			
	FIG		Rozpad figury: PODLAHOVA, PLOCHA					
	FIG		*Podlahová plocha (skladba VO 1.1)		0,000			
	FIG		(8,7+43,57+8,7)		60,970			
	FIG		Součet		60,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	M	28411143	podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm	m2	67,067		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			podlahovina vinylová homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, s nopy, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1 tl 2,00mm					
VV			60,97*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		67,067			
83	K	776411115	Montáž soklíku nebo lišty obvodové pro podlahy povlakové lepené	m	47,980		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Montáž lišt obvodových nebo soklíků lepených					
VV			*obvod					
VV			47,98		47,980			
VV			Součet		47,980			
84	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	48,940		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			lišta soklová PVC 16x60mm					
VV			47,98*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,940			
85	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,207		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
86	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	42,838		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			SDK_ OBKLAD		42,838			
VV			Součet		42,838			
FIG			Rozpad figury: SDK_OBKLAD					
FIG			*Obložení SDK deskou protipožární		0,000			
FIG			*El 30 DP1		0,000			
FIG			(21,135*2,5)		52,838			
FIG			*odpočet otvorů		0,000			
FIG			~(1,0*1,0*2+1,0*2,0*4)		-10,000			
FIG			Součet		42,838			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
87	K	46061112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	50,850		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
VV			*pod asfaltem" 33,0		33,000			
VV			*pod chodníkem" 3,35		3,350			
VV			*pod volným terénem" 14,5		14,500			
VV			Součet		50,850			
88	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 20 do 25 cm	m	50,850		0,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm					
VV			*pod asfaltem" 33,0		33,000			
VV			*pod chodníkem" 3,35		3,350			
VV			*pod volným terénem" 14,5		14,500			
VV			Součet		50,850			