




SEVEROZÁPADNÝ POHĽAD
M 1:100




SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD
M 1:100



JUHOZÁPADNÝ POHĽAD
M 1:100



JUHOVÝCHODNÝ POHĽAD
M 1:100





VYSVETLIVKY:

A	NOVÉ OPLÁŠTENIE Z PLECHOVEJ KRYTINY
B	ŽELEZOBETÓNOVÉ OBYODOVÉ VÝPLŇOVÉ STENY
C	DVOJKRIDLOVÁ POSUVNÁ BRÁNA
D	OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTREŠKU
E	PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA
F	DAŽDOVÉ ZVODY A ŽLABY
G	PRESVETLOVACÍ PÁS Z KOMÓRKOVÉHO LEXANU
H	OCELOVÁ BRÁNA
I	OCELOVÉ ZÁBRADLIE

POZNÁMKY:

- PO UKONČENÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ÚNOSNOSŤ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY (150 kPa). PRI NEVHODNÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROCH JE POTREBNÉ POSÚDIŤ ZÁKLADY A NADIMENZOVAŤ ICH NA KONKRÉTNÉ ZÁKLADOVÉ POMERY.
- PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE NUTNÉ VYZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHOD VODOVODNÉHO POTRUBIA CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU. PRED ZABETÓNOVANÍM PODKLADNÉHO BETÓNU JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY VODOVODU.
- NAVROVANÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY SÚ NAVRHNUTÉ Z BETÓNU TRIEDY C20/25, VYSTUŽENÉ BETONÁRSKOU OCELOU B500B. ÚNOSNOSŤ $R_{bt} = 150 \text{ kPa}$.
PODKLADNÝ BETÓN BUDE Z BETÓNU TRIEDY C20/25 VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU Ø6 150x150 mm, ALT. BUDE POUŽITÁ KOMPOZITNÁ VÝSTUŽ, ALEBO PP VLÁKNA FIBROFOR.
- NOSNÚ ČASŤ EXISTUJÚCEJ STAVBY TVORIA OCELOVÉ STĽPY. NOSNÚ ČASŤ NAVRHOVANEJ PRÍSTAVBY BUDE TVORIŤ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA.
ŽELEZOBETÓNOVÉ OBYODOVÉ STENY BUDÚ PLNÍŤ FUNKCIU VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE. MAŠTAL BUDE OPLÁŠTENÁ LAKOVANÝM TRAPÉZOVÝM PLECHOM, KOTVENÝM DO OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. STREŠNÝ PLÁŠŤ TVORÍ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA.
- RELATÍVNA VÝŠKA +0,000 JE NAVRHNUTÁ NA VÝŠKE PODLAHY 1. NP - PŘIBLIŽNE 250 mm NAD ÚROVŇOU TERÉNU.
- VÝPISY OKIEN A DVERÍ A KONKRÉTNÉ RIEŠENIA KLAMPIARSKÝCH, STOLÁRSKÝCH A ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV NIE SÚ SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- V PROJEKTE NIE JE UVÁDZANÝ PRÍSLUŠNÝ SPOJOVACÍ A KOTEVNÝ MATERIÁL - POUŽITÝ MATERIÁL ZÁVISÍ OD ZHOTOVITEĽA STAVBY.
- VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PREDCHÁDZA TVAROMIESTNA OBHLIADKA OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.
NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ. POPIS KONŠTRUKCIÍ JE NA ZÁKLADE PREDPOKLADU, KTORÝ UDÁVA TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY A INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH MAJITEĽOM OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM č. 618/2003/ VŠETKY PRÁVA K TECHNICKÉMU RIEŠENIU DOKUMENTÁCIE PRINÁLEŽIA VYHRADNE AUTORovi NÁVRHU A BEZ SÚHLASU NESMIE BYŤ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA KOPÍROVANÁ, ROZMNOŽOVANÁ A NIE JE DOVOLENÉ JU POSTÚPIŤ TRETIŤ OSOBÁM. PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA JE MOŽNÉ S DOKUMENTÁCIU NAKLADAŤ V POTREBNOM ROZSAHU.

  ING. LUKÁŠ PIDA PROJEKTOVANIE STAVIEB IČO: 47 686 685 REG. Č. AUTORIZÁCIE 74BB*11	Pečiatka:	Pare:
Stav k 04.09.2026	Ing. Lukáš PIDA	
Zodpovedný projektant:	Ing. Lukáš PIDA	
Projektant:	Ing. Lukáš PIDA	
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MAŠTALE PRE VOĽNÉ USTAJNENIE HD, p.č. 606/10, PICHNE	Diel:	ASR
	Stupeň PD:	PSO
Objekt:	Formát:	7,5 x A4
Miesto: k.ú. Pichne parc. č. C KN 606/10	Dátum:	08/2026
Stavebník: JRD PICHNE, s.r.o. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné	Číslo zákazky:	44/2026
	Kotované:	mm
	Mierka:	M 1:100
Predmet výkresu: POHĽADY NOVÝ STAV	Číslo výkresu:	09