

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy, Pichne

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silá...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 22. 10. 2026

Objednávateľ:

JRD Pichne s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 361,14
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	75 361,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	75 361,14	23,00%	17 333,06

Cena s DPH	v EUR	92 694,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy, Pichne

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silá...

Miesto:

Dátum:

22. 10. 2026

Objednávateľ:

JRD Pichne s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

75 361,14

HSV - Práce a dodávky HSV

75 361,14

1 - Zemné práce	7 111,55
2 - Zakladanie	273,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	190,64
5 - Komunikácie	21 002,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 256,35
8 - Rúrové vedenie	6 591,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 656,61
99 - Presun hmôt HSV	10 277,77

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 361,14

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy, Pichne

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silá...

Miesto:

Dátum: 22. 10. 2026

Objednávateľ:

JRD Pichne s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 361,14

D		HSV	Práce a dodávky HSV					75 361,14
D		1	Zemné práce					7 111,55
1	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	45,600	2,42	110,35	
VV			38*1,2 "na paneloch		45,600			
VV			Súčet		45,600			
2	K	113157325.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 540 mm, -0,72000t	m2	856,970	3,10	2 656,61	
VV			11,54*38		438,520			
VV			18,54*7,5+10*33,75-5*5/2		464,050			
VV			-(38*1,2)		-45,600			
VV			Súčet		856,970			
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	50,000	28,55	1 427,50	
VV			1,0*1,0*50		50,000			
VV			Súčet		50,000			
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	1,56	23,40	
VV			50*0,3		15,000			
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m a zásyp rigola	m3	40,188	2,12	85,20	
VV			50-9,812		40,188			
VV			Súčet		40,188			
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,812	5,03	49,35	
VV			1*1*50-5-35,188		9,812			
VV			Súčet		9,812			
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,188	24,75	870,90	
VV			0,9*1*50-3,14*0,25*0,25*50		35,188			
VV			Súčet		35,188			
8	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	75,955	24,86	1 888,24	
VV			(35,188+5,0)*1,89 "PREPOČET NA t		75,955			
VV			Súčet		75,955			
D		2	Zakladanie					273,79
9	K	279311210.S	Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií cementovou vysokopevnostnou maltou, vysprávka priemeru nad 50 do 200 mm hr. do 30 mm-50% vnútorné steny	m2	41,800	6,55	273,79	
VV			38*2,2*0,5		41,800			
VV			Súčet		41,800			
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					190,64
10	K	382127842.S	Montáž prefabrik. dielcov silážných žľabov, stien, hnojísk hmotnosti do 1.5t - výmena	ks	4,000	47,66	190,64	
D		5	Komunikácie					21 002,73
11	K	561291111.S	Podklad plochy zo štrkopiesku pod rúrové vedenie	m3	5,000	61,38	306,90	
VV			50*1*0,1		5,000			
VV			Súčet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 390 mm	m2	856,970	24,15	20 695,83
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							27 256,35
13	K	627991037.S	Tesnenie škár obvodových panelov vysokopevnostou maltou včetně penetrácie	m	44,000	18,03	793,32
	VV		2,2*2*10		44,000		
	VV		Súčet		44,000		
14	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou 40%	m2	33,440	2,58	86,28
	VV		38*2,2*0,4		33,440		
	VV		Súčet		33,440		
15	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 270 mm	m3	69,608	165,20	11 499,24
	VV		(18,54*7,5+10*33,75-5*5/2)*0,15		69,608		
	VV		Súčet		69,608		
16	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	13,094	17,23	225,61
	VV		(7,5+18,54+7,5+10+10+33,75)*0,15		13,094		
	VV		Súčet		13,094		
17	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	13,094	5,96	78,04
18	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	902,570	4,91	4 431,62
	VV		856,97+45,6		902,570		
	VV		Súčet		902,570		
19	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	54,720	1,20	65,66
	VV		9,120+45,6		54,720		
	VV		Súčet		54,720		
20	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	13,680	5,22	71,41
	VV		54,72*0,25 "Prepočítané koeficientom množstva		13,680		
	VV		Súčet		13,680		
21	K	631315811.S	Cementový poter z betonárky, trieda C20/25, hr. 150 mm	m2	429,400	22,30	9 575,62
	VV		11,30*38		429,400		
	VV		Súčet		429,400		
22	K	632451507.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu,, vo vonkajších priestoroch, hr. 20 mm 20%	m2	9,120	47,10	429,55
	VV		45,6*0,2		9,120		
	VV		Súčet		9,120		
D 8 Rúrové vedenie							6 591,70
23	K	871424056.S	Montáž kanalizačného potrubia PVC DN 500	m	50,000	4,10	205,00
24	M	286140011900.S	Rúra PVC s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 500 dl. 5 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu - 50	ks	10,000	604,98	6 049,80
25	K	877424152.S	Montáž kanalizačných tvaroviek korugovaných DN 500 včetně dodávky	ks	3,000	112,30	336,90
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 656,61
26	K	919724211.S	Rezanie priečných škár v betónovom kryte , š. 5 mm	m	72,700	14,37	1 044,70
	VV		2*7,5+5*11,54		72,700		
	VV		Súčet		72,700		
27	K	931971020.S	Tesnenie škár panelov vodorovnej plochy vysokopevnostnou maltou	m	18,000	7,59	136,62
	VV		15*1,2		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
28	K	976016111.S	Vybúranie prefabrikovaných dielov poškodených zbytkov- železobetónových, -0,14500t	m	8,800	19,76	173,89
	VV		4*2,2		8,800		
	VV		Súčet		8,800		
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m- panelov	t	1,276	15,90	20,29
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-30m	t	7,656	1,71	13,09
	VV		1,276*6 "Prepočítané koeficientom množstva		7,656		
	VV		Súčet		7,656		
31	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km - na stavenisku	t	627,734	2,02	1 268,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		99	Presun hmôt HSV				10 277,77
32	K	998145421.S	Presun hmôt pre obj.8144 okrem síl, zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.z dielcov betónových	t	1 787,439	5,75	10 277,77