

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

Objekt:

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, Ľubiša

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ:

AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

IČO:

36454575

IČ DPH:

SK2020024039

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	118 089,98
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	118 089,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	118 089,98	23,00%	27 160,70

Cena s DPH	v EUR	145 250,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

Objekt:

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, Ľubiša

Miesto:

Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida -
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	118 089,98
HSV - Práce a dodávky HSV	54 141,58
1 - Zemné práce	4 526,08
2 - Zakladanie	7 229,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	20 290,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 429,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 364,31
99 - Presun hmôt HSV	1 301,43
PSV - Práce a dodávky PSV	61 457,61
762 - Konštrukcie tesárske	3 756,23
764 - Konštrukcie klampiarske	1 990,71
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 556,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	49 255,73
783 - Nátery	3 898,38
N02 - Elektroinštalácia	597,33
N00 - Vodovodná prípojka	1 893,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	118 089,98

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

Objekt:

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, Ľubiša

Miesto:

Objednávateľ:

AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

8. 10. 2026

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Prejektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 089,98

D		HSV	Práce a dodávky HSV					54 141,58
D		1	Zemné práce					4 526,08
1	K	113157324.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm, -0,56000t	m2	378,000	4,05	1 530,90	
VV		8*21+10*21			378,000			
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	378,000	1,13	427,14	
VV		378			378,000			
VV		Súčet			378,000			
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,499	26,40	1 280,37	
VV		64,78*0,5*1,1			35,629			
VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*1,1			12,870			
VV		Súčet			48,499			
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,550	3,20	46,56	
VV		48,499*0,3			14,550			
VV		Súčet			14,550			
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	426,499	2,12	904,18	
VV		378+48,499			426,499			
VV		Súčet			426,499			
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	426,499	0,79	336,93	
D		2	Zakladanie					7 229,17
7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	378,000	0,23	86,94	
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,409	45,30	199,73	
VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*0,1			1,170			
VV		64,78*0,5*0,1			3,239			
VV		Súčet			4,409			
9	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	44,090	105,20	4 638,27	
VV		64,78*0,5*1,0			32,390			
VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*1,0			11,700			
VV		Súčet			44,090			
10	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	52,908	13,20	698,39	
VV		64,78*0,3*2			38,868			
VV		(10+8+2,7+2,7)*0,3*2			14,040			
VV		Súčet			52,908			
11	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	52,908	2,50	132,27	
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,543	955,00	1 473,57	
VV		44,090*0,035			1,543			
VV		Súčet			1,543			
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					20 290,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	110,273	102,30	11 280,93
	VV		64,78*1,25*2*0,5		80,975		
	VV		64,78*0,4*0,2		5,182		
	VV		13,25*2*0,5*2		26,500		
	VV		-4*2*2*0,5		-8,000		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,2*1,2		5,616		
	VV		Súčet		110,273		
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	505,884	13,20	6 677,67
	VV		64,78*1,25*2*2		323,900		
	VV		64,78*0,4*2		51,824		
	VV		13,25*2*2*2		106,000		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*2*1,2		56,160		
	VV		Súčet		505,884		
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	505,884	2,50	1 264,71
16	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	252,942	4,22	1 067,42
	VV		505,884/2		252,942		
	VV		Súčet		252,942		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 429,86
17	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 240 mm	m3	127,164	102,10	12 983,44
	VV		(8*20,61+10*20,61+64,78*7,36)*0,15		127,164		
	VV		Súčet		127,164		
18	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	16,590	13,20	218,99
	VV		(20,61-2,7+64,78+10+20,61-2,7)*0,15		16,590		
	VV		Súčet		16,590		
19	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	16,590	2,50	41,48
20	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	847,761	4,22	3 577,55
	VV		(8*20,61+10*20,61+64,78*7,36)		847,761		
	VV		Súčet		847,761		
21	K	631501111.S	Násyp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	113,400	18,40	2 086,56
	VV		378*0,30		113,400		
	VV		Súčet		113,400		
22	K	634920033.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	94,880	5,50	521,84
	VV		8*2+10*2+7,36*8		94,880		
	VV		Súčet		94,880		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 364,31
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m-50%	m2	214,422	5,50	1 179,32
	VV		64,78*6,62*0,5		214,422		
	VV		Súčet		214,422		
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,251	15,22	125,58
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-do 30m	t	49,506	1,20	59,41
	VV		8,251*6 "Prepočítané koeficientom množstva		49,506		
	VV		Súčet		49,506		
D 99			Presun hmôt HSV				1 301,43
26	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,414	35,60	14,74
27	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	0,414	8,50	3,52
28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	104,323	12,30	1 283,17
D PSV			Práce a dodávky PSV				61 457,61
D 762			Konštrukcie tesárske				3 756,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 100 - 224 cm ² -50% -prístavba	m	518,240	3,50	1 813,84
	VV		64,78*8 "Prekrytie prístrešku		518,240		
	VV		Súčet		518,240		
30	M	605420000200	Drevené hranoly plochy 120-244 cm ²	m ³	6,219	265,00	1 648,04
	VV		518,24*0,1*0,12		6,219		
	VV		Súčet		6,219		
31	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	6,219	22,30	138,68
32	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,600	4,37	155,67
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 990,71
33	K	764352221.S	Žľaby z plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 200 mm	m	64,780	25,60	1 658,37
34	K	764359212.S	Kotlík kónický z PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,50	59,00
35	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	8,120	29,40	238,73
	VV		4,06*2		8,120		
	VV		Súčet		8,120		
36	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	18,710	1,85	34,61
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							2 556,56
37	K	765356501.S	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, a krytiny z ohýbaného trapézového plechu, sklon strechy nad 45°, -0,0056t	m ²	1 122,571	2,15	2 413,53
	VV		2*3,14*6,62/2*64,78		1 346,569		
	VV		3,14*6,62/2*6,62/2*2/2		34,402		
	VV		-4*4,3*2-3,5*4*16		-258,400		
	VV		Súčet		1 122,571		
38	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,130	5,93	143,03
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							49 255,73
39	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m ²	110,594	10,20	1 128,06
	VV		3,14*6,8*6,8/2*2		145,194		
	VV		-(13,25*2-4*2,3)*2		-34,600		
	VV		Súčet		110,594		
40	M	138310001300.S 1	Plech na opláštenie haly	m ²	116,124	9,90	1 149,63
	VV		110,594*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		116,124		
	VV		Súčet		116,124		
41	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním-prístavba	m ²	425,605	11,20	4 766,78
	VV		64,78*6,57		425,605		
	VV		Súčet		425,605		
42	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m ²	425,605	9,90	4 213,49
	VV		386,913636363636*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		425,605		
	VV		Súčet		425,605		
43	K	767431001.S	Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných plechov a doplnenie poškodených prvkov OK , hala	m ²	1 227,063	12,10	14 847,46
	VV		2*3,14*6,8/2*64,78		1 383,183		
	VV		-(3,66-1,25)*64,78		-156,120		
	VV		Súčet		1 227,063		
44	M	138310001100	Plech trapézový ohýbaný na zastrešenie	m ²	1 263,875	9,70	12 259,59
	VV		1227,063*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		1 263,875		
	VV		Súčet		1 263,875		
45	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	64,780	7,10	459,94
	VV		64,78		64,780		
	VV		Súčet		64,780		
46	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	64,780	25,83	1 673,27
	VV		64,78		64,780		
	VV		Súčet		64,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	767852127.S	Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu pomocou chemických kotiev	ks	19,000	34,11	648,09
48	M	553430015250.S	Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú kotvu, dĺžky do 400 mm	ks	19,000	25,10	476,90
49	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	4,000	27,74	110,96
50	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	4,000	112,00	448,00
51	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	4,000	46,72	186,88
52	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m x 1,6 m	ks	4,000	254,00	1 016,00
53	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000	66,69	266,76
54	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	295,01	590,02
55	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom	ks	2,000	354,00	708,00
56	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	2,000	217,85	435,70
57	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 12,25 m x 1,6 m	ks	2,000	512,00	1 024,00
58	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- vážnice IPE100	kg	577,182	1,90	1 096,65
	VV		19*3,66*8,3		577,182		
	VV		Súčet		577,182		
59	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, vážniky prierez do 100 mm	t	0,577	1 066,18	615,19
	VV		577,182*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva		0,577		
	VV		Súčet		0,577		
60	K	767920860.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	18,000	25,00	450,00
	VV		16+2		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
61	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t- pomocnej konštrukcie na opláštenie	kg	253,980	1,10	279,38
	VV		17*1,8*8,3		253,980		
	VV		Súčet		253,980		
62	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	506,230	0,80	404,98
D	783		Nátery				3 898,38
63	K	783120430.S	Syntetický náter - oceľových konštrukcií B stredných, bez masky	m2	201,500	8,40	1 692,60
	VV		15,5*13		201,500		
	VV		Súčet		201,500		
64	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základné	m2	201,500	2,60	523,90
65	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním-40%	m2	80,600	1,76	141,86
	VV		15,5*13*0,4		80,600		
	VV		Súčet		80,600		
66	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním 60%	m2	120,900	8,40	1 015,56
	VV		15,5*13*0,6		120,900		
	VV		Súčet		120,900		
67	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	228,026	2,30	524,46
	VV		518,24*(0,1+0,12)*2		228,026		
	VV		Súčet		228,026		
D	N02		Elektroinštalácia				597,33
68	K	210190003	Montáž rozvádzača a napojenie istiacej skrine do váhy 100 kg	kpl	1,000	77,33	77,33
69	M	357140000100	Rozvádzač nástenný	ks	1,000	520,00	520,00
D	N00		Vodovodná prípojka				1 893,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,920	46,91	371,53
	VV		12*0,6*1,1		7,920		
	VV		Súčet		7,920		
71	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,376	13,26	31,51
	VV		7,92*0,3		2,376		
	VV		Súčet		2,376		
72	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,920	2,12	16,79
73	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,600	0,88	3,17
	VV		7,92-4,32		3,600		
	VV		Súčet		3,600		
74	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,320	5,03	21,73
	VV		12*0,6*0,6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
75	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,880	24,75	71,28
	VV		12*0,6*0,4		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
76	M	583373430	Strkopiesok 8-32a	t	4,810	26,82	129,00
	VV		2,88*1,67		4,810		
	VV		Súčet		4,810		
77	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,720	65,81	47,38
	VV		12*0,6*0,1		0,720		
	VV		Súčet		0,720		
78	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia	m	12,000	1,03	12,36
79	M	286130033600.S	Rúra na vodu 50x4,6x100 m	m	12,000	4,57	54,84
80	M	286530020300.S	Koleno 90°, na vodu, plyn D 50 mm	ks	1,000	9,62	9,62
81	K	891213321	Montáž ventilu mechanického a plavákového na vonkajších radoch DN 50	ks	2,000	15,46	30,92
82	M	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	65,90	65,90
83	M	422010000200	Filter s vložkou	ks	1,000	59,35	59,35
84	K	722190405.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	4,000	13,69	54,76
85	K	722222018.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32-50	ks	4,000	7,09	28,36
86	M	551110029610.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 32, DN 50 na pitnú vodu,	ks	4,000	57,06	228,24
87	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	62,000	1,56	96,72
88	K	722172306.S	Montáž vodovodného potrubia zváraním PN 10 D 32 mm	m	50,000	9,28	464,00
89	M	286140018900.S	Rúra D 32x2,9 mm , systém pre rozvod pitnej vody	m	50,000	1,92	96,00