

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné utajnenie HD p.č. 307, Ľubiša

Objekt:

01o - SO-Stavebné úpravy m...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

Agroprodukt Ľubiša s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 091,19
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	124 091,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	124 091,19	23,00%	28 540,97

Cena s DPH	v EUR	152 632,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné utajnenie HD p.č. 307, Ľubiša
Objekt: 01o - SO-Stavebné úpravy m...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	124 091,19
HSV - Práce a dodávky HSV	68 006,81
1 - Zemné práce	5 894,67
2 - Zakladanie	7 197,79
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 366,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 597,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 303,49
99 - Presun hmôt HSV	6 646,83
PSV - Práce a dodávky PSV	54 720,09
762 - Konštrukcie tesárske	3 408,58
764 - Konštrukcie klampiarske	4 588,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	43 777,95
783 - Nátery	2 945,56
N02 - Elektroinštalácia	1 364,29

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

124 091,19

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné utajnenie HD p.č. 307, Ľubiša

Objekt: 01o - SO-Stavebné úpravy m...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 091,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 006,81

D 1

Zemné práce

5 894,67

1	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	655,290	2,10	1 376,11
VV		51,3*(3,5+3,8)+51,3*1+15,3*(5+10)			655,290		
VV		Súčet			655,290		
2	K	113157323.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	655,290	2,90	1 900,34
VV		655,29			655,290		
VV		Súčet			655,290		
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	65,529	1,13	74,05
VV		655,29*0,1			65,529		
VV		Súčet			65,529		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	46,915	36,20	1 698,32
VV		36,3*2*0,5*1,1			39,930		
VV		(10+2,7)*0,5*1,1			6,985		
VV		Súčet			46,915		
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,915	13,26	622,09
VV		46,915			46,915		
VV		Súčet			46,915		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,444	1,20	134,93
VV		46,915+65,529			112,444		
VV		Súčet			112,444		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	112,444	0,79	88,83

D 2

Zakladanie

7 197,79

8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	655,290	0,23	150,72
VV		655,29			655,290		
VV		Súčet			655,290		
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,265	67,59	288,27
VV		(10+2,7)*0,5*0,1			0,635		
VV		36,3*2*0,5*0,1			3,630		
VV		Súčet			4,265		
10	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	42,650	101,30	4 320,45
VV		36,3*2*0,5*1,0			36,300		
VV		(10+2,7)*0,5*1,0			6,350		
VV		Súčet			42,650		
11	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	51,180	15,60	798,41
VV		36,3*2*0,3*2			43,560		
VV		(10+2,7)*0,3*2			7,620		
VV		Súčet			51,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	51,180	2,20	112,60
13	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,493	1 023,00	1 527,34
	VV		42,65*0,035		1,493		
	VV		Súčet		1,493		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				18 366,34
14	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	89,852	101,30	9 102,01
	VV		36,3*2*0,5*2		72,600		
	VV		36,3*0,2*0,4		2,904		
	VV		15,3*2*0,25*2		15,300		
	VV		-4*2*2*0,25		-4,000		
	VV		(10+2,7)*0,2*1,2		3,048		
	VV		Súčet		89,852		
15	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	440,320	15,50	6 824,96
	VV		36,3*2*2*2		290,400		
	VV		36,3*2*0,4		29,040		
	VV		15,3*2*2*2		122,400		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(10+2,7)*2*1,2		30,480		
	VV		Súčet		440,320		
16	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	440,320	3,10	1 364,99
17	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	220,160	4,88	1 074,38
	VV		440,32/2		220,160		
	VV		Súčet		220,160		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21 597,69
18	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	98,294	101,30	9 957,18
	VV		51,3*(3,5+3,8)*0,15		56,174		
	VV		51,3*1*0,15		7,695		
	VV		15,3*(5+10)*0,15		34,425		
	VV		Súčet		98,294		
19	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	20,565	15,60	320,81
	VV		(51,3*2+23,6*2-10-2,7)*0,15		20,565		
	VV		Súčet		20,565		
20	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	20,565	4,50	92,54
21	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	655,290	6,22	4 075,90
	VV		51,3*(3,5+3,8)		374,490		
	VV		51,3*1		51,300		
	VV		15,3*(5+10)		229,500		
	VV		Súčet		655,290		
22	K	631501111.S	Násyp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	196,587	31,20	6 133,51
	VV		655,29*0,30		196,587		
	VV		Súčet		196,587		
23	K	634920033.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	88,500	11,50	1 017,75
	VV		5*2+23,6+10*3+(3,5+3,8)*3+3*1		88,500		
	VV		Súčet		88,500		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 303,49
24	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m-20%	m3	910,840	0,86	783,32
	VV		36,3*15,3*8,2*0,2		910,840		
	VV		Súčet		910,840		
25	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	2 732,520	0,93	2 541,24
26	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	910,840	0,50	455,42
27	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m-20%	m2	111,078	2,18	242,15
	VV		36,3*15,3*0,2		111,078		
	VV		Súčet		111,078		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	333,234	3,14	1 046,35
29	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	111,078	1,59	176,61
30	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	416,109	7,35	3 058,40
D 99 Presun hmôt HSV							6 646,83
31	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	51,319	35,60	1 826,96
	VV		51,319		51,319		
	VV		Súčet		51,319		
32	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	51,319	3,65	187,31
33	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	890,876	5,20	4 632,56
	VV		942,195-51,319		890,876		
	VV		Súčet		890,876		
D PSV Práce a dodávky PSV							54 720,09
D 762 Konštrukcie tesárske							3 408,58
34	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 140 cm2	m	326,700	6,50	2 123,55
	VV		36,3*9		326,700		
	VV		Súčet		326,700		
35	M	605120006900.S	Drevené hranoly 100mm x 100 mm	m3	3,430	295,00	1 011,85
	VV		36,3*9*0,1*0,1		3,267		
	VV		Súčet		3,267		
	VV		3,267*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		3,430		
	VV		Súčet		3,430		
36	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,430	36,85	126,40
37	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	32,618	4,50	146,78
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 588,00
38	K	764352221.S	Žľaby z plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	145,200	23,80	3 455,76
	VV		36,3*4		145,200		
	VV		Súčet		145,200		
39	K	764359212.S	Kotlík kónický z PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm	ks	8,000	22,30	178,40
40	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	24,800	35,10	870,48
	VV		6*2+4*2+2,4*2		24,800		
	VV		Súčet		24,800		
41	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	45,060	1,85	83,36
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							43 777,95
42	K	767137113.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	344,828	6,50	2 241,38
	VV		36,3*2,7+36,3*1,8		163,350		
	VV		15,3*3,88*2		118,728		
	VV		15,3*2,3/2*2		35,190		
	VV		-4*2*2		-16,000		
	VV		36,3*1,2		43,560		
	VV		Súčet		344,828		
43	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	2,411	955,30	2 303,23
	VV		344,428*0,007		2,411		
	VV		Súčet		2,411		
44	K	767137511.S	Obloženie Lexanom	m2	43,560	8,06	351,09
	VV		36,3*1,2		43,560		
	VV		Súčet		43,560		
45	M	283170000100	Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN	m2	45,738	6,82	311,93
	VV		43,56*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		45,738		
	VV		Súčet		45,738		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	301,268	12,54	3 777,90
	VV		344,828-43,56		301,268		
	VV		Súčet		301,268		
47	M	138310001300.S	Plech na opláštenie maštale	m2	331,395	11,30	3 744,76
	VV		301,268		301,268		
	VV		Súčet		301,268		
	VV		301,268*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		331,395		
	VV		Súčet		331,395		
48	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,600	6,98	506,75
	VV		36,3*2		72,600		
	VV		Súčet		72,600		
49	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	72,600	35,20	2 555,52
	VV		72,6		72,600		
	VV		Súčet		72,600		
50	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	584,430	14,50	8 474,24
	VV		36,3*8,05*2		584,430		
	VV		Súčet		584,430		
51	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m2	642,873	11,20	7 200,18
52	K	767852127.S	Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu pomocou chemických kotiev	ks	18,000	34,11	613,98
53	M	553430015250.S	Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú kotvu, dĺžky do 400 mm	ks	18,000	35,26	634,68
54	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	5,000	22,32	111,60
55	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 0,8 m x 1,6 m, exteriér	ks	5,000	112,50	562,50
56	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	6,000	27,74	166,44
57	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	6,000	160,30	961,80
58	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	4,000	46,72	186,88
59	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m x 1,6 m	ks	4,000	389,20	1 556,80
60	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000	112,30	449,20
61	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	320,00	640,00
62	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x 1,6 m s náterom	ks	2,000	982,00	1 964,00
63	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	2,000	217,85	435,70
64	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 14,28 m x 1,6 m	ks	2,000	852,30	1 704,60
65	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- väznice IPE100	kg	571,320	2,10	1 199,77
	VV		2,4*9*8,3+3,6*9*12,1		571,320		
	VV		Súčet		571,320		
66	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100 mm	t	0,600	1 066,18	639,71
	VV		571,32*0,00105 "Prepočítané koeficientom množstva		0,600		
	VV		Súčet		0,600		
67	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	439,375	1,10	483,31
D		783	Nátery				2 945,56
68	K	783122510.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailovaním -	m2	217,763	7,96	1 733,39
	VV		(15,650+1,101)*13		217,763		
	VV		Súčet		217,763		
69	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základné -	m2	217,763	2,68	583,60
70	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	130,680	4,81	628,57
	VV		36,3*9*0,1*4		130,680		
	VV		Súčet		130,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D N02			Elektroinštalácia				1 364,29
71	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	55,000	1,44	79,20
72	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	55,000	0,79	43,45
73	K	210800046.S	Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V	m	55,000	0,54	29,70
74	M	341110025900.S	Kábel medený plochý	m	55,000	0,55	30,25
75	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,46	14,60
76	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	0,35	3,50
77	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	18,000	1,09	19,62
78	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	4,000	1,61	6,44
79	M	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU	ks	4,000	0,45	1,80
80	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,89	9,78
81	M	345340003000	Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP	ks	2,000	4,26	8,52
82	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	54,05	54,05
83	M	357140000100	Rozvádzač nástenný oceľoplechový, plastový	ks	1,000	520,00	520,00
84	K	210201230	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	4,000	5,20	20,80
85	M	348440000200	Svetidlo LED	ks	4,000	112,30	449,20
86	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	4,000	8,82	35,28
87	K	PM	Podružný materiál	%	11,500	3,00	34,50
VV			383,333333333333*0,03 "Prepočítané koeficientom množstva		11,500		
VV			Súčet		11,500		
88	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,600	1,00	3,60
VV			60*0,06 "Prepočítané koeficientom množstva		3,600		
VV			Súčet		3,600		