

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 310, Ľubiša

Objekt:

01o - SO- Stavebné úpravy ...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:

Dátum: 7. 10. 2026

IČO:

36454575

IČ DPH:

SK2020024039

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47686685

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	133 140,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	133 140,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	133 140,62	23,00%	30 622,34

Cena s DPH	v EUR	163 762,96
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 310, Ľubiša

Objekt:

01o - SO- Stavebné úpravy ...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

133 140,62

HSV - Práce a dodávky HSV

57 248,80

1 - Zemné práce	3 951,99
2 - Zakladanie	6 944,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 767,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 311,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 046,05
99 - Presun hmôt HSV	2 226,55

PSV - Práce a dodávky PSV

75 891,82

762 - Konštrukcie tesárske	4 141,33
764 - Konštrukcie klampiarske	1 959,64
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	3 996,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	56 544,62
783 - Nátery	5 074,17
N00 - Vodovodná prípojka	1 818,56
N02 - Elektroinštalácia	2 357,10

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

133 140,62

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 310, Ľubiša

Objekt: 01o - SO- Stavebné úpravy ...

Miesto: Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. Projektant: Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 133 140,62

D HSV Práce a dodávky HSV 57 248,80

D 1 Zemné práce 3 951,99

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	73,122	1,12	81,90
	VV		731,22*0,1		73,122		
	VV		Súčet		73,122		
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	292,488	5,39	1 576,51
	VV		(8*21+10*21+50,46*7)*0,4		292,488		
	VV		Súčet		292,488		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,623	26,40	1 072,45
	VV		50,46*0,5*1,1		27,753		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*1,1		12,870		
	VV		Súčet		40,623		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,187	3,20	39,00
	VV		40,623*0,3		12,187		
	VV		Súčet		12,187		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	406,233	2,12	861,21
	VV		292,488+73,122+40,623		406,233		
	VV		Súčet		406,233		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	406,233	0,79	320,92

D 2 Zakladanie 6 944,60

7	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	731,220	0,23	168,18
	VV		8*21+10*21+50,46*7		731,220		
	VV		Súčet		731,220		
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,693	55,20	203,85
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*0,1		1,170		
	VV		50,46*0,5*0,1		2,523		
	VV		Súčet		3,693		
9	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	36,930	115,60	4 269,11
	VV		50,46*0,5*1,0		25,230		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,5*1,0		11,700		
	VV		Súčet		36,930		
10	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	44,316	15,40	682,47
	VV		50,46*0,3*2		30,276		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,3*2		14,040		
	VV		Súčet		44,316		
11	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	44,316	3,90	172,83
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,293	1 120,00	1 448,16
	VV		36,93*0,035		1,293		
	VV		Súčet		1,293		

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 18 767,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	80,978	118,50	9 595,89
	VV		50,46*1,25*2*0,5		63,075		
	VV		50,46*0,4*0,2		4,037		
	VV		12,25*2*0,25*2		12,250		
	VV		-4*2*2*0,25		-4,000		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*0,2*1,2		5,616		
	VV		Súčet		80,978		
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	414,828	16,10	6 678,73
	VV		50,46*1,25*2*2		252,300		
	VV		50,46*0,4*2		40,368		
	VV		12,25*2*2*2		98,000		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(10+8+2,7+2,7)*2*1,2		56,160		
	VV		Súčet		414,828		
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	414,828	3,90	1 617,83
	VV		414,828		414,828		
	VV		Súčet		414,828		
16	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	207,414	4,22	875,29
	VV		414,828/2		207,414		
	VV		Súčet		207,414		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				24 311,87
17	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 240 mm	m3	108,198	118,50	12 821,46
	VV		(8*20,45+10*20,45+50,46*7,0)*0,15		108,198		
	VV		Súčet		108,198		
18	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	15,594	15,40	240,15
	VV		((20,45-2,7)*2+50,46+10+8)*0,15		15,594		
	VV		Súčet		15,594		
19	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	15,594	2,25	35,09
20	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	721,320	4,22	3 043,97
	VV		(8*20,45+10*20,45+50,46*7,0)		721,320		
	VV		Súčet		721,320		
21	K	631501111.S	Násyp s utlačeníím a urovnávaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	216,396	35,60	7 703,70
	VV		(8*20,45+10*20,45+50,46*7,0)*0,3		216,396		
	VV		Súčet		216,396		
22	K	634920033.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	85,000	5,50	467,50
	VV		8*2+10*2+7,0*7		85,000		
	VV		Súčet		85,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 046,05
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m-50%	m2	167,023	5,50	918,63
	VV		50,46*6,62*0,5		167,023		
	VV		Súčet		167,023		
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,468	12,50	80,85
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-do 30m	t	38,808	1,20	46,57
	VV		6,468*6 "Prepočítané koeficientom množstva		38,808		
	VV		Súčet		38,808		
D	99		Presun hmôt HSV				2 226,55
26	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,418	85,30	35,66
27	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	0,418	11,20	4,68
28	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	910,921	2,40	2 186,21
	VV		911,339-0,418		910,921		
	VV		Súčet		910,921		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				75 891,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				4 141,33
29	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 100 - 224 cm ² -50%	m	403,680	5,50	2 220,24
	VV		50,46*8		403,680		
	VV		Súčet		403,680		
30	M	605420000200	Drevené hranoly plochy 100-244 cm 2	m3	4,844	325,00	1 574,30
	VV		403,68*0,1*0,12		4,844		
	VV		Súčet		4,844		
31	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,844	35,81	173,46
32	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	39,640	4,37	173,33
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 959,64
33	K	764352221.S	Žľaby z plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 200 mm	m	50,460	31,20	1 574,35
	VV		50,46		50,460		
	VV		Súčet		50,460		
34	K	764359212.S	Kotlík kónický z PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,50	59,00
35	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	8,120	35,80	290,70
	VV		4,06*2		8,120		
	VV		Súčet		8,120		
36	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	19,240	1,85	35,59
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				3 996,40
37	K	765356501.S	Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, a krytiny z ohýbaného trapézového plechu, sklon strechy nad 45°, - 0,0056t	m2	1 175,966	3,20	3 763,09
	VV		2*3,14*6,8/2*50,46		1 077,422		
	VV		3,14*6,8*6,8*2/2		145,194		
	VV		-4*4,3*2-3,5*3,5		-46,650		
	VV		Súčet		1 175,966		
38	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,630	6,20	233,31
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				56 544,62
39	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	114,594	12,54	1 437,01
	VV		3,14*6,8*6,8/2*2		145,194		
	VV		-(12,25*2-4*2,3)*2		-30,600		
	VV		Súčet		114,594		
40	M	138310001300.S 1	Plech na opláštenie haly	m2	116,886	14,50	1 694,85
	VV		114,594*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		116,886		
	VV		Súčet		116,886		
41	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	50,460	12,60	635,80
	VV		50,46		50,460		
	VV		Súčet		50,460		
42	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	50,460	42,50	2 144,55
	VV		50,46		50,460		
	VV		Súčet		50,460		
43	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním-prístavby	m2	331,522	17,50	5 801,64
	VV		50,46*6,57		331,522		
	VV		Súčet		331,522		
44	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m2	348,098	14,50	5 047,42
	VV		331,522*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		348,098		
	VV		Súčet		348,098		
45	K	767431001.S	Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných plechov a doplnenie poškodených OK, hala	m2	847,829	21,30	18 058,76
	VV		2*3,14*6,8/2*50,46		1 077,422		
	VV		-4,55*50,46		-229,593		
	VV		Súčet		847,829		
46	M	138310001100	Plech trapézový ohýbaný na zastrešenie	m2	890,220	14,45	12 863,68
	VV		Súčet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		847,829*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		890,220		
	VV		Súčet		890,220		
47	K	767852127.S	Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu pomocou chemických kotiev	ks	15,000	34,11	511,65
48	M	553430015250.S	Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú kotvu, dĺžky do 400 mm	ks	15,000	25,10	376,50
49	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	4,000	27,74	110,96
50	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	4,000	150,00	600,00
51	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	4,000	46,72	186,88
52	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m x 1,6 m	ks	4,000	295,00	1 180,00
53	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000	66,69	266,76
54	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	325,00	650,00
55	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom	ks	2,000	552,00	1 104,00
56	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	2,000	85,00	170,00
57	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 12,25 m x 1,6 m	ks	2,000	685,00	1 370,00
58	K	767920860.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m2, -0,40000t	ks	3,000	25,00	75,00
	VV		2+1		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
59	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- väznice IPE100	kg	455,670	2,38	1 084,49
	VV		15*3,66*8,3		455,670		
	VV		Súčet		455,670		
60	M	553850000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100 mm	t	0,478	1 125,00	537,75
	VV		455,67/1000*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		0,478		
	VV		Súčet		0,478		
61	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	579,020	1,10	636,92
D	783		Nátery				5 074,17
62	K	783120430.S	Syntetický náter - oceľových konštrukcií bez masky	m2	201,500	11,20	2 256,80
	VV		15,5*13		201,500		
	VV		Súčet		201,500		
63	K	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základné -	m2	201,500	2,60	523,90
64	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním-40%	m2	80,600	1,76	141,86
	VV		15,5*13*0,4		80,600		
	VV		Súčet		80,600		
65	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním 60%	m2	120,900	10,73	1 297,26
	VV		15,5*13*0,6		120,900		
	VV		Súčet		120,900		
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	177,619	4,81	854,35
	VV		403,68*(0,1+0,12)*2		177,619		
	VV		Súčet		177,619		
D	N00		Vodovodná prípojka				1 818,56
67	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,920	46,91	371,53
	VV		12*0,6*1,1		7,920		
	VV		Súčet		7,920		
68	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,376	13,26	31,51
	VV		7,92*0,3		2,376		
	VV		Súčet		2,376		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,920	2,12	16,79
70	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,600	0,88	3,17
	VV		7,92-4,32		3,600		
	VV		Súčet		3,600		
71	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,320	5,03	21,73
	VV		12*0,6*0,6		4,320		
	VV		Súčet		4,320		
72	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,880	24,75	71,28
	VV		12*0,6*0,4		2,880		
	VV		Súčet		2,880		
73	M	583373430	Strkopiesok 8-32a	t	4,810	26,82	129,00
	VV		2,88*1,67		4,810		
	VV		Súčet		4,810		
74	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,720	65,81	47,38
	VV		12*0,6*0,1		0,720		
	VV		Súčet		0,720		
75	K	722172306.S	Montáž vodovodného potrubia zváraním PN 10 D 32 mm	m	50,000	9,28	464,00
76	M	286140018900.S	Rúra D 32x2,9 mm PN 10, systém pre rozvod pitnej vody	m	50,000	1,92	96,00
77	K	722190405.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky do DN 50	ks	3,000	13,69	41,07
78	K	722222018.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	3,000	7,09	21,27
79	M	551110029610.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 32, na pitnú vodu,	ks	3,000	57,06	171,18
80	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	62,000	1,56	96,72
81	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia D 50x4,6 mm	m	12,000	1,03	12,36
82	M	286130033600.S	Rúra na vodu 50x4,6x100 m	m	12,000	4,57	54,84
83	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, D 50 mm	ks	1,000	12,56	12,56
84	K	891213321	Montáž ventila mechanického a plavákového na vonkajších radoch DN 50	ks	2,000	15,46	30,92
85	M	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	65,90	65,90
86	M	422010000200	Filter s vložkou D 50 mm	ks	1,000	59,35	59,35

D	N02	Elektroinštalácia					2 357,10
87	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	55,000	1,44	79,20
88	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	55,000	0,79	43,45
89	K	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	35,000	1,58	55,30
90	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	35,000	1,35	47,25
91	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,46	14,60
92	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	10,000	0,35	3,50
93	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	8,000	2,85	22,80
94	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom KU 68-1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	8,000	0,66	5,28
95	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000	1,09	19,62
96	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	4,000	1,61	6,44
97	M	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L	ks	4,000	0,45	1,80
98	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	4,89	9,78
99	M	345340003000	Spínač PRAKTIK jednapolový nástenný IP 44, ABB	ks	2,000	4,26	8,52
100	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená,	ks	8,000	5,23	41,84
101	M	345510004900	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	8,000	3,44	27,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	210190003	Montáž istiacej skrine- rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	55,48	55,48
103	M	357140000100	Rozvádzač nástenný	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
104	K	210201230	Zapojenie svetidla IP54, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	4,000	5,20	20,80
105	M	348440000200	Svietidlo LED	ks	4,000	135,20	540,80
106	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	7,000	8,82	61,74
107	K	210800108	Kábel medený uložený v rúrke	m	90,000	0,51	45,90
108	M	341110000800	Kábel medený	m	90,000	1,42	127,80
109	K	PM	Podružný materiál	%	19,710	3,00	59,13
	VV		657*0,03 "Prepočítané koeficientom množstva		19,710		
	VV		Súčet		19,710		
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,550	1,00	8,55
	VV		142,5*0,06 "Prepočítané koeficientom množstva		8,550		
	VV		Súčet		8,550		