

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy silážnej jamy, Ľubiša

Objekt:

01o - Stavebné úpravy silá...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 23. 10. 2026

Objednávateľ:

Agroprodukt Ľubiša s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 091,39
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	75 091,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	75 091,39	23,00%	17 271,02

Cena s DPH	v EUR	92 362,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy silážnej jamy, Ľubiša
Objekt: 01o - Stavebné úpravy silá...

Miesto:

Dátum: 23. 10. 2026

Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	75 091,39
HSV - Práce a dodávky HSV	75 091,39
1 - Zemné práce	9 444,94
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	728,80
5 - Komunikácie	20 735,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	41 516,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 665,74

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 091,39

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy silážnej jamy, Ľubiša

Objekt:
01o - Stavebné úpravy silá...

Miesto:
Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 23. 10. 2026
Projektant: Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb
Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 091,39

D HSV Práce a dodávky HSV

75 091,39

D 1 Zemné práce

9 444,94

1	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	218,160	2,42	527,95
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		45,45*1,2*4			218,160		
VV		Súčet			218,160		

2	K	113157325.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	1 100,546	5,20	5 722,84
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV		(7,41+3,85)/2*24,19			136,190		
VV		24,190*4,9			118,531		
VV		(45,450*12,060+45,450*11,35)-45,45*1,2*4			845,825		
VV		Súčet			1 100,546		

3	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	88,628	36,04	3 194,15
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		45,45*2*1,5*1,3/2			88,628		
VV		Súčet			88,628		

D 3 Zvislé a kompleté konštrukcie

728,80

4	K	382127832.S	Montáž prefabrik. dielcov silážných žľabov, stien, hnojísk hmotnosti do 0.5t - výmena	ks	20,000	36,44	728,80
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

20 735,88

5	K	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	60,000	1,50	90,00
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

6	K	564772113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 350 mm	m2	1 100,546	18,10	19 919,88
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

VV		(7,41+3,85)/2*24,19			136,190		
VV		24,190*4,9			118,531		
VV		(45,450*12,060+45,450*11,35)-45,45*1,2*4			845,825		
VV		Súčet			1 100,546		

7	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	60,000	12,10	726,00
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV		25*2*1,2			60,000		
VV		Súčet			60,000		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

41 516,03

8	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou 50%	m2	299,970	2,58	773,92
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV		45,45*6*2,2*0,5			299,970		
VV		Súčet			299,970		

9	K	627991005.S	Tesnenie a oprava škár prefabrikovaných panelov	m	220,000	4,95	1 089,00
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

VV		2,2*50*2			220,000		
VV		Súčet			220,000		

10	K	627991025.S	Tesnenie škár obvodového plášťa penetrácia škár obojstranná	m	110,000	1,34	147,40
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV		110			110,000		
VV		Súčet			110,000		

11	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 270 mm	m3	38,208	171,16	6 539,68
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

VV		(7,41+3,85)/2*24,19*0,15			20,428		
----	--	--------------------------	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		24,190*4,9*0,15		17,780		
	VV		Súčet		38,208		
12	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 318,706	3,20	4 219,86
	VV		218,16		218,160		
	VV		1100,546		1 100,546		
	VV		Súčet		1 318,706		
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	218,160	0,80	174,53
14	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	44,941	5,22	234,59
	VV		218,16*0,206 "Prepočítané koeficientom množstva		44,941		
	VV		Súčet		44,941		
15	K	632451431.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm- 5%	m2	10,908	14,95	163,07
	VV		218,16*0,05		10,908		
	VV		Súčet		10,908		
16	K	632452138.S	Betonový poter z betonárky, pevnosti C20/25, hr. 150 mm	m2	1 100,546	25,60	28 173,98
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 665,74
17	K	957381114.S	Žľaby pre silážnu jamu železobetón. vytvarované š.250 mm	m	24,190	110,20	2 665,74
	VV		24,19		24,190		
	VV		Súčet		24,190		