

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

JRD CONSULTING s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:

Dátum:

9. 10. 2026

IČO:

47341203

IČ DPH:

SK2023897788

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47686685

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

108 943,75

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

108 943,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	108 943,75	23,00%	25 057,06

Cena s DPH

v EUR

134 000,81

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

Miesto:

Dátum:

9. 10. 2026

Objednávateľ:

JRD CONSULTING s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

108 943,75

HSV - Práce a dodávky HSV

50 999,59

1 - Zemné práce

5 215,60

2 - Zakladanie

7 832,87

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 748,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 329,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce

1 543,70

99 - Presun hmôt HSV

329,13

PSV - Práce a dodávky PSV

57 944,16

762 - Konštrukcie tesárske

4 929,98

764 - Konštrukcie klampiarske

2 981,43

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

49 069,05

783 - Nátery

963,70

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

108 943,75

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

Miesto:

Dátum: 9. 10. 2026

Objednávateľ: JRD CONSULTING s.r.o.

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 943,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 999,59

D 1

Zemné práce

5 215,60

1	K	113157325.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, -0,62000t	m2	482,405	5,82	2 807,60
VV		44,75*10,78			482,405		
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	43,830	1,13	49,53
VV		(10+5)*19,48*0,15			43,830		
VV		Súčet			43,830		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	73,050	8,20	599,01
VV		(10+5)*19,48*0,25			73,050		
VV		Súčet			73,050		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	73,050	1,41	103,00
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,650	18,60	1 053,69
VV		45,25*0,5*1,1*2			49,775		
VV		(10+2,5)*0,5*1,1			6,875		
VV		Súčet			56,650		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,995	13,26	225,35
VV		56,65*0,3			16,995		
VV		Súčet			16,995		
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	129,700	2,12	274,96
VV		73,05+56,65			129,700		
VV		Súčet			129,700		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,700	0,79	102,46
VV		129,7			129,700		
VV		Súčet			129,700		
D 2		Zakladanie					7 832,87
9	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 137,725	0,22	250,30
VV		44,75*10,78			482,405		
VV		1,1*45,25			49,775		
VV		19,5*9,98			194,610		
VV		19,5*4,83			94,185		
VV		45,25*7			316,750		
VV		Súčet			1 137,725		
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,150	47,20	243,08
VV		45,25*2*0,5*0,1			4,525		
VV		(10+2,5)*0,5*0,1			0,625		
VV		Súčet			5,150		
11	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	51,500	93,60	4 820,40
VV		45,25*2*0,5*1,0			45,250		
VV		(10+2,5)*0,5*1,0			6,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		51,500		
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	61,800	10,30	636,54
	VV		45,25*2*0,3*2		54,300		
	VV		(10+2,5)*0,3*2		7,500		
	VV		Súčet		61,800		
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	61,800	2,60	160,68
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,803	955,00	1 721,87
	VV		51,5*0,035		1,803		
	VV		Súčet		1,803		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				10 748,80
15	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	53,750	93,60	5 031,00
	VV		45,25*2*2*0,25		45,250		
	VV		-1,8*2*0,25*6		-5,400		
	VV		11,28*2*2*0,25		11,280		
	VV		-4*2*2*0,25		-4,000		
	VV		(2,5+10)*1,2*0,20		3,000		
	VV		45,25*0,4*0,20		3,620		
	VV		Súčet		53,750		
16	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	443,240	8,50	3 767,54
	VV		45,25*2*2*2		362,000		
	VV		-1,8*2*2*6		-43,200		
	VV		11,28*2*2*2		90,240		
	VV		-4*2*2*2		-32,000		
	VV		(2,5+10)*1,2*2		30,000		
	VV		45,25*0,4*2		36,200		
	VV		Súčet		443,240		
17	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	443,240	2,50	1 108,10
18	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	221,620	3,80	842,16
	VV		443,24/2		221,620		
	VV		Súčet		221,620		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25 329,49
19	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 240 mm	m3	170,660	93,60	15 973,78
	VV		44,75*10,78*0,15		72,361		
	VV		1,1*45,25*0,15		7,466		
	VV		19,5*9,98*0,15		29,192		
	VV		19,5*4,83*0,15		14,128		
	VV		45,25*7*0,15		47,513		
	VV		Súčet		170,660		
20	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	24,075	11,20	269,64
	VV		(45,25+5+10)*2*0,15		18,075		
	VV		20*2*0,15		6,000		
	VV		Súčet		24,075		
21	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	24,075	3,50	84,26
22	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 137,725	4,22	4 801,20
	VV		44,75*10,78		482,405		
	VV		1,1*45,25		49,775		
	VV		19,5*9,98		194,610		
	VV		19,5*4,83		94,185		
	VV		45,25*7		316,750		
	VV		Súčet		1 137,725		
23	K	631501111.S	Násyp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	284,432	11,80	3 356,30
	VV		44,75*10,78*0,25		120,601		
	VV		1,1*45,25*0,25		12,444		
	VV		19,5*9,98*0,25		48,653		
	VV		19,5*4,83*0,25		23,546		
	VV		45,25*7*0,25		79,188		
	VV		Súčet		284,432		
24	K	634920033.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	99,330	8,50	844,31
	VV		45,25+20+10+5+11,28+7+0,8		99,330		
	VV		Súčet		99,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce				1 543,70
25	K	943943222.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 5m do 10 m	m3	627,127	0,63	395,09
	VV		10,78*44,75*6,5/5		627,127		
	VV		Súčet		627,127		
26	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	627,127	0,77	482,89
27	K	943943822.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky nad 5 do 10 m	m3	627,127	0,38	238,31
28	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 5 do 10 m	m2	96,481	1,56	150,51
	VV		44,75*10,78/5		96,481		
	VV		Súčet		96,481		
29	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	96,481	1,60	154,37
30	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 5 do 10 m	m2	96,481	1,27	122,53
D 99			Presun hmôt HSV				329,13
31	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	131,651	2,50	329,13
D PSV			Práce a dodávky PSV				57 944,16
D 762			Konštrukcie tesárske				4 929,98
32	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 140 cm2	m	959,880	3,50	3 359,58
	VV		45,83*21-(3*0,85)		959,880		
	VV		Súčet		959,880		
33	M	605120006900.S	Drevené hranoly 50 mm x 170 mm,	m3	4,079	295,60	1 205,75
	VV		959,88*0,05*0,17*0,5		4,079		
	VV		Súčet		4,079		
34	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,079	36,85	150,31
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	47,630	4,50	214,34
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 981,43
36	K	764352221.S	Žľaby z plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	137,550	15,50	2 132,03
	VV		45,85*3		137,550		
	VV		Súčet		137,550		
37	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150mm	ks	6,000	25,61	153,66
38	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	22,200	28,90	641,58
	VV		4*2+2,4*2+4,7*2		22,200		
	VV		Súčet		22,200		
39	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	29,273	1,85	54,16
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				49 069,05
40	K	767137113.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	191,914	9,50	1 823,18
	VV		45,25*2,78		125,795		
	VV		11,28*2,78*2		62,717		
	VV		11,28*1,72/2*2		19,402		
	VV		-4*2*2		-16,000		
	VV		Súčet		191,914		
41	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	1,535	955,28	1 466,35
	VV		191,914*0,008		1,535		
	VV		Súčet		1,535		
42	K	767137511.S	Obloženie Lexanom	m2	40,725	8,06	328,24
	VV		45,25*0,9		40,725		
	VV		Súčet		40,725		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283170000100	Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN	m2	41,947	6,82	286,08
	VV		40,725*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		41,947		
	VV		Súčet		41,947		
44	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	151,189	12,45	1 882,30
	VV		191,914-40,725		151,189		
	VV		Súčet		151,189		
45	M	138310001300.S	Plech na opláštenie maštale	m2	158,748	11,30	1 793,85
	VV		151,189		151,189		
	VV		Súčet		151,189		
	VV		151,189*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		158,748		
	VV		Súčet		158,748		
46	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	90,500	6,98	631,69
	VV		45,25*2		90,500		
	VV		Súčet		90,500		
47	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	90,500	35,20	3 185,60
	VV		90,5		90,500		
	VV		Súčet		90,500		
48	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	819,798	6,10	5 000,77
	VV		(10,44+6,09+1,35)*45,85		819,798		
	VV		Súčet		819,798		
49	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m2	819,798	8,80	7 214,22
50	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	5,000	22,32	111,60
51	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 1,1 m x 1,6 m, exteriér	ks	5,000	112,50	562,50
52	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	6,000	27,74	166,44
53	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	6,000	160,30	961,80
54	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	4,000	46,72	186,88
55	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m x 1,6 m	ks	4,000	389,20	1 556,80
56	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	4,000	66,69	266,76
57	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	584,40	1 168,80
58	M	553410059300.S	Vráta oceľové posúvne 4 x 1,6 m s náterom	ks	2,000	982,00	1 964,00
59	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	2,000	217,85	435,70
60	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 11,28 m x 1,6 m	ks	2,000	852,30	1 704,60
61	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	7 850,000	1,15	9 027,50
62	M	134830000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm-včítne náteru	t	8,086	850,30	6 875,53
	VV		7850/1000		7,850		
	VV		Súčet		7,850		
	VV		7,85*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		8,086		
	VV		Súčet		8,086		
63	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	425,330	1,10	467,86
D		783	Nátery				963,70
64	K	783122510.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailovaním	m2	19,955	5,40	107,76
	VV		1,535*13		19,955		
	VV		Súčet		19,955		
65	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základné	m2	19,955	2,68	53,48
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	422,347	1,90	802,46
	VV		959,88*(0,05+0,17)*2		422,347		
	VV		Súčet		422,347		