

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy senníka p.č. 194/5, k. ú. Rovné

Objekt:

01o - SO- Stavebné úpravy ...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

M.O.R. faktoring s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	53 287,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	53 287,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	53 287,49	23,00%	12 256,12

Cena s DPH	v EUR	65 543,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy senníka p.č. 194/5, k. ú. Rovné
Objekt: 01o - SO- Stavebné úpravy ...

Miesto:

Objednávateľ: M.O.R. faktoring s.r.o., Humenné

Zhotoviteľ:

Dátum: 7. 10. 2026

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	53 287,49
HSV - Práce a dodávky HSV	42 917,98
1 - Zemné práce	2 528,71
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	8 538,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 625,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 681,52
99 - Presun hmôt HSV	3 543,97
PSV - Práce a dodávky PSV	10 369,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 228,11
783 - Nátery	5 141,40

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 287,49

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy senníka p.č. 194/5, k. ú. Rovné

Objekt:

01o - SO- Stavebné úpravy ...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

M.O.R. faktoring s.r.o., Humenné

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 287,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					42 917,98
D	1	Zemné práce					2 528,71
1	K	113157322.S	Odstránenie podkladu alebo krytu hlinito-štrkový resp. štrkopieskový násyp v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 044,920	2,42	2 528,71
	VV		60,4*17,3		1 044,920		
	VV		Súčet		1 044,920		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					8 538,02
2	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	42,280	112,30	4 748,04
	VV		60,4*0,5*0,7*2		42,280		
	VV		Súčet		42,280		
3	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	169,120	15,50	2 621,36
	VV		60,4*0,7*2*2		169,120		
	VV		Súčet		169,120		
4	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	169,120	4,80	811,78
5	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	84,560	4,22	356,84
	VV		60,4*2*0,7		84,560		
	VV		Súčet		84,560		
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					13 625,76
6	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	208,984	65,20	13 625,76
	VV		1044,92*0,2		208,984		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					14 681,52
7	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m-20%	m3	2 371,968	0,89	2 111,05
	VV		60,4*17,3*11,35*0,2		2 371,968		
	VV		Súčet		2 371,968		
8	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	2 371,968	0,40	948,79
9	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	2 371,968	0,20	474,39
	VV		2371,968		2 371,968		
10	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m-20%	m2	208,984	2,18	455,59
	VV		60,4*17,3*0,2		208,984		
	VV		Súčet		208,984		
11	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	208,984	3,14	656,21
12	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	208,984	1,59	332,28
13	K	962032231.S	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	42,280	42,90	1 813,81
	VV		60,4*0,5*0,7*2		42,280		
	VV		Súčet		42,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	323,080	14,50	4 684,66
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-10	t	761,040	0,98	745,82
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,104	15,21	1 157,54
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-50 m	t	761,040	1,71	1 301,38
D 99 Presun hmôt HSV							3 543,97
18	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	68,028	25,30	1 721,11
19	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m	t	68,028	3,66	248,98
20	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	491,838	3,20	1 573,88
VV 623,004-131,166					491,838		
VV Súčet					491,838		
D PSV Práce a dodávky PSV							10 369,51
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 228,11
21	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním- oprava 20 %	m2	210,192	13,50	2 837,59
VV 60,4*17,4*0,2					210,192		
VV Súčet					210,192		
22	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m2	210,192	11,10	2 333,13
23	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,700	1,11	57,39
D 783 Nátery							5 141,40
24	K	783101811.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oškrabaním-60%	m2	154,830	1,02	157,93
VV 258,05*0,6					154,830		
25	K	783101821.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií opálením alebo oklepaním-40%	m2	103,220	10,03	1 035,30
VV 258,05*0,4					103,220		
26	K	783120430.S	Syntetický náter - oceľových konštrukcií viacstevových, bez masky	m2	258,050	15,30	3 948,17
VV 19,85*13					258,050		