

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/3, Svetlice

Objekt:

01o - SO - Vlastná stavba

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

NOTAX-CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, Humenn

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:

Dátum: 21. 9. 2026

IČO: 36472166

IČ DPH: SK202 156 6778

IČO:

IČ DPH:

IČO: 47686685

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	76 509,56
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	76 509,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	76 509,56	23,00%	17 597,20

Cena s DPH	v EUR	94 106,76
-------------------	--------------	------------------



Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/3, Svetlice

Objekt: 01o - SO - Vlastná stavba

Miesto:

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn

Zhotoviteľ:

Dátum: 21. 9. 2026

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	76 509,56
HSV - Práce a dodávky HSV	8 599,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 249,10
99 - Presun hmôt HSV	350,73
PSV - Práce a dodávky PSV	67 909,73
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 700,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	51 974,06
783 - Nátery	13 234,79

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 509,56

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD č. 738/3, Svetlice

Objekt: 01o - SO - Vlastná stavba

Miesto: Dátum: 21. 9. 2026

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ: Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 76 509,56

D HSV Práce a dodávky HSV 8 599,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 249,10

1	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého s podlahou pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m, 0,0015 t	m3	2 046,120	1,20	2 455,34
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV		50,15*6,8*6			2 046,120		
----	--	-------------	--	--	-----------	--	--

2	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m-2 mesiace	m3	4 092,240	0,93	3 805,78
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV		2046,12*2 'Prepočítané koeficientom množstva			4 092,240		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

3	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov hál, akejkoľvek výšky	m2	624,368	2,81	1 754,47
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV		50,15*12,45			624,368		
VV		Súčet			624,368		

4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,916	18,47	109,27
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-do 30m	t	35,496	3,50	124,24
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV		5,916*6 "Prepočítané koeficientom množstva			35,496		
VV		Súčet			35,496		

D 99 Presun hmôt HSV 350,73

6	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	3,069	95,60	293,40
---	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

7	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m- 2 mesiace	t	6,138	9,34	57,33
---	---	-------------	--	---	-------	------	-------

VV		3,069*2 'Prepočítané koeficientom množstva			6,138		
----	--	--	--	--	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV 67 909,73

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 700,88

8	K	765356501.S	Demontáž krytiny sklaminátovej, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,0056t	m2	1 056,403	2,40	2 535,37
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV		2*3,14*6,8/2*50,15			1 070,803		
VV		-3,6*4			-14,400		
VV		Súčet			1 056,403		

9	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,620	6,46	165,51
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 51 974,06

10	K	767431001.S	Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných plechov , hala	m2	907,815	23,61	21 433,51
----	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV		2*3,14*6,8/2*50,15			1 070,803		
VV		-3,25*50,15			-162,988		
VV		Súčet			907,815		

11	M	138310001100	Plech trapézový ohýbaný	m2	998,597	18,07	18 044,65
----	---	--------------	-------------------------	----	---------	-------	-----------

VV		907,815*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva			998,597		
VV		Súčet			998,597		

12	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg- pomocná konštr. pre montáž krytiny	kg	1 762,271	5,51	9 710,11
----	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

VV		14*50,15*5,02 *0,5 "vážniky na oceľ konštr.-výmena 50%			1 762,271		
----	--	--	--	--	-----------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	133210005100.S	Tyč oceľová plochá	t	1,762	1 260,00	2 220,12
VV			1762,271/1000		1,762		
14	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	514,249	1,10	565,67
D		783	Nátery				13 234,79
15	K	783120430.S	Syntetický náter - oceľových konštrukcií, 2-násobný, bez masky	m2	608,336	14,20	8 638,37
16	K	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základné	m2	608,336	2,68	1 630,34
VV			248*2+50,15*14*0,08*2		608,336		
17	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním 50%	m2	248,000	1,76	436,48
18	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním-50%	m2	248,000	10,20	2 529,60
VV			15,5*32*0,5		248,000		
VV			Súčet		248,000		