

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.160, Pčoliné

Objekt:

**01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 160, Pčoliné -
Vlastná stavba**

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 17. 9. 2026

Objednávateľ:

ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

IČO: 36472182

IČ DPH: SK202 002 5139

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO: 47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	274 162,74
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	274 162,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	274 162,74	23,00%	63 057,43

Cena s DPH	v EUR	337 220,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.160, Pčoliné

Objekt:

**01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 160, Pčoliné -
Vlastná stavba**

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2026

Objednávateľ: ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

Projektant: Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 274 162,74

HSV - Práce a dodávky HSV 128 548,03

1 - Zemné práce 9 365,51

2 - Zakladanie 12 810,63

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 21 701,87

4 - Vodorovné konštrukcie 456,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 69 523,43

8 - Rúrové vedenie 307,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce 6 513,07

99 - Presun hmôt HSV 7 869,98

PSV - Práce a dodávky PSV 145 614,71

762 - Konštrukcie tesárske 12 550,56

764 - Konštrukcie klampiarske 5 559,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 121 958,16

783 - Nátery 5 546,65

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 274 162,74

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.160, Pčoliné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 160, Pčoliné - Vlastná stavba

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2026

Objednávateľ: ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

Projektant: Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu274 162,74

D HSVPráce a dodávky HSV128 548,03

D 1Zemné práce9 365,51

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	1 008,000	0,20	201,60
VV		60*25-41*12			1 008,000		
VV		Súčet			1 008,000		
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	151,200	1,13	170,86
VV		1008*0,15			151,200		
VV		Súčet			151,200		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 pre odvodnenie	m3	252,000	9,59	2 416,68
VV		1008*0,25			252,000		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	252,000	1,41	355,32
5	K	132201101.S	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	73,058	46,91	3 427,15
VV		35*0,6*0,5*2			21,000		
VV		(41,2*2+10+2,25)*0,5*1,1			52,058		
VV		Súčet			73,058		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,917	13,26	290,62
VV		73,058*0,3			21,917		
VV		Súčet			21,917		
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	476,258	2,12	1 009,67
VV		151,2+252+73,058			476,258		
VV		Súčet			476,258		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	476,258	0,79	376,24
VV		476,258			476,258		
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,000	2,18	15,26
VV		35*0,5*0,2*2			7,000		
10	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	33,075	18,00	595,35
VV		7+10,5			17,500		
VV		17,5*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva			33,075		
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,500	24,75	259,88
VV		35*2*0,5*0,3			10,500		
12	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	480,000	0,32	153,60
13	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	17,500	5,33	93,28
VV		(35*0,5)			17,500		
D 2		Zakladanie					12 810,63
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 251,390	0,22	275,31
VV		(40,95*(1,5+3,5+4,3))			380,835		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV (7,5*21,9+10*21,9)		383,250		
			VV 40,95*11,9		487,305		
			VV Súčet		1 251,390		
15	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,708	67,59	318,21
			VV 40,95*2*0,5*0,1		4,095		
			VV (10+2,25)*0,5*0,1		0,613		
			VV Súčet		4,708		
16	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	47,075	135,88	6 396,55
			VV 40,95*2*0,5*1,0		40,950		
			VV (10+2,25)*0,5*1,0		6,125		
			VV Súčet		47,075		
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	94,150	22,40	2 108,96
			VV 40,95*2*0,5*2		81,900		
			VV (10+2,25)*0,5*2		12,250		
			VV Súčet		94,150		
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	94,150	4,32	406,73
			VV 94,150		94,150		
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,648	2 005,38	3 304,87
			VV 47,075*0,035		1,648		
			VV Súčet		1,648		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				21 701,87
20	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	62,965	153,68	9 676,46
			VV 40,95*2*2*0,35		57,330		
			VV -1,8*2*0,35*5		-6,300		
			VV -2,0*2*0,35*2		-2,800		
			VV 11,9*2*2*0,35		16,660		
			VV -4*2*2*0,35		-5,600		
			VV (2,25+10)*1,2*0,25		3,675		
			VV Súčet		62,965		
21	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	368,200	22,30	8 210,86
			VV 40,95*2*2*2		327,600		
			VV -1,8*2*2*5		-36,000		
			VV -2,0*2*2*2		-16,000		
			VV 11,9*2*2*2		95,200		
			VV -4*2*2*2		-32,000		
			VV (2,25+10)*1,2*2		29,400		
			VV Súčet		368,200		
22	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	368,200	7,92	2 916,14
23	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	184,100	4,88	898,41
			VV 368,2/2		184,100		
			VV Súčet		184,100		
D 4			Vodorovné konštrukcie				456,40
24	K	451538112.S	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. nad 150 do 200 mm	m	70,000	6,52	456,40
			VV 35*2		70,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				69 523,43
25	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 100 do 240 mm	m3	187,710	165,20	31 009,69
			VV 40,95*11,9*0,15		73,096		
			VV 40,95*1,5*0,15		9,214		
			VV 40,95*(4,3+3,5)*0,15		47,912		
			VV 7,5*21,9*0,15		24,638		
			VV 10*21,9*0,15		32,850		
			VV Súčet		187,710		
26	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	23,146	17,23	398,81
			VV 40,95*2*0,15		12,285		
			VV (7,5+19,65+3,5+4,3)*0,15		5,243		
			VV (10+19,65+4,3+3,5)*0,15		5,618		
			VV Súčet		23,146		
27	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	23,146	5,96	137,95
28	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 251,390	6,46	8 083,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		40,95*11,9		487,305		
	VV		40,95*1,5		61,425		
	VV		40,95*(4,3+3,5)		319,410		
	VV		7,5*21,9		164,250		
	VV		10*21,9		219,000		
	VV		Súčet		1 251,390		
29	K	631501111.S	Násyp s utlačeníím a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	250,278	64,50	16 142,93
	VV		(40,95*(1,5+3,5+4,3))*0,20		76,167		
	VV		(7,5*21,9+10*21,9)*0,20		76,650		
	VV		40,95*11,9*0,20		97,461		
	VV		Súčet		250,278		
30	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	125,140	78,53	9 827,24
	VV		(40,95*(1,5+3,5+4,3))*0,10		38,084		
	VV		(7,5*21,9+10*21,9)*0,10		38,325		
	VV		40,95*11,9*0,10		48,731		
	VV		Súčet		125,140		
31	K	634920033.S	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	203,150	19,31	3 922,83
	VV		40,95+11,9*6+6*(4,3+3,5)+6*1,5+2*7,5+2*10		203,150		
	VV		Súčet		203,150		
D	8		Rúrové vedenie				307,14
32	K	871228111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	70,000	0,58	40,60
	VV		35*2		70,000		
33	M	286110015100.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, perforovaná	m	70,700	3,77	266,54
	VV		70*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		70,700		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce				6 513,07
34	K	943943222.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 571,559	0,63	990,08
	VV		11,9*40,95*6,45/2		1 571,559		
	VV		Súčet		1 571,559		
35	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 571,559	0,77	1 210,10
36	K	943943822.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 571,559	0,38	597,19
37	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	243,653	1,56	380,10
	VV		40,95*11,9/2		243,653		
	VV		Súčet		243,653		
38	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	243,653	1,60	389,84
39	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	243,653	1,27	309,44
40	K	952901311.S	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	487,305	5,41	2 636,32
	VV		40,95*11,9		487,305		
	VV		Súčet		487,305		
D	99		Presun hmôt HSV				7 869,98
41	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	564,156	13,95	7 869,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				145 614,71
D	762		Konštrukcie tesárske				12 550,56
42	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	1 093,560	7,35	8 037,67
	VV		42,06*16		672,960		
	VV		42,06*10		420,600		
	VV		Súčet		1 093,560		
43	M	605120006900.S	Drevené hranoly 80 mm x 120 mm, 100mm x 100 mm	m3	11,199	319,29	3 575,73
	VV		42,06*16*0,12*0,08		6,460		
	VV		42,06*10*0,1*0,1		4,206		
	VV		Súčet		10,666		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		10,666*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		11,199		
44	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	11,199	36,85	412,68
45	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	116,550	4,50	524,48
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 559,34
46	K	764352221.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 200 mm	m	126,180	33,45	4 220,72
	VV		42,06*3		126,180		
	VV		Súčet		126,180		
47	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm	ks	6,000	35,82	214,92
48	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	25,040	40,81	1 021,88
	VV		3,3*2+4,62*2+2,4*2+0,5*4+1,2*2		25,040		
	VV		Súčet		25,040		
49	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	55,040	1,85	101,82
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				121 958,16
50	K	767137113.S	Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	187,307	14,65	2 744,05
	VV		2,49*2*11,9		59,262		
	VV		-4*2*2,2		-17,600		
	VV		11,9*1,53/2*2		18,207		
	VV		4,49*2*2,49		22,360		
	VV		42,2*2,49		105,078		
	VV		Súčet		187,307		
51	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	2,716	1 307,18	3 550,30
	VV		187,307*0,0145		2,716		
52	K	767137511.S	Obloženie Lexanom	m2	52,328	8,06	421,76
	VV		42,2*1,24		52,328		
	VV		Súčet		52,328		
53	M	283170000100	Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN	m2	54,944	6,82	374,72
	VV		52,328*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		54,944		
	VV		Súčet		54,944		
54	K	767137512.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným	m2	134,979	12,54	1 692,64
	VV		187,307-52,328		134,979		
	VV		Súčet		134,979		
55	M	138310001300.S	Plech na opláštenie maštale	m2	148,477	15,89	2 359,30
	VV		134,979		134,979		
	VV		Súčet		134,979		
	VV		134,979*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		148,477		
56	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	81,900	6,98	571,66
	VV		40,95*2		81,900		
	VV		Súčet		81,900		
57	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1200 mm, do exteriéru	m	81,900	55,00	4 504,50
	VV		81,9		81,900		
58	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	828,214	15,65	12 961,55
	VV		(11,52+6,75+1,44)*42,02		828,214		
	VV		Súčet		828,214		
59	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie	m2	911,035	15,92	14 503,68
	VV		828,214		828,214		
	VV		828,214*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		911,035		
60	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	6,000	22,32	133,92
61	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 1,1 m x1,6 m, exteriér	ks	6,000	155,60	933,60
	VV		6		6,000		
62	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	7,000	27,74	194,18
63	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m x 1,6 m	ks	5,000	289,00	1 445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	553510010000.S3	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom, 2,0 m x 1,6 m	ks	2,000	315,00	630,00
65	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	4,000	46,72	186,88
66	M	553410058800.S	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m x 1,6 m	ks	4,000	596,37	2 385,48
67	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	2,000	66,69	133,38
68	M	553410058000.S1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,60 m	ks	2,000	625,00	1 250,00
69	K	767920170.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované nad 15 m2	ks	2,000	217,85	435,70
70	M	553410057800.S	Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - náterom 11,90 m x 1,6 m	ks	2,000	1 344,79	2 689,58
71	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	22 173,560	1,68	37 251,58
	VV		(10*2*3,66+10*2,24)*14,6		1 395,760		
	VV		42*2*2*14,6		2 452,800		
	VV		18325		18 325,000		
	VV		Súčet		22 173,560		
72	M	134830000100.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm-včítne náteru	t	22,839	1 281,92	29 277,77
	VV		22173,56*0,001		22,174		
	VV		Súčet		22,174		
	VV		22,174*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		22,839		
73	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 206,300	1,10	1 326,93
D		783	Nátery				5 546,65
74	K	783122510.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailovaním	m2	323,557	7,96	2 575,51
	VV		(22,173+2,716)*13		323,557		
75	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základné	m2	323,557	2,68	867,13
76	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	437,424	4,81	2 104,01
	VV		42,06*16*(0,12+0,08)*2		269,184		
	VV		42,06*10*(0,1+0,1)*2		168,240		
	VV		Súčet		437,424		