

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 987/3 Pčoliné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy mašt...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

IČO:

47686685

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	116 965,31
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	116 965,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	116 965,31	23,00%	26 902,02

Cena s DPH	v EUR	143 867,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 987/3 Pčoliné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy mašt...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ:

ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

Projektant:

Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

116 965,31

HSV - Práce a dodávky HSV

35 443,64

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

552,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 299,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce

20 031,37

99 - Presun hmôt HSV

3 559,99

PSV - Práce a dodávky PSV

81 521,67

764 - Konštrukcie klampiarske

7 067,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

63 062,65

783 - Nátery

10 505,59

787 - Zasklievanie

885,68

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

116 965,31

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 987/3 Pčoliné

Objekt:

01o - Stavebné úpravy mašt...

Miesto:

Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen

Projektant: Ing. Lukáš Pida -
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu116 965,31

D HSVPráce a dodávky HSV35 443,64

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie552,40

1	K	317160356.S	Keramický preklad nosný šírky 80 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	45,30	181,20
	VV		2*2		4,000		
	VV		Súčet		4,000		

2	K	317160360.S	Keramický preklad nosný šírky 80 mm, výšky 238 mm, dĺžky 4250 mm	ks	2,000	185,60	371,20
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie11 299,88

3	K	622422721.S	Oprava vonkajších a vnútorných omietok a muriva - vápenných a vápenocem. -80%	m2	292,934	29,30	8 582,97
	VV		(28,42+13,19)*2*4,4*0,8		292,934		
	VV		Súčet		292,934		

4	K	631312121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm-40%	m3	14,994	181,20	2 716,91
	VV		28,42*13,19*0,4*0,1		14,994		
	VV		Súčet		14,994		

D 9Ostatné konštrukcie a práce20 031,37

5	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	649,948	3,85	2 502,30
	VV		(28,42+13,19)*2*7,81		649,948		
	VV		Súčet		649,948		

6	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 949,844	1,88	3 665,71
	VV		649,948*3		1 949,844		
	VV		Súčet		1 949,844		

7	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	649,948	2,59	1 683,37
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

8	K	944943201.S	Denný prenájom pracovného ľahkého lešenia	m2	649,948	2,40	1 559,88
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

9	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	80,000	92,93	7 434,40
	VV		8*10		80,000		
	VV		Súčet		80,000		

10	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	374,860	5,41	2 027,99
	VV		28,42*13,19		374,860		
	VV		Súčet		374,860		

11	K	962032231.S2	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,944	38,25	74,36
	VV		(2*2,1*2+1*2,4)*0,18		1,944		
	VV		Súčet		1,944		

12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,710	17,55	30,01
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- 30 km	t	51,300	1,52	77,98
	VV		1,710*30 "Prepočítané koeficientom množstva		51,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		51,300		
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,703	15,22	56,36
	VV		1,944*1,905 "murivo		3,703		
	VV		Súčet		3,703		
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-30m	t	22,218	1,71	37,99
	VV		3,703*6 "30 m		22,218		
	VV		Súčet		22,218		
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,710	15,22	26,03
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m-30m	t	10,260	1,71	17,54
	VV		1,710*6		10,260		
	VV		Súčet		10,260		
18	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,710	95,00	162,45
19	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	135,00	675,00
D	99		Presun hmôt HSV				3 559,99
20	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	33,436	83,22	2 782,54
21	K	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.d. začatých 3,5 m-2x	t	33,436	7,30	244,08
22	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	45,278	11,78	533,37
	VV		78,714-33,436		45,278		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 521,67
D	764		Konštrukcie klampiarske				7 067,75
23	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 100 až 330 mm, -0,00347t	m	85,260	1,44	122,77
	VV		28,42*3		85,260		
	VV		Súčet		85,260		
24	K	764352221.S	Žľaby pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	85,260	33,45	2 851,95
	VV		28,42*3		85,260		
	VV		Súčet		85,260		
25	K	764359212.S	Kotlík kónický pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm	ks	6,000	35,82	214,92
26	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000	1,93	11,58
27	K	764393220.S	Hrebeň strechy r.š. 330 mm	m	28,420	19,45	552,77
28	K	764394230.S	Podkladový pás r.š. 250 mm	m	85,260	14,36	1 224,33
	VV		28,42*3		85,260		
	VV		Súčet		85,260		
29	K	764395220.S	Strešná dilatácia jednodielna r.š. 330 mm	m	14,400	21,81	314,06
	VV		7,2*2		14,400		
	VV		Súčet		14,400		
30	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	37,700	1,21	45,62
	VV		4*7,81+2*3,23		37,700		
	VV		Súčet		37,700		
31	K	764454255.S	Zvodové rúry kruhové priemer 150 mm	m	39,240	40,81	1 601,38
	VV		4*2+7,81*4		39,240		
	VV		Súčet		39,240		
32	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	69,390	1,85	128,37
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				63 062,65
33	K	767134802.S	Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, - 0,00900 t	m2	233,027	3,75	873,85
	VV		13,19*2,81+13,19*2,21/2		51,639		
	VV		13,9*5,41+13,19*2,21/2		89,774		
	VV		-0,4*3-0,4*3,85		-2,740		
	VV		1,66*2*28,42		94,354		
	VV		Súčet		233,027		
34	K	767135821.S	Demontáž roštu pre oplechovanie a zasklenie - 0,01000t	m2	318,532	3,86	1 229,53
	VV		28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75		85,505		
	VV		233,027		233,027		
	VV		Súčet		318,532		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	767137113.S	Montáž roštu z oceleových profilov pre steny a priečky výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm	m2	85,505	14,65	1 252,65
	VV		28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75		85,505		
	VV		Súčet		85,505		
36	M	145520000300.S	Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	1,838	1 307,18	2 402,60
	VV		85,505*0,0215		1,838		
	VV		Súčet		1,838		
37	K	767132211.S	Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným včetně roštu doplnenie	m2	233,027	45,20	10 532,82
	VV		13,19*2,81+13,19*2,21/2		51,639		
	VV		13,9*5,41+13,19*2,21/2		89,774		
	VV		-0,4*3-0,4*3,85		-2,740		
	VV		1,66*2*28,42		94,354		
	VV		Súčet		233,027		
38	K	767111110.S	Obloženie LEXANOM	m2	85,503	17,20	1 470,65
39	M	283170000200.S	Doska komôrková z polykarbonátu, LEXAN, pre zasklievanie, presvetľovanie a zastrešenie	m2	89,778	13,31	1 194,95
	VV		85,503*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		89,778		
	VV		Súčet		89,778		
40	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	81,900	32,60	2 669,94
	VV		40,95*2		81,900		
	VV		Súčet		81,900		
41	M	553520003100.S	Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 1400 mm, do exteriéru	m	81,900	98,60	8 075,34
	VV		81,9		81,900		
	VV		Súčet		81,900		
42	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním-45%	m2	251,943	18,20	4 585,36
	VV		(28,42*7,3*2+28,42*5,1)*0,45		251,943		
	VV		Súčet		251,943		
43	M	138310001500.S	Plech trapézový na zastrešenie hliníkový	m2	277,137	35,60	9 866,08
	VV		251,943*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		277,137		
	VV		Súčet		277,137		
44	K	767392802.S	Demontáž poškodenej krytín striech z plechov AL skrutkovaných, -0,00700t 45%	m2	251,943	8,20	2 065,93
	VV		(28,42*7,3*2+28,42*5,1)*0,45		251,943		
	VV		Súčet		251,943		
45	K	767852127.S	Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu pomocou chemických kotiev	ks	8,000	35,40	283,20
46	M	553430015250.S	Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú kotvu, dĺžky do 400 mm	ks	8,000	154,20	1 233,60
47	K	767920110.S	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	3,000	56,30	168,90
48	M	553510010500.S 1	Vrátko oceľové 0,8 m x 1,6 m, exteriér	ks	3,000	188,30	564,90
49	K	767920120.S2	Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	2,000	66,90	133,80
50	M	553510009900.S	Vrátko oceľové s povrchovou úpravou - náterom 2,0 m x 1,6 m	ks	2,000	655,30	1 310,60
51	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2- posúvne	ks	3,000	132,00	396,00
52	M	553410058000.S 1	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 1,6 m	ks	1,000	954,97	954,97
53	M	553410058001	Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4x4 m-posúvne	ks	2,000	1 680,00	3 360,00
54	K	767920820.S	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	3,000	15,67	47,01
55	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	66,992	7,64	511,82
	VV		8*0,53*15,8		66,992		
	VV		Súčet		66,992		
56	M	134110001900.S	Týč oceľová kruhová D 130 mm, ozn. 12 050, podľa EN ISO C45E	t	0,067	1 346,92	90,24
	VV		66,992/1000		0,067		
	VV		Súčet		0,067		
57	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	372,096	3,20	1 190,71
	VV		8*3,23*14,4		372,096		
	VV		Súčet		372,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	133880001100.S	Oceľový nosník 100, z valcovanej ocele	m	25,840	32,60	842,38
	VV		8*3,23		25,840		
	VV		Súčet		25,840		
59	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	676,000	2,50	1 690,00
	VV		8*84,5		676,000		
	VV		Súčet		676,000		
60	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	258,000	1,85	477,30
61	M	553850000200.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzníky prierez do 100-300 mm	t	0,934	1 650,30	1 541,38
	VV		(258+676)/1000		0,934		
	VV		Súčet		0,934		
62	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - Pomocná konštrukcia	kg	426,300	2,46	1 048,70
	VV		28,42*15		426,300		
	VV		Súčet		426,300		
63	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t -Nosná konštr. prestrešenia	kg	258,000	1,48	381,84
	VV		258		258,000		
	VV		Súčet		258,000		
64	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	559,640	1,10	615,60
D 783			Nátery				10 505,59
65	K	783122510.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	386,321	7,96	3 075,12
	VV		(2,876+0,067+25,84+0,934)*13		386,321		
	VV		Súčet		386,321		
66	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	386,321	2,68	1 035,34
67	K	783122952.S	Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	376,849	16,97	6 395,13
	VV		28,42*7,2*2		409,248		
	VV		28,42*4,77		135,563		
	VV		-167,962		-167,962		
	VV		Súčet		376,849		
D 787			Zasklievanie				885,68
68	K	787700804.S	Vysklievanie skla plochého nad 6 m2, -0,02000t	m2	85,505	10,20	872,15
	VV		28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75		85,505		
	VV		Súčet		85,505		
69	K	998787202.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,200	1,65	13,53