SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum
c)				
b)				
a)				

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Ladislav Rybařík	AŽD Praha s.r.o. Divize Automatizace silniční techniky Křižíkova 465/32 Královo Pole, 612 00 Brno Tel.: +420 541 421 540 E-mail: info@azd.cz	
KONTROLOVAL	Bc. Petr Pospíšil		
VYPRACOVAL	Ing. Zdena Holcmanová		
STAVEBNÍK	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
MÍSTO STAVBY	Pelhřimov, signalizovaný přechod pro chodce na ulici Pražská		
NÁZEV STAVBY	PD PELHŘIMOV - SSZ PPCH PRAŽSKÁ	DATUM	08/2021
		FORMÁT	–
		MĚŘÍTKO	–
STAVEBNÍ OBJEKT	PS 401 – SSZ PPCH PRAŽSKÁ	STUPEŇ PD	DPS
ČÁST	SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR	ČÍSL. ZAKÁZKY	K28 M68 21
OBSAH: SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR		ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0075
Stavba: PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská

KSO:		CC-CZ:	2112
Místo:	Pelhřimov	Datum:	14. 9. 2021
CZ-CPV:	45316212-4	CZ-CPA:	42.22.22

Zadavatel:		IČ:	00248801
	Město Pelhřimov	DIČ:	CZ00248801
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	48029483
	AŽD Praha, s.r.o.	DIČ:	CZ48029483
Zpracovatel:		IČ:	48029483
	AŽD Praha, s.r.o.	DIČ:	CZ48029483

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0075

Stavba: **PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská**

Místo: **Pelhřimov** Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: Město Pelhřimov Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**0,00**	**0,00**	
PS 401	**SSZ PPCH Pražská**	0,00	0,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská
Objekt:
PS 401 - SSZ PPCH Pražská

KSO: CC-CZ:
Místo: Pelhřimov Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 00248801
Město Pelhřimov DIČ: CZ00248801

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Zpracovatel: IČ: 48029483
AŽD Praha, s.r.o. DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská
Objekt:
PS 401 - SSZ PPCH Pražská

Místo:	Pelhřimov	Datum:	14. 9. 2021
Zadavatel:	Město Pelhřimov	Projektant:	AŽD Praha, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	AŽD Praha, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
PD Pelhřimov - SSZ PPCH Pražská
Objekt:
PS 401 - SSZ PPCH Pražská

Místo: Pelhřimov
Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: Město Pelhřimov
Projektant: AŽD Praha, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	40,800		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- rozebrání šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		- rozebrání šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		Součet		40,800			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	19,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- rozebrání šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
3	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201112					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- vytrhání obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.					
	VV		20		20,000			
4	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121112003					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkopy v zeleném pásmu. odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	45,705		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
	VV		(40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15		45,705			
6	K	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin	m3	13,712		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122702119					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		Příplatek za lepivost 30%					
	VV		tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
	VV		((40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15)*0,3		13,712			
7	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- kopané startovací a cílové jámy protlaku:					
	VV		(1,5*2*1,5)*4		18,000			
8	K	161102111	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161102111					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- kopané startovací a cílové jámy protlaku:					
	VV		(1,5*2*1,5)*4		18,000			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	45,705		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
	VV		(40,8+19,5)*0,6+(63,5)*0,15		45,705			
10	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
11	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
12	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411141					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
13	*M*	*00572410*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*1,270*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- osetí plochy kabelové trasy - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		1 kg travního semene na 50 m2 plochy					
	VV		(58+5,5)/50		1,270			
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
15	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	63,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185803111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		58+5,5		63,500			
16	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,508		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
	VV		- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		(58+5,5)*0,001*8		0,508			
17	*M*	*08211320*	*voda pitná pro smluvní odběratele*	*m3*	*0,508*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/08211320					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
	VV		- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		(58+5,5)*0,001*8		0,508			
18	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,508		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
	VV		- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		(58+5,5)*0,001*8		0,508			
19	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	5,080		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
	VV		- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
	VV		(58+5,5)*0,001*8*10		5,080			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
20	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	60,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564801112					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		- pokládka šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
	VV		Součet		60,300			
21	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		- pokládka šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
	VV		Součet		60,300			
22	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111					
	VV		PS 401 - v.č. 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		- pokládka červené reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
	VV		Součet		60,300			
23	*M*	*59245015*	*dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní*	*m2*	*20,085*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245015*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
	VV		19,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,085			
24	*M*	*59245018*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní*	*m2*	*24,102*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- pokládka šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		23,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,102			
25	*M*	*59245006*	*dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná*	*m2*	*17,922*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- pokládka červené reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		17,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		17,922			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
26	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111112*					
	VV		PS 401 - v.č. 07					
	VV		- stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3 - montáž stávající značky A11					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4 - montáž stávající značky A11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
27	*M*	*40445261*	*spona upínací 12,7mm*	*100 kus*	*0,080*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445261*					
	VV		PS 401 - v.č. 07					
	VV		- stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6					
	VV		(1*2)/100		0,020			
	VV		- stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6					
	VV		(1*2)/100		0,020			
	VV		- stožár č. 3 - montáž stávající značky A11					
	VV		(1*2)/100		0,020			
	VV		- stožár č. 4 - montáž stávající značky A11					
	VV		(1*2)/100		0,020			
	VV		Součet		0,080			
28	*M*	*40445260*	*páska upínací 12,7x0,75mm*	*m*	*2,512*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445260*					
	VV		PS 401 - v.č. 07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- stožár č. 1 - montáž stávající značky IP6					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		- stožár č. 2 - montáž stávající značky IP6					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		- stožár č. 3 - montáž stávající značky A11					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		- stožár č. 4 - montáž stávající značky A11					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		Součet		2,512			
29	K	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků	m	29,900		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915321115					
	VV		PS 401 - v.č. 07					
	VV		- nové VDZ vodící pás pro slabozraké					
	VV		14,5+15,4		29,900			
30	K	916133111	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého bez boční opěry	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916133111					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.					
	VV		22		22,000			
31	*M*	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm*	*m*	*14,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.					
	VV		14		14,000			
32	*M*	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm*	*m*	*6,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.					
	VV		6		6,000			
33	*M*	*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*2,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- osazení obrubníků. Odměřeno v AutoCadu.					
	VV		2		2,000			
34	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006211					
	VV		PS 401 - v.č. 07					
	VV		- stožár č. 1 - demontáž stávající značky IP6					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2 - demontáž stávající značky IP6					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3 - demontáž stávající značky A11					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4 - demontáž stávající značky A11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	966007113	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného	m2	8,250		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966007113					
	VV		PS 401 - v.č. 07					
	VV		- odstranění části VDZ přechodu pro chodce pro montáž nového značení vodících pásů pro slabozraké					
	VV		0,55*0,5*30		8,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- vybourání obrubníku. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		16		16,000			
37	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	60,300		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- rozebrání šedé betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,7+6+1,2+1,5		23,400			
	VV		- rozebrání šedé reliéfní betonové dlažby 10/20. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		4+5+4,7+3,7		17,400			
	VV		- rozebrání šedé betonové dlažby tvaru H. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		5+1,5+13		19,500			
	VV		Součet		60,300			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	24,645		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221561*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zámková dlažba					
	VV		40,8*0,06*2,5		6,120			
	VV		- betonová dlažba					
	VV		19,5*0,06*2,5		2,925			
	VV		- obrubníky					
	VV		(26*0,25*2)*1,2		15,600			
	VV		Součet		24,645			
39	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	22,045		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- zámková dlažba					
	VV		40,8*0,06*2,5		6,120			
	VV		- betonová dlažba					
	VV		19,5*0,06*2,5		2,925			
	VV		- obrubníky					
	VV		(26*0,25*2)		13,000			
	VV		Součet		22,045			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,414		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011*					
	VV		PS 401 - v.č. 01					
	VV		- automatický výpočet					
	VV		13,369		13,369			
	VV		- přesun zámkové dlažby					
	VV		40,8*0,06*2,5		6,120			
	VV		- přesun betonové dlažby					
	VV		19,5*0,06*2,5		2,925			
	VV		- obrubníky					
	VV		(26*0,25*2)		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		35,414			
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
41	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301					
	VV		PS 401 - v.č. 04					
	VV		5		5,000			
42	*M*	*35441885*	*svorka spojovací pro lano D 8-10mm*	*kus*	*5,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441885					
	VV		PS 401 - v.č. 04					
	VV		5		5,000			
43	K	210220452	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	151,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220452					
	VV		PS 401 - v.č. 04					
	VV		151		151,000			
44	*M*	*35441073*	*drát D 10mm FeZn*	*kg*	*90,600*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441073					
	VV		PS 401 - v.č. 04					
	VV		poznámka k položce:					
	VV		hmotnost: 0,6 Kg/m					
	VV		151*0,6		90,600			
45	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210800411					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:					
	VV		4*0,5		2,000			
46	*M*	*34140826*	*vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2*	*m*	*2,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34140826					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- ochranné pospojování ve stožárech SSZ:					
	VV		4*0,5		2,000			
47	K	210812071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812071					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		50+80		130,000			
48	*M*	*PKB341310107*	*kabel NYY-J 7x1,5 0,6/1kV*	*m*	*149,500*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(50+80)*1,15		149,500			
49	K	210812111	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812111					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		8+46		54,000			
50	*M*	*PKB341310105*	*kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV*	*m*	*62,100*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- pokládka kabelu NYY-J 7x1,5. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(8+46)*1,15		62,100			
51	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813011					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 3					
	VV		4		4,000			
	VV		- stožár č. 4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
52	*M*	*34143272*	*kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,00mm2*	*m*	*8,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34143272					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 3					
	VV		4		4,000			
	VV		- stožár č. 4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
53	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813061					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		26		26,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		46,000			
54	*M*	*34111090*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1mm2*	*m*	*46,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		26		26,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		46,000			
55	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210813071					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		4		4,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
56	*M*	*34111110*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1mm2*	*m*	*8,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111110					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		4		4,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	218220452	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	151,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218220452					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		151		151,000			
58	K	218812071	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	130,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218812071					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		50+80		130,000			
59	K	218812111	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2	m	54,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/218812111					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		8+46		54,000			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				0,00	
60	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220110346					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení konců kabelů:					
	VV		2*6		12,000			
61	*M*	*354421101*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*12,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení konců kabelů:					
	VV		2*6		12,000			
62	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřícího protokolu pro rozvod signalizace	kus	62,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220111436					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- měření kabelů ke stožárům:					
	VV		(2*7)+(2*24)		62,000			
63	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220111741					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	VV		4		4,000			
64	*M*	*35441925*	*svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn*	*kus*	*4,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441925					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	VV		4		4,000			
65	K	220182031	Zatažení kabelu FTP 6a do ochranné HDPE trubky	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220182031					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- kabel protáhnout HDPE trubkami:					
	VV		18+56		74,000			
66	*M*	*341310412*	*kabel FTP 6a*	*m*	*74,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- kabel protáhnout HDPE trubkami:					
	VV		18+56		74,000			
67	*M*	*3411310413*	*FTP konektor (Rj45) cat6a*	*kus*	*4,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- konektory na kabelu FTP cat6a:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2		4,000			
68	K	220300602	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220300602					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení kabelů 7x1,5:					
	VV		2*2		4,000			
69	*M*	*34343201*	*trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6*	*m*	*4,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34343201					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení kabelů 7x1,5:					
	VV		2*2		4,000			
70	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220300605					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení kabelů 24x1,5:					
	VV		2*2		4,000			
71	*M*	*34343203*	*trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 32/7*	*m*	*4,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34343203					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- ukončení kabelů 24x1,5:					
	VV		2*2		4,000			
72	K	220731520-R	Měření propojovacích FTP 6a kabelů s vyhotovením protokolu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220731520-R					
	VV		PS 401 - v.č. 03					
	VV		- měření FTP kabelů:					
	VV		2		2,000			
73	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960002					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3, 4:					
	VV		2		2,000			
74	*M*	*404451642*	*Chodecký výšky 3,8 m (Ø159 mm) - na patku*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3, 4:					
	VV		2		2,000			
75	*M*	*404451643*	*Základový rám*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3, 4:					
	VV		2		2,000			
76	K	220960002-D	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960002-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
77	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960003					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1, 2:					
	VV		2		2,000			
78	*M*	*404451646*	*Stožár výložníkový s výložníkem délky 5 m - (STa 5000)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1, 2:					
	VV		2		2,000			
79	K	220960003-D	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění vyložníkového zapuštěného	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960003-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
80	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960021					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1, 2, 3 ,4:					
	VV		4		4,000			
81	*M*	*404451648*	*Stožárová svorkovnice*	*kus*	*4,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1, 2, 3 ,4:					
	VV		4		4,000			
82	K	220960021-D	Demontáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960021-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		4		4,000			
83	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
84	*M*	*404135594*	*Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený do 230V AC)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
85	K	220960031-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960031-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
86	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	*M*	*404135599*	*Návěstidlo chodecké 2x200 (červená a zelená) - světelný zdroj LED (napájený do 230V AC)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
88	*M*	*404135560*	*Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
89	*M*	*404135561*	*Symbol kráčející chodec - signály pro chodce (S9)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
90	K	220960036-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960036-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
91	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
92	*M*	*404135562*	*Návěstidlo 3 světlové 200 - světelný zdroj LED (napájený do 230V AC)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	220960041-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960041-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
94	K	220960042	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
95	*M*	*404135565*	*Návěstidlo 3 světlové 300 - světelný zdroj LED (napájený do 230V AC)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
96	*M*	*404135571*	*Držák návěstidla (AL)*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
97	K	220960042-D	Demontáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na výložník	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960042-D					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
98	K	220960091	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník jednokomorového pro montáž na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960091					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
99	K	220960096	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960096					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
100	K	220960101	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na stožár	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960101					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
101	K	220960102	Smontování dopravního návěstidla včetně sestavení návěstidla s elektrickým propojením, montáže upevňovací konzoly pro upevnění na stožár nebo montáže nosiče pro upevnění na výložník tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960102					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	*M*	*40445260*	*páska upínací 12,7x0,75mm*	*m*	*5,024*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445260					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		(2*3,14*0,1)*3		1,884			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		(2*3,14*0,1)*3		1,884			
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		(2*3,14*0,1)*1		0,628			
	VV		Součet		5,024			
103	*M*	*40445261*	*spona upínací 12,7mm*	*100 kus*	*0,080*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445261					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		3/100		0,030			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		3/100		0,030			
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1/100		0,010			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1/100		0,010			
	VV		Součet		0,080			
104	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
105	*M*	*404611515*	*Akustická signalizace pro nevidomé*	*kus*	*4,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3:					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- stožár č. 4:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
106	*M*	*404611407*	*Projekt instalace akustické signalizace pro nevidomé*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 01					
	VV		1		1,000			
107	K	220960113-D	Demontáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960113-D*					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		4		4,000			
108	K	220960116-R	Montáž přijímače pro aktivaci signalizace pro nevidimé včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení	kus	1,000		0,00	Cena pro projekt
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
109	*M*	*404611508*	*Přijímač pro aktivaci signalizace pro nevidomé*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
110	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960120*					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
111	*M*	*404611309*	*Videodetektor*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
112	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960125*					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960126*					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	*M*	*404611501*	*Tlačítko pro chodce*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	220960126-D	Demontáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960126-D*					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
116	K	220960143	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960143*					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
117	*M*	*404613027*	*Kontrastní rám pro návěstidlo třísvětlové 3x300*	*kus*	*2,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- stožár č. 1:					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
118	K	220960143-D	Demontáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro tříkomorové návěstidlo	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960143-D*					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		2		2,000			
119	K	220960181	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- montáž řadiče SSZ					
	VV		1		1,000			
120	*M*	*406100045*	*Mikroprocesorový řadič - SSZ přechod*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- montáž řadiče SSZ					
	VV		1		1,000			
121	*M*	*406100047*	*Základový rám pod řadič - plastový*	*kus*	*1,000*		*0,00*	*Cena pro projekt*
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- montáž řadiče SSZ					
	VV		1		1,000			
122	K	220960181-D	Demontáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960181-D*					
	VV		- původní dokumentace SSZ					
	VV		1		1,000			
123	K	220960192	Regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960192*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- skupina VA					
	VV		1		1,000			
124	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960196					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- skupina VB					
	VV		1		1,000			
125	K	220960199	Regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960199					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- skupina PA, ZA					
	VV		2		2,000			
126	K	220960200	Adresace řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960200					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		1		1,000			
127	K	220960220	Programování řadiče MR do čtyř světelných skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960220					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		1		1,000			
128	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za první signální skupinu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960301					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- skupina VA					
	VV		1		1,000			
129	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960302					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- skupina VB, PA, ZA					
	VV		3		3,000			
130	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960311					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		- skupina VA, VB, PA, ZA					
	VV		1		1,000			
131	K	220960422	Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960422					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		1		1,000			
132	K	220960441	Uvedení do provozu silniční signalizační zařízení po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči MR	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960441					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		1		1,000			
133	K	220960443	Připojení silničního signalizačního zařízení včetně vyhledání příslušných vodičů koordinačního kabelu, kontroly ovládacích napětí, propojení svorkovnice B a F do koordinované skupiny	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960443					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	220960444	Kontrola silničního signalizačního zařízení včetně kotroly přicházejících koordinačních povelů a impulsů, kontroly reakce zařízení na příslušné povely, prověření obvodů pro volby programu, prověření obvodů pro výběr impulsů v podřízeném koordinovaném režimu (zelená vlna)	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/220960444					
	VV		PS 401 - v.č. 05					
	VV		1		1,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
135	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,118		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010024					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- odměřeno v AutoCadu:					
	VV		117,5*0,001		0,118			
136	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,588		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460010025					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- odměřeno v AutoCadu:					
	VV		117,5*0,001*5		0,588			
137	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,232		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131113					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- betonové základy stožárů SSZ č. 1, 2:					
	VV		(1,7*1*1)*2		3,400			
	VV		- výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 3, 4:					
	VV		(0,6*0,6*0,6)*2		0,432			
	VV		- výkop pro základ řadiče SSZ:					
	VV		(0,5*1*0,8)*1		0,400			
	VV		Součet		4,232			
138	K	460161152	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161152					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		56+21,5+8		85,500			
139	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	5,985		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(56+21,5+8)*0,35*0,2		5,985			
140	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	53,865		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		Za každých 9 km					
	VV		- přebytečná zemina z výkopu 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(56+21,5+8)*0,35*0,2*9		53,865			
141	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	85,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431162					
	VV		PS 401 - v.č. 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		56+21,5+8		85,500			
142	K	460631125	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm	m	32,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631125					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- v případě malé kapacity nebo neprůchodnosti stávajících protlaků					
	VV		- nové prostupy:					
	VV		16+16,5		32,500			
143	*M*	*28613813*	*trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x6,3mm*	*m*	*32,500*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613813					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- v případě malé kapacity nebo neprůchodnosti stávajících protlaků					
	VV		- nové prostupy:					
	VV		16+16,5		32,500			
144	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,832		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkop pro základy chodeckých stožárů SSZ č. 3, 4:					
	VV		(0,6*0,6*0,6)*2		0,432			
	VV		- výkop pro základ řadiče SSZ:					
	VV		(0,5*1*0,8)*1		0,400			
	VV		Součet		0,832			
145	K	460641123	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641123					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- betonové základy stožárů SSZ č. 1, 2:					
	VV		(1,7*1*1)*2		3,400			
146	K	460641212	Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 505	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641212					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- hmotnost ocelové výztuže betonových základů stožárů výložníkových:					
	VV		2*0,005		0,010			
147	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	18,880		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641411					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4:					
	VV		(4*(0,6*0,6))*2		2,880			
	VV		- bednění základů stožárů č. 1, 2:					
	VV		(4*(1,7*1))*2		13,600			
	VV		- bednění základu řadiče SSZ:					
	VV		(2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))		2,400			
	VV		Součet		18,880			
148	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	18,880		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641412					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- bednění základů chodeckých stožárů č. 3, 4:					
	VV		(4*(0,6*0,6))*2		2,880			
	VV		- bednění základů stožárů č. 1, 2:					
	VV		(4*(1,7*1))*2		13,600			
	VV		- bednění základu řadiče SSZ:					
	VV		(2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))		2,400			
	VV		Součet		18,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	85,500		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		56+21,5+8		85,500			
150	*M*	*69311311*	*pás varovný plný PE š 330mm s potiskem*	*m*	*85,500*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311311*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		56+21,5+8		85,500			
151	*M*	*34571355*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE*	*m*	*106,875*		*0,00*	*CS ÚRS 2021 02*
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571355*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- výkop 35 x 60 ručně - odměřeno v AutoCadu:					
	VV		(56+21,5+8)*1,25		106,875			
152	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	0,832		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- betonových základů chodeckých stožárů:					
	VV		(0,6*0,6*0,6)*2		0,432			
	VV		- betonový základ rušeného řadiče:					
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		0,832			
153	K	468051131	Bourání základu železobetonového	m3	3,400		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051131*					
	VV		PS 401 - v.č. 02					
	VV		- betonových základů výložníkových stožárů:					
	VV		(1,7*1*1)*2		3,400			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
154	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	25,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS3222*					
	VV		PS 401 - v.č. 01					
	VV		- přímo zadané					
	VV		25		25,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
155	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000*					
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			
156	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské dokumentace SSZ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013203000*					
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			
157	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
158	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000*					
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			
159	K	034303000.1	Dopravně inženýrská opatření na staveništi - trasy pro pěší	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000.1*					
160	K	034303000.2	Dopravně inženýrská opatření na staveništi - vypnuté SSZ	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000.2*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
161	K	044002000	Revize	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000*					
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			
162	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000*					
	VV		PS 401 - v.č. B					
	VV		- Kompletační činnost - inženýrská činnost dodavatelská					
	VV		- přímo zadané:					
	VV		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST