AV05 - ZUŠ PELHŘIMOV, SÁL - KABELOVÁ KNIHA - TRASY AV, DATA, VIDEO, KAMERY

Kabel			Začátek			Konec		
označení	typ	funkce	místo	zařízení	ukončení	místo	zařízení	ukončení
Trasy k reproduktorům								
V1	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro LD, RD	truss jeviště	repro LD	
V2	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro LD, RD	truss jeviště	repro RD	
V3	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro SW1-SW2	truss jeviště	repro SW1	
V4	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro SW1-SW2	truss jeviště	repro SW2	
V5	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro OP1, OP2	truss jeviště	repro OP1	
V6	4x2,5	repro	technická místnost 3.06	R1	zesilovač pro OP1, OP2	truss jeviště	repro OP2	
Audio kabely (multipáry/mikrofonní kabel)								
VA1A	16 pár		jeviště (podium)	R4	patch panel	jeviště (podium)	PB1	
VA2A	16 pár		technická místnost 3.06	R1	patch panel	jeviště (podium)	PB2	
VA3A	16 pár		technická místnost 3.06	R1	patch panel	jeviště (podium)	PB3	
VA1B	8 pár		jeviště (podium)	R4	patch panel	jeviště (podium)	PB1	
VA2B	8 pár		jeviště (podium)	R4	patch panel	jeviště (podium)	PB2	
VA3B	8 pár		jeviště (podium)	R4	patch panel	jeviště (podium)	PB3	
VA4	16 pár		technická místnost 3.06	R1	patch panel	jeviště (podium)	R4	
VA5 - VA10	mikrofonní kabel		technická místnost 3.06	R1	mikrofonní předzesilovač	TRUSS konstrukce 1 a 2	M1-M6	
VA11	24 pár		technická místnost 3.06	R1	patch panel	hlediště, zadní stěna	PB4	Live Post
VAX-Y	drobná kabeláž		technická místnost 3.06/R4					technologie v rámci instalace AV v technické místnosti (RACK2-3, nábytková sestava), RACK4
DATA UTP Cat 6								
VN1-2	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	jeviště	PB1	bok podia
VN3-4	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	jeviště	PB2	zadní stěna podia
VN5-6	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	jeviště	PB3	bok podia
VN7-10	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	jeviště	R4	pomocný rack podium
VN11-12	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 3	PROJEKTOR 1	kce TRUSS hlediště
VN13	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 3	CAM 1	náhledová kamera levá
VN14	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 3	CAM 2	náhledová kamera pravá
VN15	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 1	WIFI AP	přístupový AP WiFi
VN16	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 1	REZ	rezervní vedení
VN17-18	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	TRUSS 2	REZ	rezervní vedení

VN19-20	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel UTP	hlediště	PB4	zadní stěna sálu
VNX-Y	UTP cat.6 LSOH		technická místnost 3.06/R4					technologie v rámci instalace AV v technické místnosti (RACK2-3, nábytková sestava), RACK4

VIDEO FTP CAT 6a

VV1	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	jeviště	PB1	bok podia
VV2	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	jeviště	PB2	zadní stěna podia
VV3-4	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	jeviště	PB3	bok podia
VV5-6	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	jeviště	RACK4	bok podia
VV7	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	TRUSS 3	CAM 1	náhledová kamera levá
VV8	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	TRUSS 3	CAM 2	náhledová kamera pravá
VV9-10	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	TRUSS 3	PROJEKTOR 1	kce TRUSS hlediště
VV11-12	FTP cat.6a LSOH		technická místnost 3.06	R1	patch panel FTP	hlediště	PB4	zadní stěna sálu
VVX-Y	HDMI/FTP cat.6a		technická místnost 3.06/R4					technologie v rámci instalace AV v technické místnosti (RACK2-3, nábytková sestava), RACK4