

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	SCHODIŠTĚ	65,05
2.02	WC+UMÝVARNA-ŽENY	22,09
2.03	SKLAD	14,68
2.04	WC+UMÝVARNA-MUŽI	22,96
2.05	FOYER	131,11
2.06	SALÓNEK	69,50
2.07	SALÓNEK	43,46
2.08	KANCELÁŘ	13,51
2.09	PROMITACÍ KABINA	23,94
2.10	KANCELÁŘ	12,21
2.11	KANCELÁŘ	11,59
2.12	KANCELÁŘ	12,34
2.13	CHODBA+SCHODIŠTĚ	12,75
2.14	KANCELÁŘ	13,84
2.15	KANCELÁŘ	13,65
2.16	CHODBA+SCHODIŠTĚ	24,33
2.17	KANCELÁŘ	13,82
2.18	KANCELÁŘ	14,14
2.19	KANCELÁŘ	13,51
2.20	KANCELÁŘ	13,51
2.21	KANCELÁŘ	14,14
2.22	KANCELÁŘ	14,14
2.23	KANCELÁŘ	14,14
2.24	CHODBA	25,03
2.25	CHODBA	43,47
2.26	WC+UMÝVARNY	13,51
2.27	SCHODIŠTĚ	19,11
2.28	KUCHYŇE	56,90
2.29	SKLAD	8,19
2.30	SCHODIŠTĚ	7,99
2.31	SKLAD	3,68
2.32	RESTAURACE	99,85
2.33	PŘÍSALE	116,15
2.34	CHODBA	20,03
2.35	KANCELÁŘ	11,26
2.36	WC+UMÝVARNA-MUŽI	10,79
2.37	CHODBA	4,98
2.38	ÚKLID	1,73
2.39	WC+UMÝVARNA-ŽENY	14,36
2.40	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	34,63
2.41	SÁL	326,27
2.42	JEVIŠTĚ+ZÁKULISI	151,73
2.43	SKLAD	3,32
2.44	ŠATNA	26,30
2.45	KULISY	18,86
2.46	WC+UMÝVARNA-MUŽI	7,76
2.47	WC+UMÝVARNA-ŽENY	5,97
2.48	SCHODIŠTĚ	15,09


SP1 2x spínač pro CB3 a CB4
spínače osadit do uzam. skříňky
společně s ovládací osvětlení

TS 6x STOP TLAČÍTKO pro CB1 až CB6
propojit 6x CHKE-V3x2,5
Tlačítka umístit do skříňky vedle RE

NP1 Nástěnný piktogram, 12m, IP65, LED 1W (VARIO 2 RZ1)
NP2 Stropní piktogram, 24m, IP65, LED 2W (VARIO 2 RZ2)
NP3 Nástěnný piktogram+SL, 12m, IP65, LED 1+1W (VARIO 2 RZ1 plus)
NP11 Nástěnný piktogram+SL, 22m, IP40, LED 1,4+1,1W (DECO RZ NMK duo)
NP22 Stropní piktogram+SL, 22m, IP40, LED 1,4+2,2W (DECO RZ+SL PM duo)
(ve výkrese neosazeno, pokud by byla zapotřebí stropní montáž)

NB1 Stropní bezpečnostní area, IP40, LED 1W (FINE SPOT eco PM)
NB2 Stropní bezpečnostní koridor, IP40, LED 1W (FINE SPOT eco C PM)
NB3 Stropní bezpečnostní area, IP40, LED 3W (FINE SPOT HB PM)
NB4 Přisazené bezpečnostní, IP65, LED 2W (WPL HP SL)
NB5 Nástěnné bezpečnostní, IP65, LED 3W (SHAPE SL)
NB6 Podstupnicové, IP65, LED 1W (Tube 264 M)

NH Nástěnné pro hydrant, IP65, LED 1+1W (VARIO 2 RZ1 plus)



GENÉRALNÍ PROJEKTANT:
studio /b/
projektová a inženýrská kancelář
Ing. Karel Kloupek, Bratřova 355, 39001 Pelhřimov
ma@studio-a.cz Tel: +420 565 322 985
www.studio-a.cz Fax: +420 565 322 983

INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV	PROJEKTANT: JPEI PROJEKOVÁNÍ ZELEŇSKÝCH 858 580 01 HAVLÍČKOV BROD Č. KUSKESKOP tel: 721 484 774 e-mail: elektro-projeviznik@gmail.cz
VYPRACOVAL: J. PROJEKOVÁNÍ PELHŘIMOV	KONTROLOVAL: ING. J. BELOHRADSKÝ
MĚSTO STAVÍ: PELHŘIMOV	STAVBA: KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4. síťová elektrotechnika
STAVBA: DPS MĚŘITÍ: 1:50	DATA: 3/2020 FORMA: A4 ČÍSLO VÝKRESU: 10

K VŠECHYM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA JPEI PROJEKOVÁNÍ. JE ZAKÁZÁNO
JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM BEZ PŘEDMĚNÉHO SOUHLASU DLE ZÁK. 121/2000 Sb.