



VENKOVNÍ PÓDIUM – STŘECHA




- K 01 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 665mm
- K 02 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 364mm
- K 03 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, POZINKOVANÝ PLECH, PODKLADNÍ ZATAHOVACÍ PÁSY R.Š. = 130mm, 2KS ATIKOVÝ PLECH, R.Š. = 558mm
- K 04 STŘEŠNÍ VPUŠŤ DN 125mm, S OCHRANNÝM KOŠEM
- K 05 OKAPNÍ SVOD KRUHOVÝ DN 125mm, PLAST

- SKLADBA STŘECHY VENKOVNÍHO PÓDIA
- C HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P – LEPENÁ
 - OSB DESKA, TL. 18mm
 - HRANOLY 50x140 – VYTVOŘENÍ SPÁDU, TL.140mm, PO 1250mm
 - NOSNÁ KONSTRUKCE HEA 120, TL. 120mm
 - ROŠT – NOSNÉ A MONTÁŽNÍ PROFILY V JEDNÉ ROVINĚ – PROFILY CD/CD 60/27 S OCHRANOU PROTI KOROZI
 - PODHLAD – OBKLAD CEMENTOVÁ DESKA, TL. 12,5mm



ŘEZ E-E 1:50



0,000=514,980

Autor / zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré	
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby			
Projektant		Bc. Josef Tomec	tomec@studio-a.cz			
Název akce				Datum	03/2020	Archivní číslo
KD MÁJ PELHŘIMOV STAVEBNÍ ÚPRAVY MALÉ SCÉNY				Stupeň projektu	DUR+DSP	
				Měřítko	1:100	
D1.1. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST, VYTÁPĚNÍ, PBŘS				1580/A		
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, 393 01 Pelhřimov			<div>STUDIO A s.r.o. architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov</div> <div></div> <div>STUDIO A ARCHITEKTI</div>		
Uloženo	V:\1580 - KD Máj - studie rozšíření\03-PROJEKT\Studie malá scéna\vykresyMaj.dwg					
Obsah výkresu	VENKOVNÍ PÓDIUM - STŘECHA					
				+420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz		