



Město Pelhřimov
Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/240/2020-10

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
2/0

VYŘIZUJE
Ing. Josef Koňák
565351490
konak.j@mupe.cz

PELHŘIMOV
26.8.2020

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme ZD na akci
„KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy Malé scény“.

Dotaz:

Ve výkrese půdorysu a technické zprávě se mluví o položení nové nášlapné vrstvy z PVC, ale v rozpočtu jsem na to nikde nenašla položky.

Tato položka ve výkazu výměr chybí, jedná se o nášlapnou vrstvu z PVC lepenou na podkladní překližku opatřenou penetračním nátěrem – skladba G. Nachází se pouze v prostoru jeviště, plocha 50,76 m² - doplněno v 8.3. viz níže

Dotaz:

Okno v 2NP které není specifikované v tabulce prvků. Pol. 61. Prosím o dospecifikování

Specifikace okna O/02 - rozměr 2600x600(800) mm, dvoudílné, jedna část otvíravá, druhá část pevné zasklení, zaskleno bezpečnostním kaleným sklem, plastový rám, barva rámu antracit, bez parapetů

Dotaz:

Při porovnání PD a výkazu výměr jsme zjistili následující
V PD výkr. č. D.1.1.11. je definována skladba konstrukce D – pro betonovou dlažbu. Ve výkazu výměr list ozn. SO04 052020 Pol jsou úplně jiné konstrukce, které neodpovídají výše uvedené skladbě. Žádáme o upřesnění co je požadováno.

Konstrukce ve výkazu výměr souhlasí, chyba je v tomto konkrétním výkrese ve výpisu neaktuální skladby D, v ostatních výkresech např. D.1.1.6. je skladba D aktuální. Platí tedy výpis skladeb ve výkrese D.1.1.6.

Dotaz:

Podle situace má být příjezdová komunikace v betonové dlažbě. Všude je ale uvedena skladba pro kamennou dlažbu.

Všechny dlažby ve venkovních úpravách jsou kamenné žulové, liší se podkladní vrstvou a různou tloušťkou podkladního betonu, jedná se o skladby D, Ea, Eb, F. Příjezdová komunikace bude dle skladby D z kamenných dlaždic osazená do podkladního betonu.

Dotaz:

ve specifikaci materiálu příloha č.1, je barový pult, policový systém a skříň. Chci se zeptat zda skříň, která je v této příloze je součástí ve VV položky 170

Osazení a dodávka policového systému, nebo ve VV chybí ?

Ano, součástí položky je i skříň.

Dotaz:

Stavební práce pro elektroinstalaci

Vysekání drážek se ve výpisu vyskytuje 2 x. Jak v silnoprůdu, tak také ve stavebních pracích.

Upravíme výpis stavebních prací vyjmutím vysekání drážek a jejich zapravení a začištění upravíme, aby korespondovalo s vysekáním v silnoprůdu.

1. Stavební práce pro ZTI – Kanalizace

Ve výkazu výměr chybí opravy podlah po položení kanalizačního potrubí v místnostech sociálního zázemí.

Doplníme do výkazu výměr.

2. Žádáme o vysvětlení položky

Nášlapná vrstva z PVC pro jeviště

požadavky: tl. 2,1 mm, tl. nášlapné vrstvy 0,5mm, vyztuženo sklenými vlákny, spodní pěnová vrstva, plošná hmotnost 1.360 g/m², zátěžová třída dle ČSN EN 658 – 33, protiskluznost – součinitel smykového tření min 0,5 (stavba užívaná veřejností)
lepeno na podkladní vrstvu-překližka (viz. Bod 3)

3. Ve výkazu výměr

Zde je chyba ve výkazu, má být dle výkresu 120kg/m³

18	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,75850	
		30,34*0,120		3,6408	

Dotaz:

Osazení, demontáž a přesunutí otopných těles je řešeno v příloze D.1.12

Jedná se o přemístění, posunutí 7 ks stávajících otopných těles do vzdálenosti cca 1 m

Dále o osazení 7 ks nových otopných těles v místech těles stávajících demontovaných nebo v jejich blízkosti.

Kompletní odstranění 10 ks otopných těles.

Pol. 137

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT – 50 m

jedná se o napojení nového potrubí pro připojení nově umístěných otopných těles, demontáž potrubí od demontovaných těles. Včetně tlakových zkoušek.

Potrubí k přemístěním otopným tělesům a k novým tělesům bude vedeno v nových podlahových konstrukcích.

Pol. 138 specifikace otopného tělesa

Otopné těleso např. atol C2, ocelové trubkové, odstín antracit, velikost 600 x 1800 mm, výkon 1,7 kW, způsob připojení – přímý středový, termostatický ventil a šroubení, ø 16x2mm

Na základě těchto dotazů byl upraven soupis prací „KD Máj Pelhřimov soupis stav.prací,dod.a služeb26.8._uprava 2“

Ke změnám došlo:

SO 01 díl. 720 Zdravotnické instalace

díl. 776 Podlahy povlakové

díl. M21 Elektromontáže

SO 02 díl.3 Svislé a kompletní konstrukce pol. 18

Na základě těchto změn zadavatel upravuje termín odevzdání nabídek na 10.9.2020 na 10:00 hod.

.....
Ing. Josef Koňák
Vedoucí odboru

Otisk úředního razítka