



Město Pelhřimov
Investiční odbor



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
OI/240/2020-15

POČET LISTŮ / PŘÍLOH
1/0

VYŘIZUJE
Ing. Josef Koňák
565351490
konak.j@mupe.cz

PELHŘIMOV
4.9.2020

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

Na základě dotazu uchazeče upřesňujeme ZD na akci
„KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy Malé scény“.

1. Ve Vašem vysvětlení položky

79	956148ik před.cena	Osazení a dodávka výčepního zařízení	celek	1,00000		0,00	0,00	0,00	0
----	-----------------------	--------------------------------------	-------	---------	--	------	------	------	---

uvádíte, že doporučujete cenu 50.000,- Kč – mají uchazeči tuto položku ocenit v této výši jako neměnou a jak se máme zachovat v případné aukci.

Zadavatel rozhodl, že tato položka bude oceněna dle návrhu a bude neměnná i v průběhu aukce.

2. Ve Vašem vysvětlení, kde jsme se ptali, na stavební práce pro kanalizaci uvádíte, že bude doplněno do výkazu výměr. Kdy bude toto provedeno, V žádném Vámi zveřejněném výkazu jsme toto nenašli.

Zemní práce pro kanalizaci jsou uvedeny ve výkazu zdravotní techniky a doplnění bylo provedeno do rozpočtu stavebních úprav v díle 720 Zdravotnická instalace

3. Ve Vašem upřesnění stavebních prací elektroinstalaci jste opravili výkaz výměr (sekání a opravy rýh) pro rozpočty - silnoproud a strukturovaná kabeláž, ale práce pro nouzové osvětlení jste nezapočítali.

Dle projektanta elektroinstalace jsou trasy nouzové osvětlení totožné s trasami silnoproudu a jsou vedeny ve společných drážkách.

4. Ve Vašem upřesnění stavebních prací pro elektroinstalaci jste počítali pouze s opravami velkých drážek min rozměr 50/50 mm jak se budou opravovat omítky v ploše – tzn. po vysekání rýhy, kde bude uložen pouze jeden kabel a jak se budou opravovat omítky stropů

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;
e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;
IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

Drážky pro jednotlivé kabely jsou počítány o rozměrech 50 x 50 mm (výpis elektro), tyto jsou také ve výpisu stavby zapraveny.

5. V této položce není započítána místnost č. 1,04 malá scéna - na základě prohlídky jsme zjistili, že se tam také nachází PVC.

Do výpisu doplněno odstranění PVC v místnosti č.1.04.

242	776511820R00	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	135,79000	
		m.č.1.07 : 12,58		12,58000	
		m.č.1.08 : 14,94		14,94000	
		m.č.1.09 : 12,84		12,84000	
		m.č.1.10 : 27,74		27,74000	
		m.č.1.12 : 29,44		29,44000	
		m.č.1.15a : 17,74		17,74000	
		m.č.1.15b : 20,51		20,51000	

6. Žádáme o upřesnění množství položky

Z plochy vlysové podlahy malé scény odečtena plocha teraca. Toto se projevilo i položkách 230, 232, 234 a 235.

232	775511281R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr	m2	123,77500	
		5,95*3,7		22,01500	
		101,76		101,76000	

Podle nás 101.76 m2 je plocha malé scény, ale zde je v části cca 30 m2 lité teraco viz. řezy

A plocha 5,95*3,7 je plocha na podiu, kde jste už započítali PVC vč. překližky

Byl upraven soupis prací „KD Máj Pelhřimov soupis stav.prací,dod.a služeb_uprava 4“

.....
Ing. Josef Koňák
Vedoucí odboru

Otisk úředního razítka