Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikami	m2		
		14,60	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
2 d.1	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		14,60	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
3 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		10,55	m	10,550	
				RAZEM	10,550
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	parter ściany i sufity	89,93 + 17,54 + 242,44 + 95,54	m2	445,450	
	poddasze ściany i syfity	223,71	m2	223,710	
				RAZEM	669,160
5 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		669,16	m2	669,160	
				RAZEM	669,160
6 d.1	KNR-W 4-01 1210-06	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - okna dachowe wraz z ramami, obustronnie	m2		
		3,20	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
7 d.1	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNNR 2 0505-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej szer. w rozwinięciu do 25 cm - obróbka zsypu na opał	m2		
		0,30	m2	0,300	
				RAZEM	0,300
9 d.1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2		
		5,20 * 4,50	m2	23,400	
				RAZEM	23,400
10 d.1	analiza indywidualna	Oczyszczenie i odkurzenie istniejącej izolacji poziomej z wełny między belkami stropowymi	m2		
		12,50 * 4,50 - (10 * 0,18 * 4,50)	m2	48,150	
				RAZEM	48,150
11 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho gr. 15cm - jedna warstwa	m2		
		48,15	m2	48,150	
				RAZEM	48,150
2		Roboty instalacyjne			
12 d.2	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej podwieszonej zestawu podtynkowego WC - miska bezkołnierzowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR-W 4-02 0225-03	Wymiana deski sedesowej - deska wolnoopadająca z duroplastu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Norma STANDARD Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 6982 Użytkownik: Nadleśnictwo Szubin

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa wraz z szafką stojącą pod umywalkę	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR-W 4-02 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 0-35 0123-01	Kabina natryskowa narożna 90x90cm z szybami ze szkła hartowanego, drzwi otwierane na zewnątrz wraz z brodzikiem niskim akrylowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej - zestaw natryskowy z baterią i deszczownicą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Opaska przy budynku			
21 d.3	KNNR 6 0805-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzeżami	m2		
		(13,20 + 9,90 + 5,60 + 1,70 + 1,0 + 3,20 + 1,0 + 2,50 + 0,50) * 0,46	m2	17,756	
				RAZEM	17,756
22 d.3	KNNR 6 0101-04	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		22,74	m2	22,740	
				RAZEM	22,740
23 d.3	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2		
		22,74	m2	22,740	
				RAZEM	22,740
24 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		(13,20 + 0,5 + 0,5 + 9,90 + 5,60 + 1,70 + 1,0 + 1,0 + 3,20 + 1,0 + 2,50 + 0,5) * 0,50	m2	20,300	
				RAZEM	20,300
25 d.3	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe szarej o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		40,60	m	40,600	
				RAZEM	40,600

Norma STANDARD Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 6982 Użytkownik: Nadleśnictwo Szubin