PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa składnicy w oddziale 17c leśnictwo Olza
NAZWA INWESTORA:	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła
ADRES INWESTORA:	ul. Czarne 6, 43-460 Wisła
DATA OPRACOWANIA:	22.10.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
22.10.2026	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			**Wjazd nr 1 parking - wymiana nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowy**			
1 d.1	KNCK-1 0701-03		Mechaniczna rozbiórka podbudowy lub nawierzchni drogowej tłuczniowej - grubość warstwy 10 cm	m2		
			(8,0 + 10,0) / 2 * 26,0	m2	234,00	
					RAZEM	**234,00**
2 d.1	KNR 2-31 0101-03 0101-04		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V -VI głębokości 30 cm	m2		
			234	m2	234,00	
					RAZEM	**234,00**
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
			234	m2	234,00	
					RAZEM	**234,00**
4 d.1	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			234	m2	234,00	
					RAZEM	**234,00**
5 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/8 - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			234	m2	234,00	
					RAZEM	**234,00**
6 d.1	KNR 2-01 0510-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
			(26,0 + 10,0 + 6,0) * 0,4	m2	16,80	
					RAZEM	**16,80**
2			**Wjazd nr 2 - remont nawierzchni tłuczniowej**			
7 d.2	KNCK-1 0206-06		Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej przy głębokości wyboi do 5 cm	m2		
			15,0	m2	15,00	
					RAZEM	**15,00**
8 d.2	KNCK-1 0206-07		Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - dalszy 1 cm głębokości wyboi Krotność = 5	m2		
			15,0	m2	15,00	
					RAZEM	**15,00**
3			**Odwodnienie**			
9 d.3	KNKRB 1 0201-06		Roboty ziemne w kat. gruntu III-IV wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.4 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km - rowek pod dren + pod przepust + pod fundament	m3		
			30,0 * 0,4 * 0,3 + 7,0 * 0,5 + 0,3 * 0,3 * 1,0 * 2	m3	7,28	
					RAZEM	**7,28**
10 d.3	KNR 9-20 0402-04		Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce	m		
			30,0	m	30,00	
					RAZEM	**30,00**
11 d.3	KSNR 11 0501-05		Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka drenu	m3		
			30,0 * 0,4 * 0,3	m3	3,60	
					RAZEM	**3,60**
12 d.3	KNK 2-06 0605-04		Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - analogia rury PP	m		
			6,0	m	6,00	

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10840 Użytkownik: Grzegorz Kaczmarzyk

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	**6,00**
13 d.3	KNR 2-31 0605-03		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ścia nk.		
			2,0	ścia nk.	2,00	
					RAZEM	**2,00**
14 d.3	KNK 2-06 0115-03		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3		
			6,0 * 2,0 * 0,2	m3	2,40	
					RAZEM	**2,40**
15 d.3	KNR 2-02 0203-02		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
			0,3 * 0,3 * 1,0 * 2	m3	0,18	
					RAZEM	**0,18**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10840 Użytkownik: Grzegorz Kaczmarzyk