Przedmiar robót

.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja .....ul.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar

1. Wykonanie opaski fundamentowej pod murem oporowym z kamienia łamanego na drodze nr 34 leśnictwo Barania

1	2	3	4	5
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 10611-030-040*	*Rurociągi z PCW kielichowe (tymczasowe) o średnicach nominalnych 250-300 mm do odprowadzenia wody na czas wykonywania robót ciesielskich i betonowych obmiar : 10.00 m p. a. wspł do R=0.50* *krotność= 1,00*	*m*	*10,00*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 100401-080-060*	*Rozebranie narzutu kamiennego luzem z odzyskiem kamienia obmiar : 4.50+3.80)x0.80x1.00=6.64 m3 wspól do R=0.50* *krotność= 1,00*	*m3*	*6,64*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 100204-010-060*	*Betonowe konstrukcje budowli regulacyjnych górskich rzek i potoków, belki do 30 cm o długości do 6 m , podbetonowanie murów kamiennych uszkodzonych podczas obfitych opadów deszczu obmiar : 15.00x0.60x0.80 m3 +6.00x0.60x0.80 =3.84 m3 Razem =10.08 m3* *krotność= 1,00*	*m3*	*10,08*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 100205-060-033*	*Zbrojenie konstrukcji betonowych małych budowli , przyczółki przepustozastawek) średnica zbrojenia 10-14 mm obmiar : 150.00 kg* *krotność= 1,00*	*kg*	*150,00*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 60107-020-060*	*Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym0-31.50 mm,grubość warstwy ponad 15 cm obmiar : 6.00x1.00x0.15=0.90 m3* *krotność= 1,00*	*m3*	*0,90*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 100401-080-060*	*Wykonanie z brzegu, nadwodnego narzutu kamiennego luzem , kamień z odzysku obmiar : = 15.60. m3* *krotność= 1,00*	*m3*	*15,60*

7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 100401-08010-060*	*Wykonanie z brzegu, nadwodnego narzutu kamiennego luzem. Transport technologiczny obmiar : 15.60 m3* *krotność= 1,00*	*m3*	*15,60*
8	***wg nakładów rzeczowych*** *Kalkul. indywid..-020*	*Osadzenie rur przepustowych z PCW fi 150 mm celem odprowadzenia wody za muru oporowego obmiar : 1.00 mx4 szt* *krotność= 1,00*	*szt*	*4,00*