OPIS TECHNICZNY

Do wykonania opaski żelbetowej pod murem kamiennym wzdłuż drogi leśnej wywozowej nr 34 zniszczonej podczas ostatnich intensywnych opadów leśnictwo Barania.

1.Naprawa fundamentu pod murem kamiennym polega na ;
- ułożenie rurociągu z rur PCW fi 300 mm do odprowadzenia wody na czas robót.
- rozebranie narzutu kamiennego ze złożeniem na odkład do ponownego użycia.
- wykonanie zbrojenia ławy stalą fi 12 mm i strzemiona ze stali fi 6 mm. Co 25 cm
- zabetonowanie ławy pod murem z kamiennym beton C30/37.
- wyrównanie nawierzchni w miejscach gdzie powstało zagłębienie za murem kamiennym tłuczniem kamiennym 0-31.5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu.
- wykonanie narzutu z kamienia łamanego z odzysku po rozebraniu narzutu.
- osadzenie rur z PCW fi 150 mm długości 1.00 m w czasie betonowania opaski celem odprowadzenia wody gromadzącej się za murem kamiennym.

Całość robót należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami drogowymi zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisy BHP dotyczące robót drogowych,
Po zakończeniu wszystkich robót objętych umową i uporządkowaniu terenu gdzie prowadzone były roboty Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu o zakończeniu robót,
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty zgodnie z ustawą , atesty oraz deklaracji zgodności na zabudowane materiału z adnotacją kierownika budowy : zabudowano podczas wykonywania opaski pod murem kamiennym wzdłuż drogi leśnej nr 34 leśnictwo Barania.
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót zgodnie z przedmiarem robót , umową oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru na obiekcie.